

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
KOSZTORYS: Wykonywanie drobnych napraw bieżących oraz świadczenie stałych usług konserwacyjnych sanitarnych w zasobach gminnych w rejonie ADM-3 - budynki i lokale niemieszkalne								
1 Instalacja wodna								
1 d.1	KNR 2-15 WACETOB 111-4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 40 mm	m		1,00			
1*		obmiar = 1,00 m -- R -- Robotnicy 0,369 r-g/m -- M --	r-g		0,3690			
2*		Rury z poliprop.PP-R, 2,0 MPa d:40/6.7 mm 1,08 m/m	m		1,0800			
3*		Kolanko 90 st.z poliprop.PP-R,d:40 mm 0,72 szt/m	szt		0,7200			
4*		Uchwyt do rurociąg.d:32-40mm 1 szt/m	szt		1,0000			
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0035 m-g/m	m-g		0,0035			
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
2 d.1	KNR 2-15 WACETOB 111-3	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 32 mm	m		1,00			
1*		obmiar = 1,00 m -- R -- Robotnicy 0,344 r-g/m -- M --	r-g		0,3440			
2*		Rury z poliprop.PP-R, 2,0 MPa d:32/5.4 mm 1,08 m/m	m		1,0800			
3*		Kolanko 90 st.z poliprop.PP-R,d:32 mm 0,83 szt/m	szt		0,8300			
4*		Uchwyt do rurociąg.d:32-40mm 1,11 szt/m	szt		1,1100			
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0025 m-g/m	m-g		0,0025			
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
3 d.1	KNR 2-15 WACETOB 111-2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 25 mm	m		1,00			
1*		obmiar = 1,00 m -- R -- Robotnicy 0,314 r-g/m -- M --	r-g		0,3140			
2*		Rury z poliprop.PP-R, 2,0 MPa d:25/4.2 mm 1,08 m/m	m		1,0800			

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Kolanko 90 st.z poliprop.PP-R,d:25 mm 0,9 szt/m	szt	0,9000				
4*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 1,25 szt/m	szt	1,2500				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0019 m-g/m	m-g	0,0019				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
4 d.1	KNR 2-15 WACETOB 111-1	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 20 mm	m	1,00				
1*		obmiar = 1,00 m -- R -- Robotnicy 0,286 r-g/m -- M --	r-g	0,2860				
2*		Rury z poliprop.PP-R, 2,0 MPa d:20/3.4 mm 1,1 m/m	m	1,1000				
3*		Kolanko 90 st.z poliprop.PP-R,d:20 mm 1,12 szt/m	szt	1,1200				
4*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 1,43 szt/m	szt	1,4300				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0017 m-g/m	m-g	0,0017				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
5 d.1	KNR 2-15 WACETOB 123-2	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych - średnica nominalna 20 mm	kpl	1,00				
1*		obmiar = 1,00 kpl -- R -- Robotnicy 1,01 r-g/kpl -- M --	r-g	1,0100				
2*		Rury z poliprop.PP-R, 2,0 MPa d:20/3.4 mm 0,42 m/kpl	m	0,4200				
3*		Złączki PP-R z gw.zew.d:20 mm/ 3/4" 2 szt/kpl	szt	2,0000				
4*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 2 szt/kpl	szt	2,0000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
6 d.1	KNR 2-15 WACETOB 123-1	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągach z tworzyw sztucznych - średnica nominalna 15 mm	kpl	1,00				
		obmiar = 1,00 kpl -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robotnicy 0,91 r-g/kpl -- M --	r-g	0,9100				
2*		Rury z poliprop.PP-R, 2,0 MPa d:16/2.7 mm 0,42 m/kpl	m	0,4200				
3*		Złączki PP-R z gw.zew.d:16 mm/ 1/2" 2 szt/kpl	szt	2,0000				
4*		Uchwyt do rurociąg.d:10-15mm 2 szt/kpl	szt	2,0000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
7 d.1	KNR 2-15 WACETOB 116-1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu sztywnym o średnicy zewnętrznej 20 mm	szt	1,00				
1*		obmiar = 1,00 szt -- R -- Robotnicy 0,289 r-g/szt -- M --	r-g	0,2890				
2*		Kolanko 90 st.z poliprop.PP-R,d:20 mm 3 szt/szt	szt	3,0000				
3*		Złączki PP-R z gw.zew.d:20 mm/ 3/4" 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,001 m-g/szt	m-g	0,0010				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
8 d.1	KNR 0-13 IGM 127-3	Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, z rur wielowarstwowych -system Alupex o średnicy 32 mm	m	2,00				
1*		obmiar = 2,00 m -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,1326 r-g/m	r-g	0,2652				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,0884 r-g/m -- M --	r-g	0,1768				
3*		Rury wielowarstwowe ALUPEX d=32 1,03 m/m	m	2,0600				
4*		Kształtki Alupex zaciskane z gwintem d=32mm 0,81 szt/m	szt	1,6200				
5*		Uchwyt do rur PE pojedyncze d:32 mm z kół. 1,11 szt/m	szt	2,2200				
6*		Kółki uniw.rozpor.z wkrętami 8 mm 1,11 szt/m	szt	2,2200				
7*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 % -- S --	%					
8*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,002 m-g/m	m-g	0,0040				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
9 d.1	KNR 0-13 IGM 127-2	Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, z rur wielowarstwowych -system Alupex o średnicy 25 mm	m	2,00				
1*		obmiar = 2,00 m -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,1268 r-g/m	r-g	0,2536				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,0846 r-g/m	r-g	0,1692				
3*		-- M -- Rury wielowarstwowe ALUPEX d=25 1,03 m/m	m	2,0600				
4*		Kształtki Alupex zaciskane z gwintem d=25mm 0,89 szt/m	szt	1,7800				
5*		Uchwyt do rur PE pojedyncze d:25 mm z kół. 1,25 szt/m	szt	2,5000				
6*		Kołki uniw.rozpor.z wkrętami 8 mm 1,25 szt/m	szt	2,5000				
7*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 % -- S --	%					
8*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,001 m-g/m	m-g	0,0020				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
10 d.1	KNR 0-13 IGM 127-1	Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, z rur wielowarstwowych -system Alupex o średnicy 20 mm	m	2,00				
1*		obmiar = 2,00 m -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,1165 r-g/m	r-g	0,2330				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,0776 r-g/m	r-g	0,1552				
3*		-- M -- Rury wielowarstwowe ALUPEX d=20mm 1,03 m/m	m	2,0600				
4*		Kształtki Alupex zaciskane z gwintem d=20mm 1,1 szt/m	szt	2,2000				
5*		Uchwyt do rur PE pojedyncze d:20 mm z kół 1,33 szt/m	szt	2,6600				
6*		Kołki uniw.rozpor.z wkrętami 6 mm 1,33 szt/m	szt	2,6600				
7*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 % -- S --	%					
8*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0008 m-g/m	m-g	0,0016				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
11 d.1	KNR 0-13 IGM 127-1	Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, z rur wielowarstwowych -system Alupex o średnicy 16mm	m	2,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 2,00 m -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,1165 r-g/m	r-g	0,2330				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,0776 r-g/m -- M --	r-g	0,1552				
3*		Rury wielowarstwowe ALUPEX d=16mm 1,03 m/m	m	2,0600				
4*		Kształtki Alupex zaciskane z gwintem d=16mm 1,1 szt/m	szt	2,2000				
5*		Uchwyt do rur PE pojedyn.d:16- 18mm z kół. 1,33 szt/m	szt	2,6600				
6*		Kołki uniw.rozpor.z wkrętami 6 mm 1,33 szt/m	szt	2,6600				
7*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 % -- S --	%					
8*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0008 m-g/m	m-g	0,0016				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
12 d.1	KNR 0-13 IGM 127-3	Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, z rur wielowarstwowych -system TeceFlex o średnicy 32 mm	m	1,00				
1*		obmiar = 1,00 m -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,1326 r-g/m	r-g	0,1326				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,0884 r-g/m -- M --	r-g	0,0884				
3*		Rury wielowarstwowe system TeceFlex d=32mm 1,03 m/m	m	1,0300				
4*		Kształtki systemowe TeceFlex z gwintem d=32mm (z opaską zaciskową) 0,81 szt/m	szt	0,8100				
5*		Uchwyt do rur PE pojedyncze d:32 mm z kół. 1,11 szt/m	szt	1,1100				
6*		Kołki uniw.rozpor.z wkrętami 8 mm 1,11 szt/m	szt	1,1100				
7*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 % -- S --	%					
8*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,002 m-g/m	m-g	0,0020				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
13 d.1	KNR 0-13 IGM 127-2	Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, z rur wielowarstwowych -system TeceFlex o średnicy 25 mm	m	1,00				
1*		obmiar = 1,00 m -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,1268 r-g/m	r-g	0,1268				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,0846 r-g/m -- M --	r-g	0,0846				
3*		Kształtki systemowe TeceFlex z gwintem d=25mm (z opaską zaciskową) 0,89 szt/m	szt	0,8900				
4*		Uchwyt do rur PE pojedyncze d:25 mm z kół. 1,25 szt/m	szt	1,2500				
5*		Kołki uniw.rozpor.z wkrętami 8 mm 1,25 szt/m	szt	1,2500				
6*		Rury wielowarstwowe system TeceFlex d=32mm 1,03 m/m	m	1,0300				
7*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 % -- S --	%					
8*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,001 m-g/m	m-g	0,0010				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
14 d.1	KNR 0-13 IGM 127-1	Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, z rur wielowarstwowych -system TeceFlex o średnicy 20 mm	m	1,00				
		obmiar = 1,00 m -- R --						
1*		Monerzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,1165 r-g/m	r-g	0,1165				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,0776 r-g/m -- M --	r-g	0,0776				
3*		Rury wielowarstwowe system TeceFlex d=20mm 1,03 m/m	m	1,0300				
4*		Kształtki systemowe TeceFlex z gwintem d=20mm (z opaską zaciskową) 1,1 szt/m	szt	1,1000				
5*		Uchwyt do rur PE pojedyncze d:20 mm z kół 1,33 szt/m	szt	1,3300				
6*		Kołki uniw.rozpor.z wkrętami 6 mm 1,33 szt/m	szt	1,3300				
7*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 % -- S --	%					
8*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0008 m-g/m	m-g	0,0008				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
15 d.1	KNR 0-13 IGM 127-1	Rurociągi łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków mieszkalnych, z rur wielowarstwowych -system TeceFlex o średnicy 16mm	m	1,00				
		obmiar = 1,00 m -- R --						
1*		Monerzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,1165 r-g/m	r-g	0,1165				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,0776 r-g/m -- M --	r-g	0,0776				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Rury wielowarstwowe system TeceFlex d=16mm 1,03 m/m	m	1,0300				
4*		Kształtki systemowe TeceFlex z gwintem d=16mm (z opaską zaciskową) 1,1 szt/m	szt	1,1000				
5*		Uchwyt do rur PE pojedyn.d:16-18mm z kół. 1,33 szt/m	szt	1,3300				
6*		Kołki uniw.rozpor.z wkrętami 6 mm 1,33 szt/m	szt	1,3300				
7*		materiały pomocnicze(od M) 2,5 % -- S --	%					
8*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0008 m-g/m	m-g	0,0008				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
16 d.1	KNR 2-15 WACETOB 113-3	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 15 mm	m	2,00				
1*		obmiar = 2,00 m -- R -- Robotnicy 0,484 r-g/m -- M --	r-g	0,9680				
2*		Rura miedziana twarda d:15 x 1,0 mm 1,04 m/m	m	2,0800				
3*		Kolano miedziane d:15mm 0,93 szt/m	szt	1,8600				
4*		Uchwyt do rurociąg.d:10-15mm 0,89 szt/m	szt	1,7800				
5*		materiały pomocnicze(od M) 3 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0039 m-g/m	m-g	0,0078				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
17 d.1	KNR 2-15 WACETOB 113-4	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 18 mm	m	2,00				
1*		obmiar = 2,00 m -- R -- Robotnicy 0,513 r-g/m -- M --	r-g	1,0260				
2*		Rura miedziana twarda d:18 x 1,0 mm 1,04 m/m	m	2,0800				
3*		Kolano miedziane d:18mm 0,93 szt/m	szt	1,8600				
4*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 0,74 szt/m	szt	1,4800				
5*		materiały pomocnicze(od M) 3 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0047 m-g/m	m-g	0,0094				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
18 d.1	KNR 2-15 WACETOB 113-5	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 22 mm	m	2,00				
1*		obmiar = 2,00 m -- R -- Robotnicy 0,575 r-g/m -- M --	r-g	1,1500				
2*		Rura miedziana twarda d:22 x 1,0 mm 1,04 m/m	m	2,0800				
3*		Kolano miedziane d:22mm 0,85 szt/m	szt	1,7000				
4*		Uchwyt do rurociągu.d:20-25mm 0,56 szt/m	szt	1,1200				
5*		materiały pomocnicze(od M) 3 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0054 m-g/m	m-g	0,0108				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
19 d.1	KNR 2-15 WACETOB 117-1	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu sztywnym o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00				
1*		obmiar = 1,00 szt -- R -- Robotnicy 0,483 r-g/szt -- M --	r-g	0,4830				
2*		Kolano miedziane d:15mm 3 szt/szt	szt	3,0000				
3*		Kształtka przejś.mosiężna nr kat.4243 d:15x1/2" 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		Uchwyt do rurociągu.d:10-15mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 3 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,003 m-g/szt	m-g	0,0030				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
20 d.1	KNR 2-15 WACETOB 117-2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp.o połączeniu sztywnym o średnicy nominalnej 20 mm	szt	1,00				
1*		obmiar = 1,00 szt -- R -- Robotnicy 0,538 r-g/szt -- M --	r-g	0,5380				
2*		Kolano miedziane d:22mm 3 szt/szt	szt	3,0000				
3*		Kształtka przejś.mosiężna nr kat.4243 d:22x3/4" 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		Uchwyt do rurociągu.d:20-25mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 3 %	%					

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
6*		-- S -- Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,004 m-g/szt	m-g	0,0040				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
21 d.1	KNR 4-02 105 -1	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 15-20 mm	m-sc	2,00				
1*		obmiar = 2,00 m-sc -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 1,82 r-g/m-sc	r-g	3,6400				
2*		-- M -- Rura stal.typ S instal.ze szwem gwintow.ocynk.Dn:20 mm 1,05 m/m-sc	m	2,1000				
3*		Łącznik z żeliwa ciągł.ocynk.Dn:20 mm 1 szt/m-sc	szt	2,0000				
4*		Przeciwnakrętka z żeliwa ciągł.ocynk.d:20mm 1 szt/m-sc	szt	2,0000				
5*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 1 szt/m-sc	szt	2,0000				
6*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
22 d.1	KNR 4-02 105 -2	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 25-32 mm	m-sc	2,00				
1*		obmiar = 2,00 m-sc -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 2,57 r-g/m-sc	r-g	5,1400				
2*		-- M -- Rura stal.typ S instal.ze szwem gwintow.ocynk.Dn:25 mm 1,05 m/m-sc	m	2,1000				
3*		Łącznik z żeliwa ciągł.ocynk.Dn:25 mm 1 szt/m-sc	szt	2,0000				
4*		Przeciwnakrętka z żeliwa ciągł.ocynk.d:25mm 1 szt/m-sc	szt	2,0000				
5*		Uchwyt do rurociąg.d:32-40mm 1 szt/m-sc	szt	2,0000				
6*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
23 d.1	KNR 4-02 105 -2	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 25-32 mm	m-sc	2,00				
1*		obmiar = 2,00 m-sc -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 2,57 r-g/m-sc	r-g	5,1400				
2*		-- M -- Rura stal.typ S instal.ze szwem gwintow.ocynk.Dn:32 mm 1,05 m/m-sc	m	2,1000				
3*		Łącznik z żeliwa ciągł.ocynk.Dn:32 mm 1 szt/m-sc	szt	2,0000				
4*		Przeciwnakrętka z żeliwa ciągł.ocynk.d:32mm 1 szt/m-sc	szt	2,0000				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Uchwyt do rurociągu.d:32-40mm 1 szt/msc	szt	2,0000				
6*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
24 d.1	KNR 4-02 105 -3	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o średnicy 40-50 mm	msc	2,00				
		obmiar = 2,00 msc -- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 3,69 r-g/msc	r-g	7,3800				
		-- M --						
2*		Rura stal.typ S instal.ze szwem gwintow.ocynk.Dn:40 mm 1,05 m/msc	m	2,1000				
3*		Łącznik z żeliwa ciągl.ocynk.Dn:40 mm 1 szt/msc	szt	2,0000				
4*		Przeciwnakrętka z żeliwa ciągl.ocynk.d:40mm 1 szt/msc	szt	2,0000				
5*		Uchwyt do rurociągu.d:32-40mm 1 szt/msc	szt	2,0000				
6*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
25 d.1	KNR 4-02 111 -1	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	szt	1,00				
		obmiar = 1,00 szt -- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 1,82 r-g/szt	r-g	1,8200				
		-- M --						
2*		Trójnik z żel.ciągl.ocynk.d:15 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
3*		Trójnik z żel.ciągl.ocynk.d:20 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		Łącznik z żeliwa ciągl.ocynk.Dn:15 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
5*		Łącznik z żeliwa ciągl.ocynk.Dn:20 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
6*		Przeciwnakrętka z żeliwa ciągl.ocynk.d:15mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
7*		Przeciwnakrętka z żeliwa ciągl.ocynk.d:20mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
8*		Uchwyt do rurociągu.d:10-15mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
9*		Uchwyt do rurociągu.d:20-25mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
26 d.1	KNR 4-02 111 -2	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 25-32 mm	szt	1,00				
		obmiar = 1,00 szt -- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 2,67 r-g/szt	r-g	2,6700				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- M --						
2*		Trójnik z żel.ciągl.ocynk.d:25 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
3*		Trójnik z żel.ciągl.ocynk.d:32 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		Łącznik z żeliwa ciągl.ocynk.Dn:25 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
5*		Łącznik z żeliwa ciągl.ocynk.Dn:32 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
6*		Przeciwnakrętka z żeliwa ciągl.ocynk.d:25mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
7*		Przeciwnakrętka z żeliwa ciągl.ocynk.d:32mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
8*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
9*		Uchwyt do rurociąg.d:32-40mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
27 d.1	KNR 4-02 106 -4	Wymiana trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o średnicy 40 mm	szt	1,00				
		obmiar = 1,00 szt -- R --						
1*		Monerzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 6,16 r-g/szt -- M --	r-g	6,1600				
2*		Trójnik z żel.ciągl.ocynk.d:40 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
3*		Łącznik z żeliwa ciągl.ocynk.Dn:40 mm 2 szt/szt	szt	2,0000				
4*		Przeciwnakrętka z żeliwa ciągl.ocynk.d:40mm 2 szt/szt	szt	2,0000				
5*		Uchwyt do rurociąg.d:32-40mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
6*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
28 d.1	1-1 1-3	Wykonanie połączenia istniejącego rurażu stalowego z nowym za pomocą złączki zaciskowej (wstawienie złączki) -kalkulacja indywidualna	msc	2,00				
		obmiar = 2,00 msc -- R --						
1*		Robotnicy 0,7 r-g/msc -- M --	r-g	1,4000				
2*		Złączka zaciskowa d=40mm z gwintem do łączenia rurażu (Gebo) 1 szt/msc	szt	2,0000				
3*		Złączka zaciskowa d=32mm z gwintem do łączenia rurażu (Gebo) 1 szt/msc	szt	2,0000				
4*		Złączka zaciskowa d=25mm z gwintem do łączenia rurażu (Gebo) 1 szt/msc	szt	2,0000				
5*		Złączka zaciskowa d=20mm z gwintem do łączenia rurażu (Gebo) 1 szt/msc	szt	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami								
29 d.1	KNR 2-15 108 -1	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o średnicy nominalnej 15 mm	kpl	1,00				
1*		obmiar = 1,00 kpl -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.III 0,69 r-g/kpl	r-g	0,6900				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,7 r-g/kpl -- M --	r-g	0,7000				
3*		Wspornik z blachy i stali kształt.do rur d:20-80 mm 2 szt/kpl	szt	2,0000				
4*		Rura stal.typ S instal.ze szwem gwintow.ocynk.Dn: 15 mm 0,42 m/kpl	m	0,4200				
5*		Łącznik z żeliwa ciągl.ocynk.Dn: 15 mm 4,12 szt/kpl	szt	4,1200				
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,4 % -- S --	%					
7*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,01 m-g/kpl	m-g	0,0100				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
30 d.1	KNR 2-15 WACETOB 140-1	Wodomierz skrzydełkowy domowy o średnicy 15 mm	kpl	2,00				
1*		obmiar = 2,00 kpl -- R -- Robotnicy 0,84 r-g/kpl -- M --	r-g	1,6800				
2*		Wodomierz do wody zimnej skrzydełkowy d:15 mm 1 szt/kpl	szt	2,0000				
3*		Zawór wodny prz.kul.z półsr.gw.ch/n 15 mm 2 szt/kpl	szt	4,0000				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,01 m-g/kpl	m-g	0,0200				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
31 d.1	KNR 4-02 WACETOB 126-7	Wstawienie wodomierza o średnicy 20 mm w rurociąg z rur stalowych ocynkowanych	szt	1,00				
1*		obmiar = 1,00 szt -- R -- Robotnicy 3,42 r-g/szt -- M --	r-g	3,4200				
2*		Wodomierz do wody zimnej skrzydełkowy d:20 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
3*		Łącznik do wodomierzy d:20 mm 2 kpl/szt	kpl	2,0000				
4*		Zawór wodny prz.kul.z półsr.gw.ch/n 20 mm 2 szt/szt	szt	2,0000				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 2 szt/szt	szt	2,0000				
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
32 d.1	KNR 2-15 112 -1	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, o średnicy nominalnej 15 mm	szt	5,00				
1*		obmiar = 5,00 szt -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,1 r-g/szt	r-g	0,5000				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,1 r-g/szt -- M --	r-g	0,5000				
3*		Zawór przelotowy żeliwny ocynk.Dn: 15 mm 1 szt/szt	szt	5,0000				
4*		Łącznik z żeliwa ciągł.ocynk.Dn:15 mm 2,06 szt/szt	szt	10,3000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 0,9 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
33 d.1	KNR 2-15 112 -2	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, o średnicy nominalnej 20 mm	szt	5,00				
1*		obmiar = 5,00 szt -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,11 r-g/szt	r-g	0,5500				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,12 r-g/szt -- M --	r-g	0,6000				
3*		Zawór przelotowy żeliwny ocynk.Dn: 15 mm 1 szt/szt	szt	5,0000				
4*		Łącznik z żeliwa ciągł.ocynk.Dn:20 mm 2,06 szt/szt	szt	10,3000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 0,9 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
34 d.1	KNR 4-02 118 -2	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 25-32 mm	szt	1,00				
1*		obmiar = 1,00 szt -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,66 r-g/szt -- M --	r-g	0,6600				
2*		Zawór przelotowy żeliwny ocynk.Dn: 25 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
3*		Zawór przelotowy żeliwny ocynk.Dn: 32 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
35 d.1	KNR 4-02 118 -3	Wymiana zaworu przelotowego o średnicy 40-50 mm	szt	1,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 1,00 szt -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,97 r-g/szt	r-g	0,9700				
2*		-- M -- Zawór przelotowy żeliwny ocynk.Dn: 40 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
3*		Zawór przelotowy żeliwny ocynk.Dn: 50 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
36 d.1	1-1 1-4	Odbiór wodomierza z plombowaniem śrubunki i spisaniem protokołu -kalkulacja indywidualna	szt	1,00				
1*		obmiar = 1,00 szt -- R -- Robotnicy 1 r-g/szt	r-g	1,0000				
2*		-- M -- Plomba 1 szt/szt	szt	1,0000				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
37 d.1	1-1 1-5	Odmrożenie instalacji wodnej przez podgrzanie -kalkulacja indywidualna	m	1,00				
1*		obmiar = 1,00 m -- R -- Robotnicy 1 r-g/m	r-g	1,0000				
2*		-- M -- Gaz propanowo-butanowy płynny 0,5 kg/m	kg	0,5000				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
38 d.1	KNR 9-25 113 -2	Izolacja otulinami rurociągów o średnicy zewnętrznej 25-28 mm	m	2,00				
1*		obmiar = 2,00 m -- R -- Robotnicy 0,2109 r-g/m	r-g	0,4218				
2*		-- M -- Otulina z pianki poliur.gr.30 mm d:25 mm 1,02 m/m	m	2,0400				
3*		Klej Armaflex 520/1,0 l 0,0128 dm3/m	dm3	0,0256				
4*		Taśma Thermatape FR 3x50 mm 1,4063 m/m	m	2,8126				
5*		materiały pomocnicze(od M) 6 %	%					
6*		-- S -- Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0023 m-g/m	m-g	0,0046				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
39 d.1	KNR 9-25 113 -3	Izolacja otulinami rurociągów o średnicy zewnętrznej 30-35 mm	m	2,00				
		obmiar = 2,00 m -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robotnicy 0,2134 r-g/m -- M --	r-g	0,4268				
2*		Otulina z pianki poliur.gr.30 mm d:32 mm 1,03 m/m	m	2,0600				
3*		Klej Armaflex 520/1,0 l 0,0132 dm3/m	dm3	0,0264				
4*		Taśma Thermatape FR 3x50 mm 1,4338 m/m	m	2,8676				
5*		materiały pomocnicze(od M) 6 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0026 m-g/m	m-g	0,0052				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
40 d.1	KNR 9-25 113 -4	Isolacja otulinami rurociągów o średnicy zewnętrznej 40-42 mm	m	2,00				
		obmiar = 2,00 m -- R --						
1*		Robotnicy 0,2158 r-g/m -- M --	r-g	0,4316				
2*		Otulina z pianki poliur.gr.40 mm d:40 mm 1,04 m/m	m	2,0800				
3*		Klej Armaflex 520/1,0 l 0,0135 dm3/m	dm3	0,0270				
4*		Taśma Thermatape FR 3x50 mm 1,4613 m/m	m	2,9226				
5*		materiały pomocnicze(od M) 6 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0029 m-g/m	m-g	0,0058				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
41 d.1	KNR 2-15 120 -3	Drzwiczki stalowe do zaworów, hydrantów	szt	1,00				
		obmiar = 1,00 szt -- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,4 r-g/szt	r-g	0,4000				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,42 r-g/szt -- M --	r-g	0,4200				
3*		Drzwiczki rewiz.do zawor.hydran.400x400 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		Drzwiczki stal.do zaworów 200x250 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 0,7 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,01 m-g/szt	m-g	0,0100				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
42 d.1	KNR 2-15 115 -1	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00				
		obmiar = 1,00 szt -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.III 0,35 r-g/szt	r-g	0,3500				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,37 r-g/szt -- M --	r-g	0,3700				
3*		Bateria umywalk.i zlewozm.ścienna fi 15mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		materiały pomocnicze(od M) 0,9 % -- S --	%					
5*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,01 m-g/szt	m-g	0,0100				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
43 d.1	KNR 2-15 115 -2	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm	szt	1,00				
		obmiar = 1,00 szt -- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.III 0,47 r-g/szt	r-g	0,4700				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,49 r-g/szt -- M --	r-g	0,4900				
3*		Bateria umywalkowa stojąca fi 15mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		Przyłącza elast.do armatury toalet.w opl.stal.o dł.500 mm 2 szt/szt	szt	2,0000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 0,9 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,01 m-g/szt	m-g	0,0100				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Razem dział:					Instalacja wodna			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
2		Instalacja kanalizacyjna						
44 d.2	KNR 4-02 210 -2	Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury 40-50 mm	msc	5,00				
		obmiar = 5,00 msc -- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,11 r-g/msc	r-g	0,5500				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,37 r-g/msc -- M --	r-g	1,8500				
3*		Rura kanalizacyjna z PCW d:50 mm 1,1 m/msc	m	5,5000				
4*		Złącze 2-kielichowe z PCW d:50 mm 1 szt/msc	szt	5,0000				
5*		Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW d:40-50mm 3 szt/msc	szt	15,0000				
6*		Uchwyt do rur PCW d:50 mm 1 szt/msc	szt	5,0000				
7*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
45 d.2	KNR 4-02 210 -3	Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury 75 mm	m	5,00				
		obmiar = 5,00 msc -- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,14 r-g/msc	r-g	0,7000				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,47 r-g/msc -- M --	r-g	2,3500				
3*		Rura kanalizacyjna z PCW d:75 mm 1,1 m/msc	m	5,5000				
4*		Złącze 2-kielichowe z PCW d:75 mm 1 szt/msc	szt	5,0000				
5*		Dołącznik (traper) PVC kan.wewn.75 mm 1 szt/msc	szt	5,0000				
6*		Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW d:75-100 mm 3 szt/msc	szt	15,0000				
7*		Uchwyt do rur PCW d:75 mm 1 szt/msc	szt	5,0000				
8*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
46 d.2	KNR 4-02 210 -4	Wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica rury 110 mm	m	5,00				
		obmiar = 5,00 msc -- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,15 r-g/msc	r-g	0,7500				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,53 r-g/msc -- M --	r-g	2,6500				
3*		Rura kanalizacyjna z PCW d:110 mm 1,1 m/msc	m	5,5000				
4*		Dołącznik (traper) PVC kan.wewn.110 mm 1 szt/msc	szt	5,0000				
5*		Złącze 2-kielichowe z PCW d:110 mm 1 szt/msc	szt	5,0000				
6*		Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW d:75-100 mm 3 szt/msc	szt	15,0000				
7*		Uchwyt do rur PCW d:100 mm 1 szt/msc	szt	5,0000				
8*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
47 d.2	KNR 2-15 205 -2	Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową, o średnicy 50 mm	m	5,00				
		obmiar = 5,00 m -- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,1238 r-g/m	r-g	0,6190				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,0825 r-g/m -- M --	r-g	0,4125				
3*		Rura kanalizacyjna z PCW d:50 mm 0,836 m/m	m	4,1800				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Kształtki PVC kanalizacji wewn.50 mm 0,84 szt/m	szt	4,2000				
5*		Rury przepustowe z PCW d:50 mm 0,153 m/m	m	0,7650				
6*		Uchwyt do rur PCW d:50 mm 1 szt/m	szt	5,0000				
7*		Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW d:40-50mm 1,4 szt/m	szt	7,0000				
8*		materiały pomocnicze(od M) 0,2 % -- S --	%					
9*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,004 m-g/m	m-g	0,0200				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
48 d.2	KNR 2-15 205 -3	Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową, o średnicy 75 mm	m	5,00				
		obmiar = 5,00 m -- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,1516 r-g/m	r-g	0,7580				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,101 r-g/m -- M --	r-g	0,5050				
3*		Rura kanalizacyjna z PCW d:75 mm 0,816 m/m	m	4,0800				
4*		Kształtki PVC kanalizacji wewn.75 mm 0,7 szt/m	szt	3,5000				
5*		Rura przepustowa z PCW d:75 mm 0,153 m/m	m	0,7650				
6*		Uchwyt do rur PCW d:75 mm 1 szt/m	szt	5,0000				
7*		Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW d:75-100 mm 1,25 szt/m	szt	6,2500				
8*		materiały pomocnicze(od M) 0,2 % -- S --	%					
9*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,005 m-g/m	m-g	0,0250				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
49 d.2	KNR 2-15 205 -4	Rurociągi z PCW na ścianach łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm	m	5,00				
		obmiar = 5,00 m -- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,1713 r-g/m	r-g	0,8565				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,1142 r-g/m -- M --	r-g	0,5710				
3*		Rura kanalizacyjna z PCW d:110 mm 0,806 m/m	m	4,0300				
4*		Kształtki PVC kanalizacji wewn.110 mm 0,7 szt/m	szt	3,5000				
5*		Rura przepustowa z PCW d:110 mm 0,153 m/m	m	0,7650				
6*		Uchwyt do rur PCW d:100 mm 1 szt/m	szt	5,0000				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7*		Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW d:75-100 mm	szt	6,2500				
8*		1,25 szt/m						
		materiały pomocnicze(od M)	%					
		0,2 %						
		-- S --						
9*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0300				
		0,006 m-g/m						
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
50 d.2	KNR 2-15 WACETOB 203-4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach wewnątrz budynków, o średnicy 160 mm, połączenia wciskowe	m	1,00				
		obmiar = 1,00 m						
		-- R --						
1*		Robotnicy	r-g	0,3130				
		0,313 r-g/m						
		-- M --						
2*		Rura z PCW kielich.do kan.zew.d: 160/4,7mm	m	0,9300				
		0,93 m/m						
3*		Kolano (krzywka) kanal.z PCW d:160 mm 89 st.	szt	0,4500				
		0,45 szt/m						
4*		materiały pomocnicze(od M)	%					
		1,5 %						
		-- S --						
5*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0200				
		0,02 m-g/m						
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
51 d.2	KNR 2-15 WACETOB 222-1	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o średnicy 75 mm o połączeniu wciskowym	szt	1,00				
		obmiar = 1,00 szt						
		-- R --						
1*		Robotnicy	r-g	0,3200				
		0,32 r-g/szt						
		-- M --						
2*		Czyszczaik kanalizacyjny z PP d:75 mm	szt	1,0000				
		1 szt/szt						
3*		materiały pomocnicze(od M)	%					
		1 %						
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
52 d.2	KNR 2-15 WACETOB 222-2	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym	szt	1,00				
		obmiar = 1,00 szt						
		-- R --						
1*		Robotnicy	r-g	0,3800				
		0,38 r-g/szt						
		-- M --						
2*		Czyszczaik kanalizacyjny z PCW d: 110 mm	szt	1,0000				
		1 szt/szt						
3*		materiały pomocnicze(od M)	%					
		1 %						
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
53 d.2	KNR 2-15 WACETOB 222-3	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o średnicy 160 mm o połączeniu wciskowym	szt	1,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 1,00 szt -- R -- Robotnicy 0,48 r-g/szt -- M --	r-g	0,4800				
2*		Czyszczałkanalizacyjny z PCW d: 160 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
54 d.2	KNR 2-15 WACETOB 223-3	Zasuwa burzowa/ kłapa zwrotna o średnicy 160mm z pcw -analogia	szt	1,00				
1*		obmiar = 1,00 szt -- R -- Robotnicy 1,66 r-g/szt -- M --	r-g	1,6600				
2*		Zasuwa burzowa z tw.szt.160 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1 %	%					
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,15 m-g/szt	m-g	0,1500				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
55 d.2	KNR 2-15 WACETOB 213-5	Rura wywiewna z PVC średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym	szt	1,00				
1*		obmiar = 1,00 szt -- R -- Robotnicy 0,34 r-g/szt -- M --	r-g	0,3400				
2*		Rury wywiewne z PCW d:110/160 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
4*		-- S -- Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,03 m-g/szt	m-g	0,0300				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
56 d.2	KNR 2-15 208 -3	Dotatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 50 mm	podej ście	5,00				
1*		obmiar = 5,00 podejście -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,36 r-g/podejście	r-g	1,8000				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,25 r-g/podejście -- M --	r-g	1,2500				
3*		Kształtki PVC kanalizacji wewn.50 mm 3 szt/podejście	szt	15,0000				
4*		Uchwyt do rur PCW d:50 mm 1 szt/podejście	szt	5,0000				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
5*		Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW d:40-50mm	szt	20,0000				
6*		4 szt/podejście						
		materiały pomocnicze(od M)	%					
		0,2 %						
		-- S --						
7*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0500				
		0,01 m-g/podejście						
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
57 d.2	KNR 2-15 208 -5	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW, łączone metodą wciskową, o średnicy 110 mm	podejście	5,00				
		obmiar = 5,00 podejście						
		-- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II	r-g	4,1000				
		0,82 r-g/podejście						
2*		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	2,7000				
		0,54 r-g/podejście						
		-- M --						
3*		Kształtki PVC kanalizacji wewn.110 mm	szt	15,0000				
		3 szt/podejście						
4*		Uchwyt do rur PCW d:100 mm	szt	5,0000				
		1 szt/podejście						
5*		Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW d:75-100 mm	szt	20,0000				
		4 szt/podejście						
6*		materiały pomocnicze(od M)	%					
		0,2 %						
		-- S --						
7*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0500				
		0,01 m-g/podejście						
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
58 d.2	KNR 4-02 211 -1	Trójnik z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika 50 mm - wymiana	szt	3,00				
		obmiar = 3,00 szt						
		-- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II	r-g	0,4200				
		0,14 r-g/szt						
2*		Robotnicy budowlani -gr.I	r-g	1,5900				
		0,53 r-g/szt						
		-- M --						
3*		Rura kanalizacyjna z PCW d:50 mm	m	3,3000				
		1,1 m/szt						
4*		Trójnik kanalizacyjny z PCW 45 st.d:50 mm	szt	3,0000				
		1 szt/szt						
5*		Złącze 2-kielichowe z PCW d:50 mm	szt	3,0000				
		1 szt/szt						
6*		Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW d:40-50mm	szt	12,0000				
		4 szt/szt						
7*		Uchwyt do rur PCW d:50 mm	szt	6,0000				
		2 szt/szt						
8*		materiały pomocnicze(od M)	%					
		4 %						
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
59 d.2	KNR 4-02 211 -2	Trójnik z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika 75 mm - wymiana	szt	3,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 3,00 szt -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,18 r-g/szt	r-g	0,5400				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,67 r-g/szt -- M --	r-g	2,0100				
3*		Rura kanalizacyjna z PCW d:75 mm 1,1 m/szt	m	3,3000				
4*		Trójnik kanalizacyjny z PCW 45 st.d:75 mm 1 szt/szt	szt	3,0000				
5*		Złącze 2-kielichowe z PCW d:75 mm 1 szt/szt	szt	3,0000				
6*		Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW d:75-100 mm 4 szt/szt	szt	12,0000				
7*		Uchwyt do rur PCW d:75 mm 2 szt/szt	szt	6,0000				
8*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
60 d.2	KNR 4-02 211 -6	Trójnik z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika 110 mm - wstawienie	szt	3,00				
1*		obmiar = 3,00 szt -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,15 r-g/szt	r-g	0,4500				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,53 r-g/szt -- M --	r-g	1,5900				
3*		Rura kanalizacyjna z PCW d:110 mm 1,1 m/szt	m	3,3000				
4*		Trójnik kanalizacyjny z PCW 45 st.d:110 mm 1 szt/szt	szt	3,0000				
5*		Złącze 2-kielichowe z PCW d:110 mm 1 szt/szt	szt	3,0000				
6*		Uszczelki gumowe pierścieniowe do rur PCW d:75-100 mm 3 szt/szt	szt	9,0000				
7*		Uchwyt do rur PCW d:100 mm 1 szt/szt	szt	3,0000				
8*		materiały pomocnicze(od M) 4 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
61 d.2	KNR 4-02 WACETOB 212-7	Demontaż i montaż podejścia o średnicy do 75mm dla potrzeb czyszczenia pionu -analogia	msc	5,00				
1*		obmiar = 5,00 msc -- R -- Robotnicy 1,53 r-g/msc -- M --	r-g	7,6500				
2*		materiały pomocnicze 1 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
62 d.2	KNR 4-02 WACETOB 212-8	Demontaż i montaż podejścia 110mm dla potrzeb czyszczenia pionu -analogia	msc	5,00				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		obmiar = 5,00 msc -- R -- Robotnicy 1,83 r-g/msc	r-g	9,1500				
2*		-- M -- materiały pomocnicze 1 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
63 d.2	KNR 4-02 236 -1	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego pionowego o średnicy 50-80 mm -dwukrotnie	msc	15,00				
1*		obmiar = 15,00 msc -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,75 * 2 = 1,5 r-g/msc	r-g	22,5000				
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 10 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
64 d.2	KNR 4-02 236 -2	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego pionowego o średnicy 100 mm -dwukrotnie	msc	15,00				
1*		obmiar = 15,00 msc -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 1,12 * 2 = 2,24 r-g/msc	r-g	33,6000				
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 10 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
65 d.2	KNR 4-02 236 -4	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego żeliwnego poziomego o średnicy 100 mm -dwukrotnie	msc	15,00				
1*		obmiar = 15,00 msc -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 1,25 * 2 = 2,5 r-g/msc	r-g	37,5000				
2*		-- M -- materiały pomocnicze(od R) 10 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
66 d.2	1-1 1-1	Ręczne lub mechaniczne czyszczenie przykanalików o średnicy do 0,25m i długości do 10m -kalkulacja indywidualna na podstawie normy KNR 4-50II-201-01	m	1,00				
1*		obmiar = 1,00 m -- R -- Robotnicy 0,44 r-g/m	r-g	0,4400				
2*		-- S -- Urządzenie do przepychania rur 0,3 m-g/m	m-g	0,3000				
3*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,08 m-g/m	m-g	0,0800				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
67 d.2	1-1 1-2	Płukanie instalacji kanalizacyjnej i sprawdzenie prawidłowości działania po czyszczeniu	szt	1,00				
1*		obmiar = 1,00 szt -- R -- Robotnicy 0,5 r-g/szt	r-g	0,5000				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
68 d.2	KNB 2-2	Odmrożenie instalacji kanalizacyjnej przez podgrzanie -kalkulacja indywidualna	m	1,00				
1*		obmiar = 1,00 m -- R -- Robotnicy 1 r-g/m	r-g	1,0000				
2*		-- M -- Gaz propanowo-butanowy płynny 0,5 kg/m	kg	0,5000				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
69 d.2	KNR 2-15 221 -2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1,00				
1*		obmiar = 1,00 szt -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,79 r-g/szt	r-g	0,7900				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 1,08 r-g/szt -- M --	r-g	1,0800				
3*		Umywalka prostokątna lub trapezowa porcelanowa 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		Wspornik do umywarek porcelanowych 1 szt/szt	szt	1,0000				
5*		Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego ze spustem 1 szt/szt	szt	1,0000				
6*		materiały pomocnicze(od M) 0,2 % -- S --	%					
7*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,06 m-g/szt	m-g	0,0600				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
70 d.2	KNR 2-15 224 -3	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany - "Kompakt"	kpl	1,00				
1*		obmiar = 1,00 kpl -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.III 1,65 r-g/kpl	r-g	1,6500				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 2,03 r-g/kpl -- M --	r-g	2,0300				
3*		Urządzenie sanitarne "Kompakt" gat.I 1 szt/kpl	szt	1,0000				
4*		Sedes z polistyrenu typu Kompakt 1 kpl/kpl	kpl	1,0000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 0,2 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,01 m-g/kpl	m-g	0,0100				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
71 d.2	KNR 2-15 224 -2	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany - "Dolnopłuk" lub W-70	kpl	1,00				
1*		obmiar = 1,00 kpl -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.III 1,49 r-g/kpl	r-g	1,4900				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 1,86 r-g/kpl -- M --	r-g	1,8600				
3*		Miska ustępowa porcelanowa, biała gat.I 1 szt/kpl	szt	1,0000				
4*		Płuczka ustępowa "Dolnopłuk" z PCW 1 szt/kpl	szt	1,0000				
5*		Lejek gumowy do misek ustępowych 1 szt/kpl	szt	1,0000				
6*		Sedes z tworzywa sztucznego 1 kpl/kpl	kpl	1,0000				
7*		materiały pomocnicze(od M) 0,2 % -- S --	%					
8*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,01 m-g/kpl	m-g	0,0100				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
72 d.2	KNR 2-15 212 -1	Wpusty podłogowe -analogia	szt	1,00				
1*		obmiar = 1,00 szt -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,19 r-g/szt	r-g	0,1900				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,24 r-g/szt -- M --	r-g	0,2400				
3*		Wpust kanaliz.z kratką z tw.szt.d:50mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		Wpust kanaliz.z kratką z tw.szt.d:100mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 0,2 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,02 m-g/szt	m-g	0,0200				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Razem dział:						Instalacja kanalizacyjna		
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
3		Instalacja gazowa						
73 d.3	KNR 4-02 301 -1	Wymiana odcinka rury stalowej o średnicy 15-20 mm	msc	2,00				
1*		obmiar = 2,00 msc -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 1,82 r-g/msc -- M --	r-g	3,6400				
2*		Rura stal.S inst.czarne d:26,0/9,2 (20) mm 1,05 m/msc	m	2,1000				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Łącznik z żeliwa ciągl.czarny Dn:20 mm 1 szt/msc	szt	2,0000				
4*		Przeciwnakrętka z żeliwa ciągl.czarna d:20mm 1 szt/msc	szt	2,0000				
5*		Hak do rur d:20 mm 1 szt/msc	szt	2,0000				
6*		materiały pomocnicze(od M) 5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
74 d.3	KNR 4-02 301 -2	Wymiana odcinka rury stalowej o średnicy 25-32 mm	msc	2,00				
1*		obmiar = 2,00 msc -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 2,67 r-g/msc -- M --	r-g	5,3400				
2*		Rura stal.S inst.czarne d:33,7/3,2 (25) mm 1,05 m/msc	m	2,1000				
3*		Łącznik z żeliwa ciągl.czarny Dn:25 mm 1 szt/msc	szt	2,0000				
4*		Przeciwnakrętka z żeliwa ciągl.czarna d:25 mm 1 szt/msc	szt	2,0000				
5*		Hak do rur d:25 mm 1 szt/msc	szt	2,0000				
6*		materiały pomocnicze(od M) 5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
75 d.3	KNR 2-15 WACETOB 303-3	Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, średnica nominalna 25 mm	m	1,00				
1*		obmiar = 1,00 m -- R -- Robotnicy 0,841 r-g/m -- M --	r-g	0,8410				
2*		Rura stal.S inst.czarne d:33,7/3,2 (25) mm 1,04 m/m	m	1,0400				
3*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 0,76 szt/m	szt	0,7600				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
5*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0133 m-g/m	m-g	0,0133				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
76 d.3	KNR 2-15 303 -1	Rurociągi instalacji gazowych stalowe o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych, o średnicy nominalnej 32 mm	m	1,00				
1*		obmiar = 1,00 m -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,2206 r-g/m	r-g	0,2206				
2*		Spawacze -gr.II 0,1739 r-g/m	r-g	0,1739				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,5908 r-g/m -- M --	r-g	0,5908				
4*		Rura stal.S inst.czarne d:42,4/3,2 (32) mm 1,03 m/m	m	1,0300				
5*		Uchwyt do rurociąg.d:32-40mm 0,66 szt/m	szt	0,6600				
6*		Tlen techniczny sprężony 0,014 m3/m	m3	0,0140				
7*		Acetylen techniczny rozpuszczony 0,013 kg/m	kg	0,0130				
8*		Drut stal.do spaw.niepokryty SPG1 4,0mm 0,019 kg/m	kg	0,0190				
9*		materiały pomocnicze(od M) 1,1 % -- S --	%					
10*		Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,0189 m-g/m	m-g	0,0189				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
77 d.3	KNR 2-15 WACETOB 113-3	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 15 mm	m	1,00				
1*		obmiar = 1,00 m -- R -- Robotnicy 0,484 r-g/m -- M --	r-g	0,4840				
2*		Rura miedziana twarda d:15 x 1,0 mm 1,04 m/m	m	1,0400				
3*		Kolano miedziane d:15mm 0,93 szt/m	szt	0,9300				
4*		Uchwyt do rurociąg.d:10-15mm 0,89 szt/m	szt	0,8900				
5*		materiały pomocnicze(od M) 3 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0039 m-g/m	m-g	0,0039				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
78 d.3	KNR 2-15 WACETOB 113-4	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 18 mm	m	1,00				
1*		obmiar = 1,00 m -- R -- Robotnicy 0,513 r-g/m -- M --	r-g	0,5130				
2*		Rura miedziana twarda d:18 x 1,0 mm 1,04 m/m	m	1,0400				
3*		Kolano miedziane d:18mm 0,93 szt/m	szt	0,9300				
4*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 0,74 szt/m	szt	0,7400				
5*		materiały pomocnicze(od M) 3 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0047 m-g/m	m-g	0,0047				
Razem koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami								
79 d.3	KNR 2-15 WACETOB 113-5	Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica zewnętrzna 22 mm	m	1,00				
1*		obmiar = 1,00 m -- R -- Robotnicy 0,575 r-g/m -- M --	r-g	0,5750				
2*		Rura miedziana twarda d:22 x 1,0 mm 1,04 m/m	m	1,0400				
3*		Kolano miedziane d:22mm 0,85 szt/m	szt	0,8500				
4*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 0,56 szt/m	szt	0,5600				
5*		materiały pomocnicze(od M) 3 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0054 m-g/m	m-g	0,0054				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
80 d.3	KNR 4-02 305 -7	Wymiana kurka gazowego przelotowego o średnicy 15-20 mm przy urządzeniach	szt	1,00				
1*		obmiar = 1,00 szt -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,7 r-g/szt -- M --	r-g	0,7000				
2*		Kurek gazowy przelotowy mosiężny d:15 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
3*		Kurek gazowy przelotowy mosiężny d:20 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
81 d.3	KNR 4-02 305 -8	Wymiana kurka gazowego przelotowego o średnicy 25 mm przy urządzeniach	szt	1,00				
1*		obmiar = 1,00 szt -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,89 r-g/szt -- M --	r-g	0,8900				
2*		Kurek gazowy przelotowy mosiężny d:25 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
3*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		materiały pomocnicze(od M) 5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
82 d.3	KNR 2-15 306 -2	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza (na ścianie) o średnicy przyłącza 25 mm	kpl	1,00				
		obmiar = 1,00 kpl						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
		-- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.III 0,57 r-g/kpl	r-g	0,5700				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,73 r-g/kpl	r-g	0,7300				
		-- M --						
3*		Łącznik redukcyjny żeliwny do gazomierzy d:25 mm 2,06 szt/kpl	szt	2,0600				
4*		Łącznik z żeliwa ciągł.czarny Dn:25 mm 8,24 szt/kpl	szt	8,2400				
5*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 2 szt/kpl	szt	2,0000				
6*		materiały pomocnicze(od M) 1,4 %	%					
		-- S --						
7*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,02 m-g/kpl	m-g	0,0200				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
83 d.3	KNR 2-15 305 -1	Próba instalacji gazowej wewnętrznej (na ciśnienie) dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych	lokali	1,00				
		obmiar = 1,00 lokali						
		-- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.III 1,1723 r-g/lokali	r-g	1,1723				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 1,1723 r-g/lokali	r-g	1,1723				
		-- M --						
3*		Rura stal.S inst.czarne d:26,0/9,2 (20) mm 0,01 m/lokali	m	0,0100				
4*		Zawór prosty przelotowy mosiężny d: 15 mm 0,004 szt/lokali	szt	0,0040				
5*		Zawór zwrotny przelotowy mosiężny wodny Dn:15 mm 0,004 szt/lokali	szt	0,0040				
6*		Łącznik z żeliwa ciągł.czarny Dn:15 mm 0,01 szt/lokali	szt	0,0100				
7*		materiały pomocnicze(od M) 0,6 %	%					
		-- S --						
8*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0001 m-g/lokali	m-g	0,0001				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
84 d.3	1-1 1-6	Sprawdzenie szczelności instalacji gazowej detektorem gazu w lokalu wraz ze spisaniem protokołu -kalkulacja indywidualna	lokal	1,00				
		obmiar = 1,00 lokal						
		-- R --						
1*		Robotnicy 2 r-g/lokal	r-g	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Razem dział:						Instalacja gazowa		
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4		Instalacja centralnego ogrzewania						
85 d.4	KNR 4-02 501 -1	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o średnicy 15-20 mm	msc	1,00				
		obmiar = 1,00 msc -- R --						
1*		Spawacze -gr.II 1,08 r-g/msc	r-g	1,0800				
2*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,26 r-g/msc	r-g	0,2600				
3*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,26 r-g/msc -- M --	r-g	0,2600				
4*		Rura stal.S inst.czarne d:26,0/9,2 (20) mm 1,05 m/msc	m	1,0500				
5*		Rura stal.S inst.czarne d:21,3/2,6 (15) mm 1,05 m/msc	m	1,0500				
6*		materiały pomocnicze(od M) 5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
86 d.4	KNR 4-02 501 -2	Wymiana odcinka rury stalowej o połączeniach spawanych o średnicy 25-32 mm	msc	1,00				
		obmiar = 1,00 msc -- R --						
1*		Spawacze -gr.II 1,24 r-g/msc	r-g	1,2400				
2*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,3 r-g/msc	r-g	0,3000				
3*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,29 r-g/msc -- M --	r-g	0,2900				
4*		Rura stal.S inst.czarne d:42,4/3,2 (32) mm 1,05 m/msc	m	1,0500				
5*		Rura stal.S inst.czarne d:33,7/3,2 (25) mm 1,05 m/msc	m	1,0500				
6*		materiały pomocnicze(od M) 5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
87 d.4	KNR 4-02 517 -1	Wymiana rur przyłącznych do grzejnika żeliwnego członowego, stalowego płytowego i konwektora o złączach gwintowanych o średnicy 15 mm	kpl	5,00				
		obmiar = 5,00 kpl -- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,66 r-g/kpl	r-g	3,3000				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,66 r-g/kpl -- M --	r-g	3,3000				
3*		Rura stal.S inst.czarne d:26,0/9,2 (20) mm 1,05 m/kpl	m	5,2500				
4*		Złączki proste lub kolankowe do grzejników mosiężne d:15 mm 1 szt/kpl	szt	5,0000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 5 %	%					

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
88 d.4	KNR 2-15 WACETOB 105-1	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica nominalna 15 mm	m	5,00				
1*		obmiar = 5,00 m -- R -- Robotnicy 0,341 r-g/m -- M --	r-g	1,7050				
2*		Rura stal.typ S instal.ze szwem gwintow.ocynk.Dn:15 mm 1,03 m/m	m	5,1500				
3*		Łącznik z żeliwa ciągl.ocynk.Dn:15 mm 1,05 szt/m	szt	5,2500				
4*		Hak do rur d:15 mm 0,78 szt/m	szt	3,9000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0069 m-g/m	m-g	0,0345				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
89 d.4	KNR 2-15 WACETOB 105-2	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica nominalna 20 mm	m	5,00				
1*		obmiar = 5,00 m -- R -- Robotnicy 0,387 r-g/m -- M --	r-g	1,9350				
2*		Rura stal.typ S instal.ze szwem gwintow.ocynk.Dn:20 mm 1,03 m/m	m	5,1500				
3*		Łącznik z żeliwa ciągl.ocynk.Dn:20 mm 0,85 szt/m	szt	4,2500				
4*		Hak do rur d:20 mm 0,75 szt/m	szt	3,7500				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0087 m-g/m	m-g	0,0435				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
90 d.4	KNR 2-15 WACETOB 105-3	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica nominalna 25 mm	m	5,00				
1*		obmiar = 5,00 m -- R -- Robotnicy 0,427 r-g/m -- M --	r-g	2,1350				
2*		Rura stal.typ S instal.ze szwem gwintow.ocynk.Dn:25 mm 1,03 m/m	m	5,1500				
3*		Łącznik z żeliwa ciągl.ocynk.Dn:25 mm 0,77 szt/m	szt	3,8500				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		Hak do rur d:25 mm	szt	3,0000				
5*		0,6 szt/m materiały pomocnicze(od M)	%					
6*		1,5 % -- S -- Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0660				
		0,0132 m-g/m						
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
91 d.4	KNR 2-15 WACETOB 105-4	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica nominalna 32 mm	m	5,00				
1*		obmiar = 5,00 m -- R -- Robotnicy	r-g	2,5450				
2*		0,509 r-g/m -- M -- Rura stal.typ S instal.ze szwem gwintow.ocynk.Dn:32 mm	m	5,1500				
3*		1,03 m/m Łącznik z żeliwa ciągl.ocynk.Dn:32 mm	szt	3,3500				
4*		0,67 szt/m Hak do rur d:32 mm	szt	3,0000				
5*		0,6 szt/m materiały pomocnicze(od M)	%					
6*		1,5 % -- S -- Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0850				
		0,017 m-g/m						
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
92 d.4	KNR 2-15 WACETOB 105-5	Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach mieszkalnych - średnica nominalna 40 mm	m	5,00				
1*		obmiar = 5,00 m -- R -- Robotnicy	r-g	2,8400				
2*		0,568 r-g/m -- M -- Rura stal.typ S instal.ze szwem gwintow.ocynk.Dn:40 mm	m	5,1000				
3*		1,02 m/m Łącznik z żeliwa ciągl.ocynk.Dn:40 mm	szt	3,3000				
4*		0,66 szt/m Hak do rur d:40 mm	szt	2,6500				
5*		0,53 szt/m materiały pomocnicze(od M)	%					
6*		1,5 % -- S -- Samochód dostawczy do 0.9 t (1)	m-g	0,0960				
		0,0192 m-g/m						
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
93 d.4	KNR 2-15 WACETOB 404-4	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 40 mm	m	5,00				
1*		obmiar = 5,00 m -- R -- Robotnicy	r-g	1,9950				
		0,399 r-g/m						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
2*		-- M -- Rura z PP-R 2,0 MPa,z płaszcz.Al d: 40/6,7 mm 1,08 m/m	m	5,4000				
3*		Kolanko 90 st.z poliprop.PP-R,d:40 mm 0,47 szt/m	szt	2,3500				
4*		Uchwyt do rurociąg.d:32-40mm 1 szt/m	szt	5,0000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0034 m-g/m	m-g	0,0170				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
94 d.4	KNR 2-15 WACETOB 404-3	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 32 mm	m	5,00				
1*		obmiar = 5,00 m -- R -- Robotnicy 0,382 r-g/m -- M --	r-g	1,9100				
2*		Rura z PP-R 2,0 MPa,z płaszcz.Al d: 32/5,4 mm 1,08 m/m	m	5,4000				
3*		Kolanko 90 st.z poliprop.PP-R,d:32 mm 0,61 szt/m	szt	3,0500				
4*		Uchwyt do rurociąg.d:32-40mm 1,11 szt/m	szt	5,5500				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0024 m-g/m	m-g	0,0120				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
95 d.4	KNR 2-15 WACETOB 404-2	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 25 mm	m	5,00				
1*		obmiar = 5,00 m -- R -- Robotnicy 0,352 r-g/m -- M --	r-g	1,7600				
2*		Rura z PP-R 2,0 MPa,z płaszcz.Al d: 25/4,2 mm 1,08 m/m	m	5,4000				
3*		Kolanko 90 st.z poliprop.PP-R,d:25 mm 0,66 szt/m	szt	3,3000				
4*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 1,25 szt/m	szt	6,2500				
5*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0018 m-g/m	m-g	0,0090				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
96 d.4	KNR 2-15 WACETOB 404-1	Rurociąg z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach o średnicy zewnętrznej 20 mm	m	5,00				
1*		obmiar = 5,00 m -- R -- Robotnicy 0,33 r-g/m -- M --	r-g	1,6500				
2*		Rura z PP-R 2,0 MPa, z płaszcz. Al d: 20/3,4 mm 1,1 m/m	m	5,5000				
3*		Kolanko 90 st. z poliprop. PP-R, d: 20 mm 0,58 szt/m	szt	2,9000				
4*		Uchwyt do rurociąg. d: 20-25 mm 1,43 szt/m	szt	7,1500				
5*		materiały pomocnicze (od M) 1,5 % -- S --	%					
6*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0016 m-g/m	m-g	0,0080				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
97 d.4	KNR 0-35 IGM 101-3	Rurociągi stalowe niskowęglowe ocynkowane o połączeniach zaprasowywanych (zaciskanych) o średnicy zewnętrznej 15 mm -system Kan Therm Steel -analogia	m	5,00				
1*		obmiar = 5,00 m -- R -- Monterzy inst. sanit. i ogrzew. -gr. II 0,4595 r-g/m	r-g	2,2975				
2*		Robotnicy budowlani -gr. I 0,0096 r-g/m -- M --	r-g	0,0480				
3*		Rura ze stali, ocynkowana do połączeń zaciskanych dn=15 mm 1,05 m/m	m	5,2500				
4*		Mufa ze stali do połączeń zaciskanych 0,2 szt/m	szt	1,0000				
5*		Kształtka ze stali do połączeń zaciskanych 0,5 szt/m	szt	2,5000				
6*		Śrubunek ze stali z gwintem do połączeń zaciskanych d=15 mm 0,1 szt/m	szt	0,5000				
7*		Trójkąt ze stali do połączeń zaciskanych d=15 mm 0,1 szt/m	szt	0,5000				
8*		Uchwyt do rurociąg. d: 10-15 mm 0,83 szt/m	szt	4,1500				
9*		materiały pomocnicze (od M) 37,9 % -- S --	%					
10*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0034 m-g/m	m-g	0,0170				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
98 d.4	KNR 0-35 IGM 101-4	Rurociągi stalowe niskowęglowe ocynkowane o połączeniach zaprasowywanych (zaciskanych) o średnicy zewnętrznej 18 mm -system Kan Therm Steel -analogia	m	5,00				
		obmiar = 5,00 m -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,4868 r-g/m	r-g	2,4340				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,0122 r-g/m -- M --	r-g	0,0610				
3*		Rura ze stali, ocynkowana do połączeń zaciskanych dn=15mm 1,05 m/m	m	5,2500				
4*		Mufa ze stali do połączeń zaciskanych d=18mm 0,2 szt/m	szt	1,0000				
5*		Kształtka ze stali do połączeń zaciskanych d=18mm 0,5 szt/m	szt	2,5000				
6*		Śrubunek ze stali z gwintem do połączeń zaciskanych d=18mm 0,1 szt/m	szt	0,5000				
7*		Trójnik ze stali do połączeń zaciskanych d=18mm 0,1 szt/m	szt	0,5000				
8*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 0,69 szt/m	szt	3,4500				
9*		materiały pomocnicze(od M) 37,9 % -- S --	%					
10*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0043 m-g/m	m-g	0,0215				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
99 d.4	KNR 0-35 IGM 101-5	Rurociągi stalowe niskowęglowe ocynkowane o połączeniach zaprasowywanych (zaciskanych) o średnicy zewnętrznej 22mm -system Kan Therm Steel -analogia	m	1,00				
		obmiar = 1,00 m -- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,5161 r-g/m	r-g	0,5161				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,0148 r-g/m -- M --	r-g	0,0148				
3*		Rura ze stali, ocynkowana do połączeń zaciskanych dn=22mm 1,05 m/m	m	1,0500				
4*		Mufa ze stali do połączeń zaciskanych d=22mm 0,2 szt/m	szt	0,2000				
5*		Kształtka ze stali do połączeń zaciskanych d=15mm 0,5 szt/m	szt	0,5000				
6*		Śrubunek ze stali z gwintem do połączeń zaciskanych d=22mm 0,1 szt/m	szt	0,1000				
7*		Trójnik ze stali do połączeń zaciskanych d=22mm 0,1 szt/m	szt	0,1000				
8*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 0,52 szt/m	szt	0,5200				
9*		materiały pomocnicze(od M) 37,9 % -- S --	%					
10*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0052 m-g/m	m-g	0,0052				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
100 d.4	KNR 0-35 IGM 101-6	Rurociągi stalowe niskowęglowe ocynkowane o połączeniach zaprasowywanych (zaciskanych) o średnicy zewnętrznej 28mm -system Kan Therm Steel -analogia	m	1,00				
1*		obmiar = 1,00 m -- R -- Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,5378 r-g/m	r-g	0,5378				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,025 r-g/m -- M --	r-g	0,0250				
3*		Rura ze stali, ocynkowana do połączeń zaciskanych dn=15mm 1,05 m/m	m	1,0500				
4*		Mufa ze stali do połączeń zaciskanych d=28mm 0,2 szt/m	szt	0,2000				
5*		Kształtka ze stali do połączeń zaciskanych d=28mm 0,5 szt/m	szt	0,5000				
6*		Śrubunek ze stali z gwintem do połączeń zaciskanych d=28mm 0,1 szt/m	szt	0,1000				
7*		Trójkąt ze stali do połączeń zaciskanych d=28mm 0,1 szt/m	szt	0,1000				
8*		Uchwyt do rurociąg.d:20-25mm 0,46 szt/m	szt	0,4600				
9*		materiały pomocnicze(od M) 37,9 % -- S --	%					
10*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,0088 m-g/m	m-g	0,0088				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
101 d.4	KNR 4-02 WACETOB 509-1	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o średnicy 15 mm	szt	7,00				
1*		obmiar = 7,00 szt -- R -- Robotnicy 0,46 r-g/szt -- M --	r-g	3,2200				
2*		Zawór grzej.termostat.prosty Danfoss d:15 mm 1 szt/szt	szt	7,0000				
3*		Głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym 1 szt/szt	szt	7,0000				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
102 d.4	KNR 4-02 WACETOB 509-2	Wymiana zaworu grzejnikowego lub złączki grzejnikowej o średnicy 20 mm	szt	7,00				
1*		obmiar = 7,00 szt -- R -- Robotnicy 0,52 r-g/szt -- M --	r-g	3,6400				
2*		Zawór grzej.termostat.prosty Danfoss d:20 mm 1 szt/szt	szt	7,0000				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Głowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym 1 szt/szt	szt	7,0000				
4*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
103 d.4	KNR 4-02 516 -4	Wymiana grzejnika stalowego dwupłytkowego GP-4	kpl	4,00				
		obmiar = 4,00 kpl -- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,79 r-g/kpl	r-g	3,1600				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,8 r-g/kpl -- M --	r-g	3,2000				
3*		Grzejnik z bl.stal.2- płytk.wys.600,dł.500 1 kpl/kpl	kpl	4,0000				
4*		Grzejnik z bl.stal.2- płytk.wys.600,dł.1000 1 kpl/kpl	kpl	4,0000				
5*		Grzejnik z bl.stal.2- płytk.wys.600,dł.1600 1 kpl/kpl	kpl	4,0000				
6*		Trójnik przyłącz.mosięż.do grzejn.płytkowych 2-rzędowych 2 szt/kpl	szt	8,0000				
7*		materiały pomocnicze(od M) 5 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
104 d.4	KNR 2-15 408 -1	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 10-15 mm	szt	1,00				
		obmiar = 1,00 szt -- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,12 r-g/szt	r-g	0,1200				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,17 r-g/szt -- M --	r-g	0,1700				
3*		Zawór prosty przelotowy mosiężny d: 15 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				
4*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%					
5*		Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,02 m-g/szt	m-g	0,0200				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
105 d.4	KNR 2-15 408 -2	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o średnicy nominalnej 20 mm	szt	1,00				
		obmiar = 1,00 szt -- R --						
1*		Monterzy inst.sanit.i ogrzew.-gr.II 0,14 r-g/szt	r-g	0,1400				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,21 r-g/szt -- M --	r-g	0,2100				
3*		Zawór prosty przelotowy mosiężny d: 20 mm 1 szt/szt	szt	1,0000				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%					
5*		-- S -- Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,03 m-g/szt	m-g	0,0300				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
106 d.4	KNR 2-15 WACETOB 412-7	Zawór odpowietrzający automatyczny	szt	5,00				
1*		obmiar = 5,00 szt -- R -- Robotnicy 0,342 r-g/szt -- M --	r-g	1,7100				
2*		Odpowietrznik aut.mosięż.d:15 mm do pionów 1 szt/szt	szt	5,0000				
3*		Odpowietrznik aut.mosięż.d:25 mm do pionów 1 szt/szt	szt	5,0000				
4*		Złączka z gw. wew. z mos.d: 16mm x1/2" 1 szt/szt	szt	5,0000				
5*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 %	%					
6*		-- S -- Samochód dostawczy do 0.9 t (1) 0,002 m-g/szt	m-g	0,0100				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
107 d.4	1-1 1-7	Odpowietrzenie grzejnika c.o. -pierwszy grzejnik -kalkulacja indywidualna	szt	10,00				
1*		obmiar = 10,00 szt -- R -- Robotnicy 1 r-g/szt	r-g	10,0000				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
108 d.4	1-1 1-8	Odpowietrzenie grzejnika c.o. -drugi i kolejne grzejniki -kalkulacja indywidualna	szt	10,00				
1*		obmiar = 10,00 szt -- R -- Robotnicy 0,2 r-g/szt	r-g	2,0000				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
109 d.4	1-1 1-9	Demontaż, regulacja i ponowny montaż gowicy termostatycznej -kalkulacja indywidualna	szt	10,00				
1*		obmiar = 10,00 szt -- R -- Robotnicy 0,4 r-g/szt	r-g	4,0000				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
110 d.4	1-1 1-10	Uzupełnienie wody w układzie c. o. -kalkulacja indywidualna	szt	10,00				
1*		obmiar = 10,00 szt -- R -- Robotnicy 0,5 r-g/szt	r-g	5,0000				
Razem koszty bezpośrednie								

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Razem z narzutami								
Razem dział:					Instalacja centralnego ogrzewania			
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
5		Roboty budowlane towarzyszące						
111 d.5	KNR 4-01 323 -3	Zamurowanie przebić w ścianach o gr.1 cegły	szt	5,00				
		obmiar = 5,00 szt -- R --						
1*		Murarze -gr.II 0,39 r-g/szt	r-g	1,9500				
2*		Cieśle -gr.II 0,17 r-g/szt	r-g	0,8500				
3*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,07 r-g/szt	r-g	0,3500				
		-- M --						
4*		Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20 3 szt/szt	szt	15,0000				
5*		Cement portlandzki zwykły b.dod. CEM I 32,5-workowany 0,0012 t/szt	t	0,0060				
6*		Wapno hydratyzowane workowane, gat.I 0,00067 t/szt	t	0,0034				
7*		Ciasto wapienne 0,001 m3/szt	m3	0,0050				
8*		Piasek uziarnienie 0-2 mm 0,006 m3/szt	m3	0,0300				
9*		Woda z rurociągu 0,003 m3/szt	m3	0,0150				
10*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
11*		Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3 0,01 m-g/szt	m-g	0,0500				
12*		Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t 0,03 m-g/szt	m-g	0,1500				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
112 d.5	KNR 4-01 324 -4	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł "na pełno" o przekroju 1/2x1/2 cegły	m	5,00				
		obmiar = 5,00 m -- R --						
1*		Murarze -gr.II 0,38 r-g/m	r-g	1,9000				
2*		Cieśle -gr.II 0,17 r-g/m	r-g	0,8500				
3*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,13 r-g/m	r-g	0,6500				
		-- M --						
4*		Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20 8 szt/m	szt	40,0000				
5*		Cement portlandzki zwykły b.dod. CEM I 32,5-workowany 0,0011 t/m	t	0,0055				
6*		Wapno hydratyzowane workowane, gat.I 0,00067 t/m	t	0,0034				
7*		Piasek uziarnienie 0-2 mm 0,006 m3/m	m3	0,0300				
8*		Woda z rurociągu 0,003 m3/m	m3	0,0150				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
9*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
10*		Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3 0,01 m-g/m	m-g	0,0500				
11*		Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t 0,04 m-g/m	m-g	0,2000				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
113 d.5	KNR 4-01 705 -1	Wykonanie pasów z tynku zwykłych kat.III na murach z cegły lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami, szer.pasów tynku do 15 cm	m	5,00				
1*		obmiar = 5,00 m -- R -- Tynkarze -gr.III 0,21 r-g/m	r-g	1,0500				
2*		Robotnicy budowlani -gr.II 0,03 r-g/m	r-g	0,1500				
3*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,12 r-g/m	r-g	0,6000				
4*		-- M -- Cement portlandzki zwykły z dod.CEM II/A 32,5 work. 0,0008 t/m	t	0,0040				
5*		Ciasto wapienne 0,0007 m3/m	m3	0,0035				
6*		Piasek uziarnienie 0-2 mm 0,004 m3/m	m3	0,0200				
7*		Woda z rurociągu 0,001 m3/m	m3	0,0050				
8*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
9*		Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t 0,01 m-g/m	m-g	0,0500				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
114 d.5	KNR 4-01 304 -1	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej z cegły	m3	1,00				
1*		obmiar = 1,00 m3 -- R -- Murarze -gr.II 6,89 r-g/m3	r-g	6,8900				
2*		Cieśle -gr.II 0,25 r-g/m3	r-g	0,2500				
3*		Robotnicy budowlani -gr.I 8,23 r-g/m3	r-g	8,2300				
4*		-- M -- Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.15 372 szt/m3	szt	372,0000				
5*		Cement portlandzki zwykły b.dod. CEM I 32,5-workowany 0,0618 t/m3	t	0,0618				
6*		Wapno hydratyzowane workowane, gat.I 0,0345 t/m3	t	0,0345				
7*		Piasek uziarnienie 0-2 mm 0,322 m3/m3	m3	0,3220				

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
8*		Woda z rurociągu 0,152 m3/m3	m3	0,1520				
9*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 % -- S --	%					
10*		Betoniarka wolnospadowa elektr.150 dm3 0,45 m-g/m3	m-g	0,4500				
11*		Wyciąg jednomasztowy z nap.elekt.0.5 t 2,11 m-g/m3	m-g	2,1100				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
115 d.5	KNR 4-01 801 -1	Uzupełnienie posadzki o powierzchni ponad 0.5 do 5 m2 w jednym miejscu z cegły budowlanej pełnej, na podsypce piaskowej, gr.1/4 cegły	m2	1,00				
		obmiar = 1,00 m2 -- R --						
1*		Posadzkarze -gr.II 0,89 r-g/m2	r-g	0,8900				
2*		Robotnicy budowlani -gr.I 0,91 r-g/m2 -- M --	r-g	0,9100				
3*		Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm - kl.20 30,5 szt/m2	szt	30,5000				
4*		Cement portlandzki zwykły z dod.CEM II/A 32,5 work. 0,0023 t/m2	t	0,0023				
5*		Piasek uziarnienie 0-2 mm 0,035 m3/m2	m3	0,0350				
6*		Kwas solny techniczny (33-29%) 0,3 kg/m2	kg	0,3000				
7*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%					
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
116 d.5	KNR 2-31 511 -1	Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.6 cm układanej na podsypce piaskowej	m2	5,00				
		obmiar = 5,00 m2 -- R --						
1*		Brukarze -gr.II 0,4356 r-g/m2	r-g	2,1780				
2*		Robotnicy budowlani -gr.II 0,6535 r-g/m2 -- M --	r-g	3,2675				
3*		Kostka brukowa 6 cm,szara 1,025 m2/m2	m2	5,1250				
4*		Piasek uziarnienie 0-2 mm 0,0763 m3/m2	m3	0,3815				
5*		materiały pomocnicze(od M) 0,5 % -- S --	%					
6*		Wibrator powierzchniowy do 225 kg 0,13 m-g/m2	m-g	0,6500				
7*		Piła tarczowa D:710mm 0,025 m-g/m2	m-g	0,1250				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
117 d.5	KNR 4-01 WACETOB 109-9	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	1,00				
		obmiar = 1,00 m3 -- R --						

Kosztorys

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1*		Robotnicy 1,39 r-g/m ³	r-g	1,3900				
2*		-- M -- materiały pomocnicze 2 %	%					
3*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,72 m-g/m ³	m-g	0,7200				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
118 d.5	KNR 4-01 WACETOB 109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - każdy następny 1 km	m ³	1,00				
1*		obmiar = 1,00 m ³ -- M -- materiały pomocnicze 2 %	%					
2*		-- S -- Samochód skrzyniowy do 5 t (1) 0,02 * 10 = 0,2 m-g/m ³	m-g	0,2000				
Razem koszty bezpośrednie								
Razem z narzutami								
Razem dział:						Roboty budowlane towarzyszące		
Razem koszty bezpośrednie:								
RAZEM:								
Kosztorys netto								