

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Instalacja wewnętrzna oświetleniowa - Mała Sala - Demontaż			
1	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. - przewód YnDYpzo 3x1,5mm ² - demontaż	m		
d.1	0205-01	250	m	250,000	
				RAZEM	250,000
2	KNNR 5	Oprawa oświetleniowa sufitowa - demontaż	kpl.		
d.1	0502-01	15	kpl.	15,000	
				RAZEM	15,000
3	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	294	m ²	294,000	
				RAZEM	294,000
4	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 10 m Wyso-	m ²		
d.1	1612-04 z.	kość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 9 m.			
	sz. 2.12.				
	9918	6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
2		Instalacja wewnętrzna oświetleniowa - Mała Sala - Montaż			
5	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.2	1207-01	80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
6	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. - przewód YnDYpzo 3x1,5mm ² -	m		
d.2	0205-01	80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
7	KNR-W 5-08	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych	m		
d.2	0212-01	otworów			
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
8	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w goto-	m		
d.2	0209-04	wych korytkach - przewód YnDYpzo 3x1,5mm ² -			
		70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
9	KNNR 5	Oprawa oświetleniowa sufitowa LED 150W	kpl.		
d.2	0502-01	9	kpl.	9,000	
				RAZEM	9,000
10	KNR 4-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm	otw.		
d.2	1009-03	1	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobe-	otw.		
d.2	1002-12	tonu o długości przebicia do 50 cm - śr. rury do 40 mm			
		2	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNNR 5	Łączniki jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.2	0306-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 10 m Wyso-	m ²		
d.2	1612-04 z.	kość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 9 m.			
	sz. 2.12.				
	9918	6	m ²	6,000	
				RAZEM	6,000
14	KNNR 5	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar	pomiar		
d.2	1303-01	pierwszy)			
		5	pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000
15	KNNR 5	Pomiar rezystancji Izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy na-	pomiar		
d.2	1303-02	stępny pomiar)			
		5	pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000
16	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.2	1305-01	5	prób.	5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
d.2	1305-02	5	prób.	5,000	
				RAZEM	5,000
3		Instalacja wewnętrzna oświetleniowa - Duża Sala - Demontaż			
18	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. - przewód YnDYpzo 3x1,5mm ² - demontaż	m		
d.3	0205-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		350	m	350,000	
				RAZEM	350,000
19	KNNR 5 d.3 0502-01	Oprawa oświetleniowa sufitowa - demontaż	kpl.		
		30	kpl.	30,000	
				RAZEM	30,000
20	KNR-W 4-01 d.3 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		630	m ²	630,000	
				RAZEM	630,000
21	KNR 2-02 d.3 1612-04 z. sz. 2.12. 9918	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 10 m Wy- kość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 9 m.	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
4		Instalacja wewnętrzna oświetleniowa - Duża Sala - Montaż			
22	KNNR 5 d.4 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
23	KNNR 5 d.4 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. - przewód YnDYpzo 3x1,5mm ² -	m		
		150	m	150,000	
				RAZEM	150,000
24	KNR-W 5-08 d.4 0212-01	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
25	KNNR 5 d.4 0209-04	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w goto- wych korytkach - przewód YnDYpzo 3x1,5mm ² -	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
26	KNNR 5 d.4 0502-01	Oprawa oświetleniowa sufitowa LED 150W	kpl.		
		18	kpl.	18,000	
				RAZEM	18,000
27	KNR 4-03 d.4 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm	otw.		
		12	otw.	12,000	
				RAZEM	12,000
28	KNR 4-03 d.4 1002-12	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobe- tonu o długości przebicia do 50 cm - śr. rury do 40 mm	otw.		
		6	otw.	6,000	
				RAZEM	6,000
29	KNNR 5 d.4 0306-02	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
30	KNR 2-02 d.4 1612-04 z. sz. 2.12. 9918	Rusztowania ramowe warszawskie przestrzenne o wysokości do 10 m Wy- kość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 9 m.	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
31	KNNR 5 d.4 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	miar		
		5	miar	5,000	
				RAZEM	5,000
32	KNNR 5 d.4 1303-02	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (kady na- stępny pomiar)	miar		
		5	miar	5,000	
				RAZEM	5,000
33	KNNR 5 d.4 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
		5	prób.	5,000	
				RAZEM	5,000
34	KNNR 5 d.4 1305-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)	prób.		
		5	prób.	5,000	
				RAZEM	5,000
5		Prace porządkowe			
35	KNR 4-01 d.5 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		20	m ³	20,000	
				RAZEM	20,000