

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 8%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: PLN	

Kosztorys NAKŁADCZY

Obiekt Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Kod CPV 45261210-9, 45261900-3, 45262522-6

Inwestor Miasto Słupsk, Zarządca PGM Sp. z o.o. w Słupsku ul. Tuwima 4, 76-200 Słupsk

Poziom cen III kw. 2023 r.

Stawka robocizny	0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu	0%
Koszty pośrednie	0%
Zysk	0%

Słupsk 16.10.2023r.

*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul.Hoża 50*

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
KODY CPV 45261210-9, 45261900-3, 45262522-6				
1	KNR-W 4-01 0417/02	Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm - dwustronne nabicie desek na krokwie	m	14,000
2	KNR-W 4-01 0418/02	Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm	m2	25,000
3	KNR-W 4-01 0419/04	Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką w odstępach łąt ponad 16cm	m2	15,000
4	KNR-W 4-01 0424/01	Uzupełnienie łąt kominiarskich poziomych	m	10,000
5	KNR-W 4-01 0501/03	Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej zakładkowej	m2	30,000
6	KNR-W 4-01 0518/04	Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych	m2	110,000
7	KNR-W 4-01 0518/05	Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach drewnianych	m2	50,000
8	KNR-W 4-01 0519/01	Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7mm	m2	110,000
9	KNR-W 4-01 0528/06	Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć	m	10,000
10	KNR-W 4-01 0528/07	Naprawa rynien polegająca na wstawieniu łątek o powierzchni do 0,01m2	szt	5,000
11	KNR-W 4-01 0531/06	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej	m	20,000
12	KNR-W 4-01 0545/04	Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	30,000
13	KNR-W 4-01 0545/06	Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	30,000
14	KNR-W 2-02 0519/03	Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 12cm	m	30,000
15	KNR-W 2-02 0526/03	Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm	m	30,000
16	KNR-W 2-02 0514/01	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm	m2	10,000
17	KNR-W 2-02 0514/02	Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	10,000
18	KNR-W 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3	m3	1,000
19	KNR-W 4-01 0310/02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3	m3	1,000
20	KNR-W 4-01 0109/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,000
21	KNR-W 4-01 0109/10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km	m3	3,000

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
KODY CPV 45261210-9, 45261900-3, 45262522-6								
1	KNR-W 4-01 0417/02 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32mm - dwustronne nabicie desek na krokwie 14 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	1,2	16,800	0,00	0,00		
	Materiały							
	Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 28-45mm	m3	0,01	0,140	0,00		0,00	
	Drewno na stemple budowlane	m3	0,025	0,350	0,00		0,00	
	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,005	0,070	0,00		0,00	
	Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm	m3	0,003	0,042	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,28	3,920	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja				0,00			
	Cena jednostkowa				0,00			
2	KNR-W 4-01 0418/02 Wymiana deskowania dachu z desek na styk grubości 25mm 25 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,56	14,000	0,00	0,00		
	Materiały							
	Deski iglaste wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm	m3	0,027	0,675	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,08	2,000	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja				0,00			
	Cena jednostkowa				0,00			
3	KNR-W 4-01 0419/04 Wymiana łączenia dachu pod pokrycie dachówką w odstępach łąt ponad 16cm 15 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,3	4,500	0,00	0,00		
	Materiały							
	Listwy i łąty iglaste wymiarowe kl.II	m3	0,01	0,150	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,16	2,400	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja				0,00			
	Cena jednostkowa				0,00			
4	KNR-W 4-01 0424/01 Uzupełnienie łąt kominiarskich poziomych 10 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,64	6,400	0,00	0,00		
	Materiały							
	Bale iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II gr.50mm	m3	0,016	0,160	0,00		0,00	
	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,05	0,500	0,00		0,00	
	Wsporniki stalowe do łąt kominiarskich	kg	0,42	4,200	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja				0,00			
	Cena jednostkowa				0,00			
5	KNR-W 4-01 0501/03 Uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej zakładkowej 30 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	1,19	35,700	0,00	0,00		
	Materiały							
	Dachówka ceramiczna zakładkowa	szt	17,8	534,000	0,00		0,00	
	Wapno hydratyzowane (suchogazzone)	kg	2	60,000	0,00		0,00	
	Piasek do zapraw	m3	0,003	0,090	0,00		0,00	
	Sznur konopny surowy	kg	0,71	21,300	0,00		0,00	
	Drut stalowy miękki 1-1,8mm	kg	0,02	0,600	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja				0,00			
	Cena jednostkowa				0,00			

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Sprzęt Żuraw okienny do 0,5t Mieszarka do zapraw 150dm3	m-g m-g	0,18 0,01	5,400 0,300	0,00 0,00			0,00 0,00 0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
6	KNR-W 4-01 0518/04 Rozbiórki pokrycia pierwszej warstwy papy na dachach drewnianych 110 m2							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,11	12,100	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
7	KNR-W 4-01 0518/05 Rozbiórki pokrycia następnej warstwy papy na dachach drewnianych 50 m2							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,04	2,000	0,00	0,00		
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
8	KNR-W 4-01 0519/01 Jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia grubości 4,7mm 110 m2							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,27	29,700	0,00	0,00		
	Materiały Papa zgrzew.mod.,poliest.w/k PYE PV 250S52 Roztwór asfaltowy do gruntowania Lepik asfaltowy Kominiek wentylacyjny Gaz propan, butan Materiały pomocnicze	m2 kg kg szt kg %	1,15 0,4 0,2 1 0,3 2	126,500 44,000 22,000 1,000 33,000 2	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	
	Sprzęt Żuraw okienny do 0,5t	m-g	0,02	2,200	0,00			0,00
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
9	KNR-W 4-01 0528/06 Naprawa rynien bez zdejmowania polegająca na sprawdzeniu i polutowaniu pęknięć 10 m							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,127	1,270	0,00	0,00		
	Materiały Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach Kwas solny techniczny Materiały pomocnicze	kg kg %	0,05 0,018 2	0,500 0,180 2	0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
10	KNR-W 4-01 0528/07 Naprawa rynien polegająca na wstawieniu łątek o powierzchni do 0,01m2 5 szt							
	Robocizna Robotnicy	r-g	0,1927	0,964	0,00	0,00		
	Materiały Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach Kwas solny techniczny Materiały pomocnicze	kg kg kg %	0,05 0,05 0,022 2	0,250 0,250 0,110 2	0,00 0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00 0,00	
	Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
11	KNR-W 4-01 0531/06 Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1,0m o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej 20 m							
	Robocizna							

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	Robotnicy	r-g	0,88	17,600	0,00	0,00		
	Materiały							
	Blacha stalowa ocynkowana 0,50-0,55mm	kg	1,88	37,600	0,00		0,00	
	Spoivo cynowo-ołowiane w prętach	kg	0,023	0,460	0,00		0,00	
	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	0,33	6,600	0,00		0,00	
	Kwas solny techniczny	kg	0,019	0,380	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
	Razem pozycja				0,00			
	Cena jednostkowa				0,00			
12	KNR-W 4-01 0545/04 Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku 30 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,15	4,500	0,00	0,00		
	Razem pozycja				0,00			
	Cena jednostkowa				0,00			
13	KNR-W 4-01 0545/06 Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 30 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,11	3,300	0,00	0,00		
	Razem pozycja				0,00			
	Cena jednostkowa				0,00			
14	KNR-W 2-02 0519/03 Rynny dachowe z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,60mm półokrągłe o średnicy 12cm 30 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,65	19,500	0,00	0,00		
	Materiały							
	Blachy stalowe ocynkowane płaskie 0,5 mm	kg	1,8	54,000	0,00		0,00	
	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,018	0,540	0,00		0,00	
	Uchwyty do rynien dachowych ocynkowane 100-120mm	szt	2	60,000	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Sprzęt							
	Wyciąg	m-g	0,0017	0,051	0,00			0,00
	Razem pozycja				0,00			
	Cena jednostkowa				0,00			
15	KNR-W 2-02 0526/03 Rury spustowe okrągłe o średnicy 12cm z blachy ocynkowanej grubości 0,50mm 30 m							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	0,835	25,050	0,00	0,00		
	Materiały							
	Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	1,88	56,400	0,00		0,00	
	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,023	0,690	0,00		0,00	
	Uchwyty do rur spustowych ocynkowane	szt	0,33	9,900	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Razem pozycja				0,00			
	Cena jednostkowa				0,00			
16	KNR-W 2-02 0514/01 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu do 25cm 10 m2							
	Robocizna							
	Robotnicy	r-g	2,31	23,100	0,00	0,00		
	Materiały							
	Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	5,01	50,100	0,00		0,00	
	Spoivo cynowo-ołowiane LC 60	kg	0,028	0,280	0,00		0,00	
	Kołki rozporowe plastikowe	szt	8,1	81,000	0,00		0,00	
	Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
	Razem pozycja				0,00			
	Cena jednostkowa				0,00			

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
17	KNR-W 2-02 0514/02 Obróbki z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,50mm przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm 10 m2								
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,57	15,700	0,00	0,00		
		Materiały							
		Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm	kg	5,03	50,300	0,00		0,00	
		Spoivo cynowo-olowiane LC 60	kg	0,029	0,290	0,00		0,00	
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	6,7	67,000	0,00		0,00	
Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00			
	Razem pozycja				0,00				
	Cena jednostkowa				0,00				
18	KNR-W 4-01 0310/01 Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3 1 m3								
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	20,1	20,100	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.pełn.czerwona	szt	392	392,000	0,00		0,00	
		Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	kg	45,5	45,500	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,24	0,240	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	kg	25,6	25,600	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Betoniarka 150dm3	m-g	0,33	0,330	0,00			0,00
Wyciąg	m-g	3,25	3,250	0,00			0,00		
	Razem pozycja				0,00			0,00	
	Cena jednostkowa				0,00			0,00	
19	KNR-W 4-01 0310/02 Przemuirowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3 1 m3								
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	19,9	19,900	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegły klinkier.25x12x6,5 lic.pełn.czerwona	szt	392	392,000	0,00		0,00	
		Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	kg	45,5	45,500	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,24	0,240	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszzone)	kg	25,6	25,600	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1,5				0,00	
		Sprzęt							
		Betoniarka 150dm3	m-g	0,33	0,330	0,00			0,00
Wyciąg	m-g	3,25	3,250	0,00			0,00		
	Razem pozycja				0,00			0,00	
	Cena jednostkowa				0,00			0,00	
20	KNR-W 4-01 0109/09 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 3 m3								
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,39	4,170	0,00	0,00		
Sprzęt									
Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72	2,160	0,00			0,00		
	Razem pozycja				0,00			0,00	
	Cena jednostkowa				0,00			0,00	
21	KNR-W 4-01 0109/10 Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - dodatek na każdy następny 1km wywozu ponad 1km 3 m3								
		Sprzęt S=8							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,02	0,480	0,00			0,00
	Razem pozycja				0,00			0,00	
	Cena jednostkowa				0,00			0,00	

Roboty dekarские – konserwacja, naprawy i usuwanie awarii w nieruchomościach mieszkalnych stanowiących własność Miasta Słupsk, zarządzanych przez PGM Sp. z o.o. w Słupsku”.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
	RAZEM: KODY CPV 45261210-9, 45261900-3, 45262522-6							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Razem element						0,00	
	OGÓLEM							
	Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
	Koszty zakupu 0%						0,00	
	Koszty pośrednie 0%					0,00	0,00	0,00
	Zysk 0%					0,00	0,00	0,00
	Razem					0,00	0,00	0,00
	Łącznie						0,00	
	Podatek VAT 8%						0,00	
	Ogółem kosztorys						0,00	