

PRZEKRÓJ C-C



PRZEKRÓJ D-D



PRZEKRÓJ F-F

1 - Umywalka dla osób niepełnosprawnych
Góra umywalki 80 cm od posadzki
2 - Miska ustępowa dla osób niepełnosprawnych
Góra miski ustępowej 40-45 cm od posadzki
3 - Uchwyt do WC prawy, kątowy typu "L" 60x60 cm
Góra poziomej części uchwytu 70-80 cm od posadzki
4 - Uchwyt do WC uchylny, łukowa 80/17 cm
Góra uchwytu 70-80 cm od posadzki
5 - Lustro 50x70 cm, z regulacją kątową
Dół lustra 100 cm od posadzki
6 - Dozownik mydła w płynie
Dół dozownika 20 cm od umywalki
7 - Pojemnik na ręczniki papierowe w listkach
Dół pojemnika 100 cm od posadzki
8 - Uchwyt z papierem toaletowym
Mocowany do poręczy
9 - Kosz na odpady
10 - Szczotka WC
11 - Wieszak na garderobę
Dół wieszaka 105 cm od posadzki
12 - Zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem
13 - Kuchenka elektryczna
14 - Suszarka do rąk

A - Posadzka - płytki ceramiczne 40x40 cm
Kolor szarobeżowy RAL 1019
B - Ściana - emulsyjna farba akrylowa
Kolor biały RAL 9010
C - Ściana - płytki ceramiczne 40x25 cm
Kolor beżowy RAL 1015
D - Ściana - płytki ceramiczne 40x25 cm
Kolor brązowy RAL 8004
E - Systemowa zabudowa spłuczki, z płyt GKBI
Poszycie z płytek ceramicznych 40x25 cm
Kolor brązowy RAL 8004
F - Systemowa zabudowa instalacji z płyt GK
- emulsja akrylowa
Kolor biały RAL 9010
G - Szafki kuchenne
Kolor biały RAL 9010

D1 - Drzwi płytowe (WC) - płyta HDF
Kolor brązowy
D2 - Drzwi płytowe (korytarz) - płyta HDF
Kolor brązowy

TEMAT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŁAZIENKI, TOALETY ORAZ KORYTARZA Z DOSTOSOWANIEM ICH DO POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI ORAZ ZAPEWNIENIEM DOJŚCIA DO POMIESZCZEŃ RADIA EGIDA

OBIEKT:
DOM STUDENTA NR 1
UL. STUDENCKA 15, KATOWICE

INWESTOR:
UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH
UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE

TEMAT RYSUNKU:
PRZEKRÓJ C-C, D-D i F-F

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. ARCH. ŚWIATOPEŁK DUDZIŃSKI
UPR. PROJ. NR: 520/90

SPRAWDZIŁ:
MGR INŻ. ARCH. EWELINA JAGIEŁŁO
UPR. PROJ. NR: 41/LOOKK/2016

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.
44-105 GLIWICE,
UL. STRZELECKIEGO 27

FAZA: **PROJEKT BUDOWLANY**

DATA: **WRZESIEŃ 2020**

SKALA: 1:50

NR RYSUNKU: **A-08**