

Wyjaśnienie treści SWZ

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pt: **Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1095K na terenie Powiatu Olkuskiego”.**

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający udziela wyjaśnień na zapytania do treści SWZ :

Pytanie 1:

Proszę o wyjaśnienia rozbieżności w przedmiarze robót w stosunku do dokumentacji projektowej. Przedmiar robót zakłada wykonanie (łącznie we wszystkich przedmiarach) kanalizacji deszczowej DN 400mm o długości 1 408,90mb, natomiast zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać odcinek kanalizacji deszczowej DN 400mm o długości 974,06m oraz odcinek kanalizacji deszczowej DN 500mm o długości 434,76mb.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Wszelkie roboty budowlane należy wycenić w oparciu o zakres zawarty w Projekcie Budowlanym: Projekt architektoniczno budowlany, Projekt wykonawczy, specyfikacje, przedmiar robót nie stanowi o zakresie robót koniecznych do realizacji inwestycji oprócz robót budowlanych polegających na utwardzeniu pobocza drogi powiatowej nr 1095K w m. Bydlin na długości 178mb od ulicy Ogrodowej w kierunku posesji nr 27.

Pytanie 2:

Proszę o udostępnienie inwentaryzacji istniejącego oznakowania pionowego i poziomego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż po stronie Wykonawcy przed przystąpieniem do opracowania projektów organizacji ruchu jest wykonanie inwentaryzacji istniejącego oznakowania.

Pytanie 3:

Z uwagi na konieczność opracowania projektu i wprowadzenia Stałej organizacji ruchu, proszę o udostępnienie wytycznych dotyczących planowanego oznakowania, tj. rozmiar i specyfika znaków, rodzaj oznakowania poziomego (cienko- czy grubo-warstwowe?).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oznakowanie należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Jednocześnie informujemy, że oznakowanie poziome powinno być wykonane grubo-warstwowo.

Pytanie 4:

Z uwagi na ryczałtowy charakter rozliczenia, proszę o udostępnienie dokumentacji projektowej w formie edytowalnej, w szczególności rysunków w formacie .dwg.

Odpowiedź:

Rysunek w formacie .dwg został dołączony do niniejszych wyjaśnień.

Pytanie 5:

Zdaniem Wykonawcy w pozycji 22.d.4.2 przedmiaru KS Lgota Wolbromska liczba 16,8 m³ betonu dotyczy płyt przejściowych, a nie płyty zespalającej (tak wynika z rysunków dokumentacji projektowej). Wykonawca prosi o korektę przedmiaru robót, w tym o dodanie osobnej pozycji dotyczącej betonu płyty zespalającej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Wszelkie roboty budowlane należy wycenić w oparciu o zakres zawarty w Projekcie Budowlanym: Projekt architektoniczno budowlany, Projekt wykonawczy, specyfikacje, przedmiar robót nie stanowi o zakresie robót koniecznych do realizacji inwestycji oprócz robót budowlanych polegających na utwardzeniu pobocza drogi powiatowej nr 1095K w m. Bydlin na długości 178mb od ulicy Ogrodowej w kierunku posesji nr 27.

Pytanie 6:

Zdaniem Wykonawcy w pozycji 23.d.4.2 przedmiaru KS Lgota Wolbromska liczba 1,76 t zbrojenia dotyczy płyt przejściowych, a nie płyty zespalającej (tak wynika z rysunków dokumentacji projektowej). Wykonawca prosi o korektę przedmiaru robót, w tym o dodanie osobnej pozycji dotyczącej zbrojenia płyty zespalającej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Wszelkie roboty budowlane należy wycenić w oparciu o zakres zawarty w Projekcie Budowlanym: Projekt architektoniczno budowlany, Projekt wykonawczy, specyfikacje, przedmiar robót nie stanowi o zakresie robót koniecznych do realizacji inwestycji oprócz robót budowlanych polegających na utwardzeniu pobocza drogi powiatowej nr 1095K w m. Bydlin na długości 178mb od ulicy Ogrodowej w kierunku posesji nr 27.

Pytanie 7:

Z uwagi na brak informacji w dokumentacji, Wykonawca prosi o podanie parametrów (tj. szerokość pracującą, poziom powstrzymywania oraz klasę wtargnięcia) dla barier ochronnych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż należy zabudować barierę o parametrach H1W5A.

Pytanie 8:

Proszę o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o rysunki PZT z zaznaczonymi drzewami przeznaczonymi do wycinki zgodnie z opisem pozwolenia na wycinkę.

Odpowiedź:

Drzewa przeznaczone do wycinki zostały usunięte przez Zamawiającego.

Pytanie 9:

W przedmiarze robót "PRZEDMIAR - KS DROGA.pdf" w poz. 39, 43, 45, 47, 48 - nie ujęto prac na odcinku 22.111 - 21.800. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Wszelkie roboty budowlane należy wycenić w oparciu o zakres zawarty w Projekcie Budowlanym: Projekt architektoniczno budowlany, Projekt wykonawczy, specyfikacje, przedmiar robót nie stanowi o zakresie robót koniecznych do realizacji inwestycji oprócz robót budowlanych polegających na utwardzeniu pobocza drogi powiatowej nr 1095K w m. Bydlin na długości 178mb od ulicy Ogrodowej w kierunku posesji nr 27.

Pytanie 10:

W przedmiarze robót "PRZEDMIAR - KS DROGA.pdf" w poz. 42 nie ujęto prac na odcinku 18.650 - 18.505. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiar robót jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót można przypisać wyłącznie charakter dokumentu pomocniczego. Wszelkie roboty budowlane należy wycenić w oparciu o zakres zawarty w Projekcie Budowlanym: Projekt architektoniczno budowlany, Projekt wykonawczy, specyfikacje, przedmiar robót nie stanowi o zakresie robót koniecznych do realizacji inwestycji oprócz robót budowlanych polegających na utwardzeniu pobocza drogi powiatowej nr 1095K w m. Bydlin na długości 178mb od ulicy Ogrodowej w kierunku posesji nr 27.

Pytanie 11:

Zgodnie z zapisami umowy par. 5 pkt 24 Zamawiający oczekuje montażu kamer w ilości 1szt na każdy rozpoczęty km zadania. Wykonawca prosi o doprecyzowanie wymagań Zamawiającego względem tych kamer poprzez podanie/udzielenie informacji:

- czy kamery mają być obrotowe
- jaki zasięg pola widzenia ma być zapewniony przez kamery

- podanie minimalnych parametrów rozdzielczości MPx kamer
- podanie formy komunikacji i dostępu zdalnego do tych kamer
- czy kamery mają być wyposażone w funkcję zapisu czy wyłącznie podgląd na żywo
- czy dostęp do kamer ma być 24/7 czy wyłącznie w godzinach prowadzonych robót

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

- kamery nie muszą być obrotowe,
- kamery mają zapewnić zasięg pola widzenia min. 130°,
- rozdzielczość kamery min. 4MPx,
- forma komunikacji i dostępu zdalnego do kamer powinna być przez łącze internetowe, w trybie online, kamery IP,
- kamery mają zapewnić podgląd na żywo,
- dostęp do kamer ma być 24/7.

Paulina Polak
Wicestarosta