

Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR: Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim</b>					
<b>1</b>		<b>ROBOTY REMONTOWE BUDOWLANE</b>			
<b>1.1</b>		<b>REMONT I UZUPEŁNIENIE ŚCIAN</b>			
1 d.1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m2		
		Piwnice (4,36 * 2 + 4,45) * 2,00 + 0,80 * 2,00 + 0,30 * 0,30 * 27	m2	30,370	
		I piętro (2,65 + 4,50) * 2,00 - 1,00 * 2,00	m2	12,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,670</b>
2 d.1.1	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		Piwnice 1,20 * 2,08 * 3	m2	7,488	
		Parter (1,00 + 1,14) * 3,55 - 0,80 * 2,10	m2	5,917	
		I piętro 1,20 * 3,22 * 4	m2	15,456	
		II piętro 1,90 * 2,63 - 0,80 * 2,00	m2	3,397	
				<b>RAZEM</b>	<b>32,258</b>
3 d.1.1	KNR K-04 0305-02	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m2		
		I piętro (2,65 + 4,50) * 2,00 - 1,00 * 2,00	m2	12,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>12,300</b>
4 d.1.1	TZKNBK VII -233	Oczyszczanie ścian szczotkami stalowymi w miejscach łatwo dostępnych - powierzchnia ponad 5 m2	m2		
		Piwnice (21,36 + 2,82 + 0,41 * 4) * 2 * 2,08 + 4,90 * 2 * 1,20	m2	119,171	
				<b>RAZEM</b>	<b>119,171</b>
5 d.1.1	TZKNBK VII -251	Odrzymbianie murów z cegły przez dwukrotne powlekanie preparatem - powierzchnia ponad 5 m2	m2		
		(21,36 + 2,82 + 0,41 * 4) * 2 * 2,08 + 4,90 * 2 * 1,20	m2	119,171	
				<b>RAZEM</b>	<b>119,171</b>
6 d.1.1	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		Piwnice - ściany do wys. 2,00 m (4,36 * 2 + 4,45) * 2,00 + 0,80 * 2,00	m2	27,940	
		Parter (4,43 + 4,63) * 2,00 - 1,00 * 2,00 * 2,18 * 0,80	m2	14,632	
		I piętro (4,50 + 4,72) * 2 * 2,00 - 1,00 * 2,00	m2	34,880	
		II piętro ((3,13 + 0,85 + 0,67) * 2 + 4,82 * 2 - 1,00 + (4,52 * 2 + 1,47 * 2 + 3,13 * 3 + 0,85 - 1,00 * 1,20 * 2)) * 2,00	m2	75,520	
				<b>RAZEM</b>	<b>152,972</b>
7 d.1.1	KNR 0-19 1024-10 analogia	Montaż szklanych kabin natryskowych np. VELDMAN KABINA PRYSZNICOWA SKŁADANA OSŁO	szt		
		Parter + I piętro + II piętro 3,00	szt	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
8 d.1.1	KNP 02 1510 -01.01 analogia	Montaż prefabrykowanych kabin sanitarnych HPL dla osób niepełnosprawnych	m2		
		Parter + I piętro (2,10 * 2 + 1,50 * 2) * 2,00 * 2	m2	28,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,800</b>

Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1.1	KNR 2-02 2003-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01	m2		
		I piętro 6,20 * 2,90 - 1,00 * 2,10	m2	15,880	
		II piętro (3,13 + 0,85 + 1,70) * 2,70	m2	15,336	
				RAZEM	<b>31,216</b>
10 d.1.1	KNR 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		Obudowa kanałów sanitarnych 0,20 * 2 * (10,26 + 3,00 * 2 * 3)	m2	11,304	
				RAZEM	<b>11,304</b>
11 d.1.1	KNR AT-43 0119-03	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
12 d.1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		Piwnice (5,13 + 1,64) * 2 * 2,08 + (6,24 + 4,30) * 2 * 2,08 + (4,40 + 2,82) * 2 * 2,08 + (7,96 + 5,01) * 2 * 2,08 + (6,02 + 4,04) * 2 * 2,38 + (5,02 + 6,02) * 2 * 2,53 + (5,01 + 4,17) * 2 * 2,08 + (6,16 + 4,30) * 2 * 2,08	m2	341,450	
		Parter (26,39 + 0,40 * 6 + 2,82) * 2 * 3,55 + (11,04 + 4,43) * 2 * 3,55 + (8,02 + 5,22) * 2 * 3,55 + (8,86 + 6,14) * 2 * 3,55 + (4,32 + 5,22) * 2 * 3,55 + (3,42 + 5,22) * 2 * 3,55	m2	663,850	
		I piętro ((19,73 + 2,82 + 0,40 * 4) * 2 + (4,50 + 2,51) * 2 + (7,72 + 6,09) * 2 + (8,15 + 5,35) * 2 + (9,18 + 6,20) * 2 + (8,05 + 5,28) * 2 + (6,22 + 4,49) * 2) * 3,22 + (4,63 + 4,49) * 2 * 1,22	m2	652,664	
		II piętro 72,52 / 2,00 * 0,70 + ((9,76 + 3,05 + 6,91) * 2 - 2,68 + 2,82 * 4 + (6,43 + 9,18 + 6,45) * 2 + 3,84 * 4 + 6,20 * 2) * 2,70	m2	349,166	
				RAZEM	<b>2 007,130</b>
13 d.1.1	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów	m2		
		Piwnice (5,13 + 1,64) * 2 * 2,08 + (6,24 + 4,30) * 2 * 2,08 + (4,40 + 2,82) * 2 * 2,08 + (7,96 + 5,01) * 2 * 2,08 + (6,02 + 4,04) * 2 * 2,38 + (5,02 + 6,02) * 2 * 2,53 + (5,01 + 4,17) * 2 * 2,08	m2	297,937	
		Parter 663,850	m2	663,850	
		I piętro 652,664	m2	652,664	
		II piętro 349,166	m2	349,166	
				RAZEM	<b>1 963,617</b>
<b>1.2</b>		<b>REMONT POSADZEK</b>			
14 d.1.2	KNR 4-04 0504-07 analogia	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych	m2		
		Parter 4,63 * 4,43 + 278,19 - 65,04 - 6,79 - 20,44	m2	206,431	
		I piętro 31,047 - 51,98 - 43,60 - 11,27	m2	-75,803	
		II piętro 211,42 - 54,72	m2	156,700	
				RAZEM	<b>287,328</b>

Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.2	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		I piętro 51,98 + 43,60	m2	95,580	
		II piętro 45,29 + 9,43	m2	54,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>150,300</b>
16 d.1.2	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		Piwnice 19,44 + 0,80 * 1,20	m2	20,400	
		I piętro 11,27	m2	11,270	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,670</b>
17 d.1.2	KNR 13-23 0701-03	Mechaniczne cyklinowanie posadzek	m2		
		Parter 278,19 - 65,04 - 6,79 - 20,44	m2	185,920	
		I piętro 290,05 - 51,98	m2	238,070	
		II piętro 156,700	m2	156,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>580,690</b>
18 d.1.2	KNR 7-28 0301-01	Rozebranie podłogi drewnianej	m2		
		Parter 1,20 * 1,20 + 1,00 * 3,23	m2	4,670	
		I piętro 1,20 * 1,20 + 1,00 * 3,23	m2	4,670	
		II piętro 1,20 * 1,20 + 1,00 * 3,23	m2	4,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,010</b>
19 d.1.2	KNK 7-28 0302-03	Uzupełnienie podłóg z desek	m2		
		Parter 1,20 * 1,20 + 1,00 * 3,23	m2	4,670	
		I piętro 1,20 * 1,20 + 1,00 * 3,23	m2	4,670	
		II piętro 1,20 * 1,20 + 1,00 * 3,23	m2	4,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,010</b>
20 d.1.2	KNR 2-02 0602-05 analogia	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome - wykonywane na zimno - Elastyczna powłoka uszczelniająca CERESIT CL 50 „SUPER EXPRESS 2-K”	m2		
		Parter 4,43 * 4,63	m2	20,511	
		I piętro 4,49 * 4,63	m2	20,789	
		II piętro 22,63 + 11,07	m2	33,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>75,000</b>
21 d.1.2	KNR-W 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach	m2		
		Parter - korytarz 0,30 * 2,82	m2	0,846	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,846</b>
22 d.1.2	KNR-W 4-01 0819-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB impregnowanych i frezowanych	m2		
		Parter			

Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,65 * 2,82	m2	13,113	
		I piętro			
		11,27	m2	11,270	
		II piętro			
		4,52 * 3,13 + 1,00 * 1,47	m2	15,618	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,001</b>
23 d.1.2	KNR BC-02 0218-03	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych	m2		
		Piwnice			
		40,66 + 24,54 + 30,00 + 21,14	m2	116,340	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,340</b>
24 d.1.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		Piwnice			
		19,44 + 0,80 * 1,20	m2	20,400	
		Parter			
		20,511	m2	20,511	
		I piętro			
		20,511	m2	20,511	
		II piętro			
		22,63 + 11,07	m2	33,700	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,122</b>
25 d.1.2	KNR BC-02 0418-01	Wylewka samopoziomująca ASO-NM15 o gr.5 mm na podłożach betonowych i jastrzychach cementowych	m2		
		Piwnice			
		51,66	m2	51,660	
		Parter			
		65,04	m2	65,040	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,700</b>
26 d.1.2	KNR 19-01 0410-09 analogia	Listwy wyoblające - montaż	m		
		Piwnice			
		$(4,40 + 2,82) * 2 - 1,00 + (6,16 + 4,30) * 2 - 1,00 + (21,36 + 2,82 + 0,41 * 4) * 2 - 2,00$	m	83,000	
		Parter			
		$(26,39 + 0,40 * 6 + 2,82) * 2 + (11,04 + 4,43) * 2 + (8,02 + 5,22) * 2 + (8,86 + 6,14) * 2 + (4,32 + 5,22) * 2 + (3,42 + 5,22) * 2 - (2,68 + 1,40 + 1,00 * 5)$	m	177,920	
		I piętro			
		$(19,73 + 2,82 + 0,40 * 4) * 2 - 1,00 * 5 - 2,68 + (2,05 + 2,51 + 4,49 * 2) * 2 - 2,00 + (7,72 + 6,09 + 8,15 + 5,35) * 2 - 3,00 + (9,18 + 8,05 + 6,20 + 5,28) * 2 - 2,00$	m	172,740	
		II piętro			
		$(6,43 + 9,27 + 6,45 + 3,84 * 2 + 6,45) * 2 - 3,00 + 1,47 * 5 + 0,88 * 2 + (10,95 + 2,82 * 2) * 2 - 1,00 * 6 - 2,68$	m	103,170	
				<b>RAZEM</b>	<b>536,830</b>
27 d.1.2	KNR 2-02 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - Tarkett	m2		
		Piwnice			
		12,58 + 27,12 + 51,66	m2	91,360	
		Parter			
		305,42 - 20,44 - 6,79	m2	278,190	
		I piętro			
		310,47 - 20,42	m2	290,050	
		II piętro			
		211,42 - 33,700	m2	177,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>837,320</b>
28 d.1.2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		Piwnice			

Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12,58 + 27,12 + 51,66	m2	91,360	
		Parter 278,190	m2	278,190	
		I piętro 290,050	m2	290,050	
		II piętro 177,72	m2	177,720	
				<b>RAZEM</b>	<b>837,320</b>
29 d.1.2	KNR 19-01 0118-19	Wywóz gruzu żwirobotonowego i żelbetowego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km	m3		
		42,5	m3	42,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,500</b>
30 d.1.2	KNR 19-01 0118-20	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi - dodatek za każde dalsze 0,5 km ponad 1 km Krotność = 10	m3		
		42,5	m3	42,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,500</b>
<b>1.3</b>		<b>REMONT SUFITÓW</b>			
31 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		Piwnice 280,48 * 1,1	m2	308,528	
		Parter 305,42	m2	305,420	
		I piętro 310,47	m2	310,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>924,418</b>
32 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		Piwnice 308,528	m2	308,528	
		Parter 305,42	m2	305,420	
		I piętro 310,470	m2	310,470	
				<b>RAZEM</b>	<b>924,418</b>
33 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m2		
		Sufit na klatce schodowej 3,23 * 5,16 + 3,50 * 5 * 3,23 / 2	m2	44,929	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,929</b>
34 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-01 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - klatki schodowe	m2		
		44,929	m2	44,929	
				<b>RAZEM</b>	<b>44,929</b>
35 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-08 z.sz.2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m2		
		(5,16 * 2 + 3,23) * (3,09 + 3,69 + 4,40)	m2	151,489	
				<b>RAZEM</b>	<b>151,489</b>
36 d.1.3	KNR-W 4-01 1204-02 z.sz.2.3.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - klatki schodowe	m2		
		151,489	m2	151,489	
				<b>RAZEM</b>	<b>151,489</b>
<b>1.4</b>		<b>STOLARKA DRZWIOWA I PRACE STOLARSKIE</b>			
37 d.1.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		Piwnice			

Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5 I piętro 7	szt.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,000</b>
38 d.1.4	KNR-W 4-01 0901-06 analogia	Wycięcie ślepych progów drzwiowych osadzonych w ścianach	m		
		Piwnice 7	m	7,000	
		Parter 7	m	7,000	
		I piętro 8	m	8,000	
		II piętro 7	m	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,000</b>
39 d.1.4	KNR-W 4-01 0921-09 analogia	Założenie na nowym miejscu zawiasów drzwiowych przelotowych - zakotwienie pionowych ościeżnic do posadzki	szt.		
		Piwnice 7 * 2	szt.	14,000	
		Parter 7 * 2	szt.	14,000	
		I piętro 8 * 2	szt.	16,000	
		II piętro 7 * 2	szt.	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>58,000</b>
40 d.1.4	TZKNBK XII 0205-30	Powiększenie skrzydeł drzwiowych - przedłużenie od dołu	szt.		
		7	szt.	7,000	
		Parter 7	szt.	7,000	
		I piętro 8	szt.	8,000	
		II piętro 7	szt.	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>29,000</b>
41 d.1.4	TZKNBK XII 0203-24	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych półskrzynkowych i skrzynkowych balkonowych zespolonych	szt.		
		Zamiana drzwi pomiędzy pomieszczeniami 1/2 i 1/3 2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
42 d.1.4	KNR-W 2-02 1026-01	Ościeżnice drewniane z wymiany	m <sup>2</sup>		
		I piętro 1,00 * 2,20 * 2	m <sup>2</sup>	4,400	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,400</b>
43 d.1.4	KNR-W 2-02 1022-05 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne - dopasowanie istniejących skrzydeł	m <sup>2</sup>		
		Piwnice 7	m <sup>2</sup>	7,000	
		I piętro 7	m <sup>2</sup>	7,000	
		II piętro 7	m <sup>2</sup>	7,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
44 d.1.4	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
		Krata drzwiowa w piwnicy			

Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,10 * 2,10 * 2	m2	4,620	
		Kraty balkonowe I piętro			
		1,10 * 2,85 * 2	m2	6,270	
		Barierki balkonów I piętro			
		(1,01 * 4 + 4,50 * 2) * 0,90	m2	11,736	
				<b>RAZEM</b>	<b>22,626</b>
<b>1.5</b>		<b>KOMUNIKACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POPRZEC POSZCZEGÓLNE KONDYGNACJE WEWNĄTRZ BUDYNKU</b>			
45 d.1.5	wycena indywidualna	1. Dostawa i montaż krzeselka Flow X z automatyczną regulacją obrotu i kompletnym torem jezdny mocowanym do barierki	kpl		
		1	kpl	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>1.6</b>		<b>WYDZIELENIE STREF POŻAROWYCH Z ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ</b>			
46 d.1.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		Parter - drzwi do piwnicy			
		1,00	szt.	1,000	
		II piętro			
		2,00	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
47 d.1.6	KNR 0-19 1024-06 analogia	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych EI 30 i EI 60	m2		
		Parter - drzwi do piwnicy EI 60			
		1,10 * 2,10 * 1	m2	2,310	
		II piętro			
		1,10 * 2,10 * 2	m2	4,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,930</b>
48 d.1.6	KNR 2-02 2003-02 z.sz. 5.1. 9929	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. EI 60	m2		
		Parter			
		(2,40 * 2,90 - 1,83 * 2,56) * 2	m2	4,550	
		I piętro			
		(2,40 * 2,60 - 1,83 * 2,56) * 2	m2	3,110	
		II piętro			
		2,90 * 2,65 - 1,83 * 2,56	m2	3,000	
		Kanał pod klapę oddymiającą			
		(1,00 + 1,50) * 2 * 1,00	m2	5,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,660</b>
49 d.1.6	KNR AT-43 0119-03 z.o. 4.2.	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 100 pod montaż drzwi i naświetli Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2.	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,000</b>
50 d.1.6	KNR 0-19 1024-08	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m2		
		Parter			
		1,83 * 2,56 * 3	m2	14,054	
		I piętro			
		1,83 * 2,56 * 2	m2	9,370	
		II piętro			
		1,83 * 2,56 * 1	m2	4,685	
				<b>RAZEM</b>	<b>28,109</b>
51 d.1.6	KNR 4-01 0424-05 analogia	Wycięcie otworu pod klapę oddymiającą w dachu drewnianym	miej sc.		
		1	miej sc.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52 d.1.6	KNNR 2 1105-03	Świetliki i klapy dymowe	m2		
		0,78 * 1,40	m2	1,092	
				RAZEM	<b>1,092</b>
53 d.1.6	KNR 4-01 0424-03 analogia	Wycięcie otworów pod schody w stropie strychowym	miej sc.		
		1	miej sc.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
54 d.1.6	KNNR 2 1105-02 analogia	Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - schody strychowe ogniodporne 80x130x280	m2		
		1	m2	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>
<b>1.7</b>		<b>PODjazd DO BUDYNKU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH</b>			
55 d.1.7	KNR-W 4-01 0211-03 analogia	Skucie nierówności betonu na powierzchni do 3.0 m2 przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach - skucie warstwy betonu wraz z płytkami z istniejących schodów	m2		
		$1,38 * 3,52 + (1,02 * 2 + 2,94) * 0,14 + (1,38 * 2 + 3,52) * 0,20$	m2	6,811	
				RAZEM	<b>6,811</b>
56 d.1.7	KNR-W 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m3		
		$(3,00 + 1,80 + 3,00 + 6,50 * 2 + 1,50) * 0,80 * 0,30$	m3	5,352	
				RAZEM	<b>5,352</b>
57 d.1.7	KNR-W 4-01 0203-03	Uzupełnienie niezbrojonych ścian o grubości ponad 20 cm z betonu monolitycznego	m3		
		$5,352 + (3,00 + 1,80) * 0,30 * 0,30$	m3	5,784	
				RAZEM	<b>5,784</b>
58 d.1.7	KNR 2-31 0102-05 0102-06	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 30 cm głębokości koryta	m2		
		16,50 * 1,50	m2	24,750	
				RAZEM	<b>24,750</b>
59 d.1.7	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		24,75	m2	24,750	
				RAZEM	<b>24,750</b>
60 d.1.7	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		24,75	m2	24,750	
				RAZEM	<b>24,750</b>
61 d.1.7	KNR 2-31 0404-06 analogia	Krawężniki kamienne wtopione o wymiarach 6x25 cm na podsypce piaskowej	m		
		6,50 * 2	m	13,000	
				RAZEM	<b>13,000</b>
62 d.1.7	KNR 2-31 0302-01 analogia	Nawierzchnia z płyt granitowych płomieniowanych gr. 6 cm. na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		24,75	m2	24,750	
				RAZEM	<b>24,750</b>
63 d.1.7	KNR 2-02 1209-01 analogia	Balustrady tarasowe z pochwytym stalowym - balustrady na pochylni ze stali nierdzewnej	m		
		6,50 * 2	m	13,000	
				RAZEM	<b>13,000</b>



Remont pomieszczeń na potrzeby Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Lidzbarku Warmińskim  
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.1.7	KNR-W 2-02 2113-03 z.sz. 5.4	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - podstopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.15 m - skały osadowe - suchy montaż przed obsadzeniem	m		
		3,00 + 1,50 + 3,30 + 1,80	m	9,600	
				RAZEM	<b>9,600</b>
65 d.1.7	KNR-W 2-02 2113-01 z.sz. 5.4	Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste - stopnice grubości do 6 cm i szerokości do 0.5 m - skały osadowe - suchy montaż przed obsadzeniem	m		
		9,60	m	9,600	
				RAZEM	<b>9,600</b>
66 d.1.7	KNR-W 2-02 2112-01 z.sz. 5.3.	Posadzki zewnętrzne pełne z elementów prostokątnych na zaprawie cementowo-wapiennej - skały osadowe gr. 3-5 cm - roboty renowacyjne	m2		
		1,20 * 2,70	m2	3,240	
				RAZEM	<b>3,240</b>
67 d.1.7	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		3,00	m	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
68 d.1.7	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce piaskowej	m2		
		3,00 * 0,50	m2	1,500	
				RAZEM	<b>1,500</b>