




# krata K1

KRATA W OKNIE 120 x 85  
wykonać 12 szt.



## Zestawienie [K2] dla 1 szt.

element	dł.elem. [m]	masa [kg/m]	ilość sztuk	masa całość [kg]
pręt Ø16	0,73	1,58	12	38,63
— 50 x 8	1,50	3,14	2	24,87
— 50 x 8	1,08	3,14	3	26,00
SUMA				89,50

12szt. x 89,50 = 179 kg  
179,00 + 10% x 179,00 = 196,90 kg

**UWAGA:**  
Wszystkie wymiary skorygować indywidualnie na placu budowy

## INWESTPROJEKT - ZACHÓD

Spółka z o.o. Łódź ul. Narutowicza 7/9



nazwa obiektu	BUDYNEK KOMISARIAT POLICJI			branża ARCH
adres	Gryfów Śląski, ul. Polna 7a, obręb 001, działka 199/9			
temat rysunku	DETAL KRATY OKIENNEJ - K1			skala 1:20
projektant	mgr inż. arch. B. Czyżykowski nr upr. 440/89/Wł spec. architektoniczna	podpis	data 03.2022	nr rys 39 nr strony
asystent proj.	inż. arch. Wiktoria Śremska mgr inż. arch. Łukasz Płuciennik	podpis	data 03.2022	
sprawdz.	mgr inż. arch. Anna Nowak nr upr. GP.IV.7342(154)94 spec. architektoniczna LO 0097	podpis	data 03.2022	