

Przedmiar robót
Remont węzła sanitarnego w budynku KM PSP Kraków

Rodzaj robót: Roboty remontowe

Lokalizacja: ul.Westerplatte 19, 31-033 Kraków

Autor opracowania: **inż. Rafał Tobiasz**
Data opracowania: **06.07.2024**

Założenia do przedmiaru:

Ilości obmiarowe jak również ilości materiałów są wartościami przybliżonymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zamówieniem materiałów, ilości należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

NR	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	Kosztorys	Remont węzła sanitarnego w budynku KM PSP Kraków ul.Westerplatte 19, 31-033 Kraków				
1.1	Element	Ściany				
1	kalkulacja własna	Murowanie ścianek działowych z betonu komórkowego gr 8 cm				
		Wyliczenie ilości robót				
		2,45*2,8-0.9*2	m2	5,06		
2	kalkulacja własna	Montaż nadporoża betonowego szerokości 8 cm	kpl.	1		
3	kalkulacja własna	Wykonanie hydroizolacji - PRYSZNIC- folia w płynie do wysokości 2,2 m - 2 warstwy				
		Wyliczenie ilości robót				
		4,1*2,8	m2	11,5		
4	kalkulacja własna	Uszczelnienie narożników taśmą narożnikową	mb	9,7		
5	kalkulacja własna	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża, gruntowanie	m2	42		
	kalkulacja własna	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x90 - płytka PS1, naroża zewnętrzne szlifowane - wraz z silikonowaniem	m2	42		
6						
7	kalkulacja własna	Dostawa i montaż na ścianie lustro o wym. 40 x 60 - poz.13 "Specyfikacja wyposażenia".	szt.	1		
Razem dział: Ściany						0,00
1.2	Element	Posadzki				
8	kalkulacja własna	Skucie posadzki pod prysznicem				
		Wyliczenie ilości robót				
		0,8*1,2	m2	0,96		
10	kalkulacja własna	Posadzki cementowe, zatarte na gładko grubości 50-mm - wykonane ze spadkiem 2 % w kierunku odpływu liniowego				
		Wyliczenie ilości robót				
		0,8*1,2	m2	0,96		
11	KNR 2-02 1118-1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	10,1		
12	kalkulacja własna	Wykonanie izolacji wodnej w łazni - hydroizolacja - 2 warstwy,				
		Wyliczenie ilości robót				
		0,8*2,45	m2	1,96		
13	KNR 2-02 1118-11	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki gres antypoślizgowe 60x60-cm, płytka PP1 (wraz z silikonowaniem)	m2	7,08		
Razem dział: Posadzki						0,00
1.3	Element	Sufity				
14	kalkulacja własna	Sufity podwieszany krzyżowy dwupoziomowy z płyt gipsowo kartonowych wodoodpornych - łączenia płyt za pomocą taśmy flizelinowej.	m2	7,08		
15	kalkulacja własna	Gruntowanie sufitu	m2	7,08		
16	kalkulacja własna	Wykonanie gładzi - 2 warstwy	m2	7,08		
17	kalkulacja własna	Malowanie sufitu farbą gruntującą	m2	7,08		
18	kalkulacja własna	Malowanie sufitu farbą lateksową - 2 warstwy	m2	7,08		
19	kalkulacja własna	Dostawa i montaż kratki wentylacyjnych w suficie wraz z podłączeniem do komina wentylacyjnego rura spiro	szt.	3		
Razem dział:Sufity						0,00
1.4	Element	Stolarka				

20	kalkulacja własna	Drzwi jednoskrzydłowe wewnętrzne, skrzydło z płyty wiórowej otworowanej z okleina CPL, wraz z regulowaną ościeżnicą, klamka				
			Wyliczenie ilości robót			
			1*1,6+1*1,4=	m2	3	
Razem dział: Stolarka						0,00
1.5	Element	Instalacje				
21	kalkulacja własna	Wymiana kompletnej instalacji wody zimnej i ciepłej (wraz z ukryciem instalacji w ścianach) - wraz z wykonaniem przyłączy do armatury. Instalacja wykonana z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową, łączone złączkami zaprasowywanymi. Wszystkie przewody instalacji wodnej izolowane termicznie. W miejscu wpięcia do istniejącej instalacji wodnej zastosować zawory odcinające.	kpl.	1		
22	kalkulacja własna	Wymiana kompletnej instalacji kanalizacyjnej. Instalacje należy prowadzić w brzdach ściennych i wpiąć do istniejących pionów	kpl.	1		
23	kalkulacja własna	Dostawa i montaż odpływu liniowego dł 70 cm - poz.11 "Specyfikacja wyposażenia".	kpl.	1		
24	kalkulacja własna	Rozbudowa instalacji C.O. - doprowadzenie instalacji do grzejnika łazienkowego. Wszystkie przewody instalacji C.O. izolowane termicznie. W miejscu wpięcia do istniejącej instalacji C.O. zastosować zawory odcinające.	kpl.	1		
25	kalkulacja własna	Dostawa i montaż grzejnika łazienkowego - poz.9 "Specyfikacja wyposażenia".	kpl.	1		
26	kalkulacja własna	Elementy montażowe Geberit Kombifix, do miski ustępowej - z przyciskiem dwudzielnym. Stelaż zamontować w otworze wykonanym w ścianie i zlicować ze ścianą za pomocą płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym - poz.4 "Specyfikacja wyposażenia".	kpl.	2		
27	kalkulacja własna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, ustęp z deska klozetową wolnoopadającą - poz.5 "Specyfikacja wyposażenia".	kpl.	2		
28	kalkulacja własna	Elementy montażowe Geberit, do pisuaru - z przyciskiem splukującym i syfonem. Stelaż zamontować w otworze wykonanym w ścianie i zlicować za pomocą płyt gipsowo kartonowych na ruszcie stalowym - poz.3 "Specyfikacja wyposażenia".	kpl.	1		
29	kalkulacja własna	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym, pisuar - poz.1 "Specyfikacja wyposażenia".	kpl.	1		
30	kalkulacja własna	Dostawa i montaż umywalki wiszącej porcelanowej z szafką - poz.15 "Specyfikacja wyposażenia".	kpl.	1		
31	kalkulacja własna	Dostawa i montaż baterii umywalkowej - poz.16 "Specyfikacja wyposażenia".	szt.	1		
32	kalkulacja własna	Dostawa i montaż podtynkowe zestawu natryskowego - poz.11 "Specyfikacja wyposażenia".	kpl.	1		
33	kalkulacja własna	Wykonanie instalacji elektrycznej w celu podłączenia opraw oświetleniowych w suficie	kpl.	1		
34	kalkulacja własna	Gniazda instalacyjne wtykowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe (o obciążalności do 16 A hermetyczne IP44)	szt.	1		
35	kalkulacja własna	Łączniki instalacyjne, podtynkowe w puszcze instalacyjnej - wyłącznik pojedynczy	szt.	1		
36	kalkulacja własna	Dostawa i montaż lamp rastrowych 60x60	szt.	2		
Razem dział: Instalacje						0,00
1.6	Element	Elementy wyposażenia				
37	kalkulacja własna	Dostawa i montaż podajnik na papier toaletowy - poz.7 "Specyfikacja wyposażenia".	kpl.	2		
38	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ścienny pojemnik ze szczotką WC z pokrywą - poz.8 "Specyfikacja wyposażenia".	kpl.	2		
39	kalkulacja własna	Dostawa i montaż ścianki HPL - zabudowa WC- poz.17 "Specyfikacja wyposażenia".	m	3		
40	kalkulacja własna	Dostawa i montaż uchwytów na ubrania poz.12 "Specyfikacja wyposażenia".	kpl.	3		
Razem dział: Elementy wyposażenia						0,00
					Kosztorys netto	0,00 zł
					VAT 23%	23
					Kosztorys brutto	0,00 zł