

Lp.	Podst	Opis i wylczenia	J.m.	Poszcz	Razem
koszt inwest.					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 4-04	Rozebranie sufitu z płyt OSB gr. 15 mm	m ²		
d.1	0501-01				
	analogia	15.0*7.0	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
2	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg z rozbiórką polepy	m ²		
d.1	0405-02				
	analogia	15.0*7.0	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
2 Roboty montażowe ścianki, sufity, roboty malarskie					
3	KNR 2-02	Ołacenie połaci sufitowej łatami 40 x60 mm, z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.2	0410-04				
		105.0	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
4	KNR-W 4-01	Przybicie płyt z OSB gr. 15 mm	m ²		
d.2	0819-03				
	analogia	105.0	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
5	NNRNKB	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym	m ²		
d.2	202 2023-03	7.0*2.10+15.0*2.10-3.0	m ²	43.200	
				RAZEM	43.200
6	KNR-W 2-02	Szpachlowanie wewn. ścian wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		
d.2	2011-01	(15.0*2+7.0*4)*2.10	m ²	121.800	
				RAZEM	121.800
7	KNR 4-01	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-01				
	analogia	(15.0*2+7.0*4)*2.10+15.0*7.0-12.60	m ²	214.200	
				RAZEM	214.200
8		Lakierowanie belek drewnianych wraz z oczyszczeniem	kpl		
d.2	cena zakładowa	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3 Posadzki					
9	KNR 2-02	Ołacenie połaci sufitowej łatami 40 x60 mm, z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.3	0410-04				
		105.0	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
10	KNR 2-02	Podłoga z płyt OSB o grubości 22 mm	m ²		
d.3	1110-01				
		105.0	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
11	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych PVC-	m ²		
d.3	1112-06				
		15.00*7.00	m ²	105.000	
				RAZEM	105.000
4 Montaż stolarki drzwiowej					
12		Montaż nowych drzwi z ościeżnicami - 2 sztuki kompletnie okuty z klamkami -	szt		
d.4	kalk. warsztatowa	SKRZYDŁA INWESTORA			
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
5 Roboty elektryczne					
13		Roboty elektryczne:	kpl		
d.5	kalk. warsztatowa	- montaż lamp elektrycznych			
		- montaż przewodów elektrycznych			
		- montaż gniazd elektrycznych			
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000