

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Józefka

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Józefka					
1	45233120-6	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,86	km	0,86	
				RAZEM	0,86
2	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 37 cm głębokości koryta	m2		
		2924,00	m2	2 924,00	
				RAZEM	2 924,00
3 d.2	KNNR 10206 -03 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyładowczymi	m3		
		0,37 * 2924,00	m3	1 081,88	
				RAZEM	1 081,88
3	45230000-8	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
4 d.3	KNNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
		11	szt.	11,00	
				RAZEM	11,00
4	45233000-9	PODBUDOWY			
5 d.4	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		2924,00	m2	2 924,00	
				RAZEM	2 924,00
6 d.4	KNNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 25 kg/m2, warstwa o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		2984,00	m2	2 984,00	
				RAZEM	2 984,00
7 d.4	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		2924,00	m2	2 924,00	
				RAZEM	2 924,00
5	45233220-7	NAWIERZCHNIE			
8 d.5	KNNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsją asfaltową na zimno podbudowy; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		2688,03	m2	2 688,03	
				RAZEM	2 688,03
9 d.5	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 5 cm - SMA JENA 16	m2		
		2580,00	m2	2 580,00	
				RAZEM	2 580,00
6	45233100-0	ELEMENTY ULIC			
10 d.6	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wtopione układane na płask o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej	m		
		3,3 + 4,5 + 3,5 + (4 * 3,5) + 3,5 + (3 * 3,5) + (2 * 3,5) + (2 * 3,5)	m	53,30	
				RAZEM	53,30
11 d.6	KNNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej	m		
		4,0 + 3,3 + 4,5 + 5,0 + 2,6 + 2,6 + 3,3	m	25,30	
				RAZEM	25,30

Przebudowa drogi wewnętrznej w msc. Józefka

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
7	45233142-6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
12 d.7	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o średniej grubości 15 cm wraz z wywozem gruntu na odkład strona prawa	m2		
		407,92	m2	407,92	
		strona lewa			
		397,51	m2	397,51	
				RAZEM	805,43
13 d.7	KNNR 6 1301-03	Plantowanie poboczy-wyrównanie z uzupełnieniem- materiał kruszywo łamane 0- 31,5mm-strona prawa i lewa	m3		
		805,43 * 0,15	m3	120,81	
				RAZEM	120,81
14 d.7	KNNR 10207 -02 0208-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość 5 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyladowczymi	m3		
		0,15 * 779,08	m3	116,86	
				RAZEM	116,86
8	45111213-4	ROBOTY PORZĄDKOWE			
15 d.8	KNR 2-21 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3		
		2	m3	2,00	
				RAZEM	2,00
16 d.8	KNR 2-21 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m3		
		poz.15	m3	2,00	
				RAZEM	2,00
17 d.8	KNR 2-21 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km Krotność = 6	m3		
		poz.15	m3	2,00	
				RAZEM	2,00
9	45233120-6	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
18 d.9	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,840	km	0,84	
				RAZEM	0,84