

---

## KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Malowanie sali konferencyjnej 201 w budynku siedziby Starostwa Powiatowego  
ADRES INWESTYCJI: Starostwo Powiatowe ul Hallera 9, 86-100 Świecie  
NAZWA INWESTORA: Powiat Świecki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

DATA OPRACOWANIA: 5.02.2024

---

POZIOM CEN: IV kwartał 2023  
Intercenbud

### NARZUTY

Koszty zakupu [Kz]	10% materiały wykonawcy
Koszty pośrednie [Kp]	$70\%R + 70\%S$
Zysk [Z]	$12,3\%(R + Kp(R)) + 12,3\%(S + Kp(S))$
VAT [V]	$23\%(R + Kp(R) + Z(R) + M + S + Kp(S) + Z(S))$

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
5.02.2024

Data zatwierdzenia

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-02 0923-01	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m2		
		1,3 * 2,3 * 2 + 1,0 * 2,0 * 2	m2	9,980	
				RAZEM	9,980
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		7,53 * 5,85	m2	44,051	
				RAZEM	44,051
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.2	m2	44,051	
				RAZEM	44,051
4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		3,52 * (7,53 * 2 + 5,85 * 2) + 5,85 * (0,3 + 0,3) * 2	m2	101,215	
				RAZEM	101,215
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(poz.3 + poz.4) * 10%	m2	14,527	
				RAZEM	14,527
6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.3	m2	44,051	
				RAZEM	44,051
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.4	m2	101,215	
				RAZEM	101,215
8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2		
		poz.2	m2	44,051	
				RAZEM	44,051

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR-W 2-02 0923-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	9,980	0,0000			
1*		przedmiar = $1,3 * 2,3 * 2 + 1,0 * 2,0 * 2 = 9,980$ m2 -- R -- robocizna 0,213 r-g/m2	r-g	2,1257	0,0000	0,00		
2*		-- M -- folia ochronna samoprzylepna 1,05 m2/m2	m2	10,4790	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0005 m-g/m2	m-g	0,0050	0,0000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2	44,051	0,0000			
1*		przedmiar = $7,53 * 5,85 = 44,051$ m2 -- R -- robocizna 0,057 r-g/m2	r-g	2,5109	0,0000	0,00		
2*		-- M -- folia polietylenowa 1,05 m2/m2	m2	46,2536	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2	44,051	0,0000			
1*		przedmiar = poz.2 = 44,051 m2 -- R -- robocizna 0,06 r-g/m2	r-g	2,6431	0,0000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17" 0,21 dm3/m2	dm3	9,2507	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0088	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0132	0,0000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
4	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2	101,215	0,0000			
1*		przedmiar = $3,52 * (7,53 * 2 + 5,85 * 2) + 5,85 * (0,3 + 0,3) * 2 = 101,215 \text{ m}^2$ -- R -- robocizna 0,08 r-g/m2	r-g	8,0972	0,0000	0,00		
2*		-- M -- preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	22,2673	0,0000		0,00	
3*		0,22 dm3/m2 materiały pomocnicze(od M) 1,5 %	%		0,0000		0,00	
4*		-- S -- wyciąg 0,0002 m-g/m2	m-g	0,0202	0,0000			0,00
5*		środek transportowy 0,0003 m-g/m2	m-g	0,0304	0,0000			0,00
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
5	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2	14,527	0,0000			
1*		przedmiar = (poz.3 + poz.4) * 10% = 14,527 m2 -- R -- robocizna 0,095 r-g/m2	r-g	1,3801	0,0000	0,00		
2*		-- M -- gips szpachlowy 0,3 kg/m2	kg	4,3581	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
6	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	44,051	0,0000			
1*		przedmiar = poz.3 = 44,051 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	5,5945	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	13,1272	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
7	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	101,215	0,0000			
1*		przedmiar = poz.4 = 101,215 m2 -- R -- robocizna 0,127 r-g/m2	r-g	12,8543	0,0000	0,00		
2*		-- M -- farby emulsyjne nawierzchniowe 0,298 dm3/m2	dm3	30,1621	0,0000		0,00	
3*		materiały pomocnicze(od M) 2 %	%		0,0000		0,00	
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								
8	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m2	44,051	0,0000			
1*		przedmiar = poz.2 = 44,051 m2 -- R -- robocizna 0,1 r-g/m2	r-g	4,4051	0,0000	0,00		
<b>Razem koszty bezpośrednie</b>				<b>0,00</b>				
<b>Jednostkowe koszty bezpośrednie</b>								
<b>Razem z narzutami</b>				<b>0,00</b>				
<b>Cena jednostkowa</b>								

## PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

Sala konferencyjna 201

	Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	<b>0,00</b>			
Koszty zakupu [Kz] 10%	<b>0,00</b>			
RAZEM	<b>0,00</b>			
Koszty pośrednie [Kp] 70%R+ 70%S	<b>0,00</b>			
RAZEM	<b>0,00</b>			
Zysk [Z] 12,3%(R+Kp(R))+ 12,3%(S+Kp(S))	<b>0,00</b>			
RAZEM	<b>0,00</b>			

OGÓŁEM 0,00

**Słownie:**     **zero i 00/100 zł**