

Uwaga: Z uwagi na występujące w terenie liczne sieci i przyłącza, wykonawstwo robót poprzedzić odkrywkami ręcznymi z potwierdzeniem rzędnych skrzyżowań. W wszystkich wykopy w pobliżu sieci prowadzić ręcznie pod ewentualnym nadzorem gestorów.

