




**Widok osłony grzejnika wyk.2x**



## Przekrój 1-1



Wykaz stali								
Poz.	Liczba	Przedmiot	Długość	Ciężar jedn.	Ciężar 1 szt.	Ciężar całkow.	Materiał [Stal]	Norma
lp.	(szt)	nazw a	(m)	(kg/m)	(kg)	(kg)		
<b>Oslona grzejnika wyk.szt.2</b>								
1	4	L40x40x5	0,890	2,97	2,64	10,57	S235	
2	4	T40x40x5	0,830	2,96	2,46	9,83	S235	
3	4	L40x40x5	0,115	2,97	0,34	1,37	S235	
4	4	bl.60x5	0,060	2,36	0,14	0,57	S235	
	2	Zawiasy			0,10	0,20	S235	
	4	Śruba M10	0,100		0,04	0,16	Kl.8,8	
<b>Razem</b>						<b>22,69 kg</b>	<b>45,39</b>	

**UWAGI:**

1. Przed malowaniem wszystkie elementy odrdzewić i zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe lub natryskowe.
2. Zawiasy zaczopować.
3. Przed montażem sprawdzić wymiary grzejników.
4. Kratę wyposażać w zamek i zawiasy.
5. Kratę należy zabezpieczyć od wewnątrz siatką stalową  $\varnothing 2 \text{ mm}$  o oczku  $20 \times 20 \text{ mm}$  spawaną punktowo do elementów osłony.
7. Spoiny nieoznaczone wykonać grubości  $a = 0.7$  cieńszego elementu.

konstrukcje	tech.Waldemar Niechciół	nr upr. 328/92/Op	
obiekt	Komenda Powiatowa Policji		
lokalizacja	47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Wojska Polskiego 18; Dz. nr 3431; obręb: 0044 Kędzierzyn		
zamawiający	Skarb Państwa - Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, 45-077 Opole, ul. Korfańskiego 2		
rodzaj oprac.	Remont istniejących pomieszczeń dla osób zatrzymanych		
tytuł rysunku	Ostona grzejnika		skala
			1:2,1:5,1:10
USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Waldemar Niechciół 47-208 Długomłowice ul. Główna 49 tel. kom. 609 699 820			rys.nr K5
			15.04.2021