

Rzeczoznawca budowlany mgr inż. Wojciech Błaszczak

PROJEKTY

NADZORY

KOSZTORYSY

EKSPERTYZY

NIP 774-184-90-92

09-410 Płock ul. Batalionu Parasol 76

Tel. 601 278 205

Przedmiar robót

Budowa placu zabaw z elementami małej architektury

Adres robót:

Zespół Szkół nr 5 przy ul. Kutrzeby 2a w Płocku

Płock ul. Kutrzeby 2a

Dz. Nr Ew. 2906/151

Jedn. Ew. 146201_1

obręb 0001

Inwestor:


Gmina Miasto Płock

Stary Rynek 1, 09-400 Płock

Data opracowania: kwiecień 2024

Załączony przedmiar robót ma charakter informacyjny, nie jest obligatoryjny dla wykonawcy/oferenta i może być traktowany tylko jako pomocniczy do przygotowania oferty cenowej. Oferent jest zobowiązany samodzielnie dokonać przedmiaru. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz projekcie na własną

Data opracowania: 05 kwiecień 2024

Opracował mgr inż. Wojciech Błaszczak	Up.konstr-bud. Bez ogr. Nr ew. MAZ/0465/PBKb/18	
--	--	---

egz. nr:

1	2	3	4
---	---	---	---

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 PRACE ROZBIÓRKOWE					
1	KNR 2-31 d.1 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm	m ²		
		315	m ²	315.00	
				RAZEM	315.00
2	KNR-W 4- d.1 01 0109-11	Wywiezienie gruzu-do 1km	m ³		
		26	m ³	26.00	
				RAZEM	26.00
3	KNR-W 4- d.1 01 0109-10	Wywiezienie gruzu na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		26	m ³	26.00	
				RAZEM	26.00
2 PRACE MONTAŻOWE					
4	KNR 2-31 d.2 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm	m ²		
		315	m ²	315.00	
				RAZEM	315.00
5	KNR 2-31 d.2 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV - za każde dalsze 5 cm głębok.	m ²		
		Krotność = 2 315	m ²	315.00	
				RAZEM	315.00
6	KNR-W 4- d.2 01 0109-06	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (grunt kat.III)	m ³		
		47	m ³	47.00	
				RAZEM	47.00
7	KNR-W 4- d.2 01 0109-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		47	m ³	47.00	
				RAZEM	47.00
8	KNKRB 0- d.2 06-0401- 0300	Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod obrzeża gumowe i betonowe	1 m ³		
		Ławy z mieszanki betonowej zwykłej pod krawężniki	1 m ³	3.50	
		3.5		RAZEM	3.50
9	KNKRB 0- d.2 06-0404- 0300	Obrzeża gumowe	100 m		
		Obrzeża betonowe o wymiarach 30 x 8 cm	100 m	0.81	
		0.81		RAZEM	0.81
10	Analiza d.2 własna	Montaż nawierzchni bezpiecznej z piasku	m ²		
		315.7	m ²	315.70	
				RAZEM	315.70
11	KNR 2-21 d.2 0413-08	sadzenie żywoplotu	m ²		
		7.2	m ²	7.20	
				RAZEM	7.20
12	analiza d.2 własna	Montaż urządzeń placow zabaw Zestaw -1 Huśtawka -2	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
13	analiza d.2 własna	Montaż el. małej architektury ławki -2szt kosze1szt Tablica informac 1szt	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00