Poziom porównawczy 215,00 m n.p.m.



	S7		S8		S9		S10		S11
	Istn. studzienka kan.		Istn. kabel elektr. eN Proj. studzienka kan. Ø315		Proj. wod. Ø110 Istn. wod. Ø40 Proj. studzienka kan. Ø315 rozprężna wlot istn. kan. sanit. tłocznej Ø40		Proj. studzienka kan. Ø315 r.o. PEØ355x21,1; L=5,00 m		Proj. studzienka kan. Ø1000 rozprężna wlot proj. kan. sanit. tłocznej Ø90
Rzędna terenu	223,76		223,85		223,70		223,60		223,50
Rzędna dna proj. rurociągu	222,09		222,15		222,21		222,25		222,27
Zagłębienie dna kanału [m]	1,67		1,70		1,49		1,35		1,23
Odległości [m]		20,00		20,00		14,80		6,20	
Średnice, materiał / Spadek		PVC Ø200x4,9 / 3,0 ‰		PVC Ø200x4,9 / 3,0 ‰		PVC Ø200x4,9 / 3,0 ‰		PVC Ø200x4,9 / 3,0 ‰	
Długość [m]	0,00		20,00		40,00		54,80		61,00

BIURO INŻYNIERSKIE
abm
Artur Bednarz
35-101 Rzeszów, ul. Kowalska 2a

Obiekt	Budowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, przepompowni ścieków w Starym Dzikowie			Skala 1:100/500
Adres obiektu	37-632 Stary Dzików			
Nr ewid. działki	1435/1, 2177, 2178, 1439, 1440, 1441, 1442, 1443, 2179, 1454, 1455, 1456, 1457/2, 1458, 1459/1 Jednostka ewidencyjna: 180907_2 Stary Dzików Obręb ewidencyjny: 0005 Stary Dzików			
Inwestor	Gmina Stary Dzików			
Adres inwestora	37-632 Stary Dzików, ul. Kościuszki 79			
Treść rysunku	Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - profil S11-S7			
Zespół projektowy		Upr. bud.	Podpis	Faza
mgr inż.	Artur Bednarz	PDK/0128/POOS/07		DZ
				Data
Zespół sprawdzający				09.2022
inż.	Marian Bednarz	UAN-III-7342/11/92		Nr rys