

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe w Podstacji w Wyszogrodzie
ADRES INWESTYCJI : ul. Płocka 29 a, 09-450 Wyszogród
INWESTOR : SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku
ADRES INWESTORA : 09-400 Płock ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Elżbieta Kozłowska
DATA OPRACOWANIA : 14.06.2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.06.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Naprawa elewacji			
1	KNNR 7 d.1 0601-01 z.o. 3.4. analogia	Obudowa z blach fałdowych bez ocieplenia - demontaż	m ²		
		1,032*2,36	m ²	2,436	
				RAZEM	2,436
2	KNNR 7 d.1 0601-01 analogia	Obudowa z blach fałdowych bez ocieplenia FEB- 50/930 RAL 9006	m ²		
		1,032*2,36	m ²	2,436	
				RAZEM	2,436
2		Garaż (pom. 0.7)			
3	KNR 4-01 d.2 0811-03 analogia	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		1	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 d.2 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m		
		8,75-5+6,62+1,73+5,35+1,34-0,9+4,85-0,9+1,2-0,9+3,56-1,52	m	24,180	
				RAZEM	24,180
5	ZKNR C-2 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²		
		(0,9*2*3)+(0,87*0,83*2)+1,52*2+5*3	m ²	24,884	
				RAZEM	24,884
6	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(8,75-5+6,62+1,73+5,35+1,34-0,9+4,85-0,9+1,2-0,9+3,56-1,52)*0,3	m ²	7,254	
				RAZEM	7,254
7	KNR-W 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
		poz.6	m ²	7,254	
				RAZEM	7,254
8	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		poz.9	m ²	89,884	
				RAZEM	89,884
9	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(8,75*3,52)-(5*3,02)+6,62*3,22+1,73*2,92+5,35*2,92+1,34*2,92+4,85*3,22+1,2*3+3,56*3,4-1,52*2	m ²	89,884	
				RAZEM	89,884
10	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (nad lamperią)	m ²		
		poz.9*0,5	m ²	44,942	
				RAZEM	44,942
11	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian lamperia (FARBA WODNA)	m ²		
		poz.9*0,5	m ²	44,942	
				RAZEM	44,942
3		Bok stropu przy schodach			
12	KNR 13-23 d.3 0101-08	Skucie tynków (30%)	m ²		
		4,2*0,58*0,3	m ²	0,731	
				RAZEM	0,731
13	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(4,2*0,58)	m ²	2,436	
				RAZEM	2,436
14	KNR-W 2-02 d.3 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m ²		
		4,2*0,58	m ²	2,436	
				RAZEM	2,436
15	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(4,2*0,58)	m ²	2,436	
				RAZEM	2,436
16	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.15	m ²	2,436	
				RAZEM	2,436
17	KNR 2-02 r. d.3 16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:12,13,14,15,16)			
4		Szatnia czysta (pom. 1.3)			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	ZKNR C-2 d.4 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską 0,77*1,44+0,92*2,04	m ² m ²	 2,986	
				RAZEM	2,986
19	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2,815+2,815+1,8+1,8)*3,28	m ² m ²	 30,274	
				RAZEM	30,274
20	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.19	m ² m ²	 30,274	
				RAZEM	30,274
21	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (nad lamperią) poz.19*0,5	m ² m ²	 15,137	
				RAZEM	15,137
22	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian lamperia (FARBA WODNA) poz.19*0,5	m ² m ²	 15,137	
				RAZEM	15,137
5		Sufity			
23	KNR AT-43 d.5 0213-01 z.o. 4.1. analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60 Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2. - WYMIANA KASETONÓW 45*0,6*0,6	m ² m ²	 16,200	
				RAZEM	16,200
24	KNR-W 4-01 d.5 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1		Naprawa elewacji						
1	KNNR 7 0601-01 z.o.3.4. analogia	Obudowa z blach fałdowych bez ocieplenia - demontaż	m ²				2,436	
	999	-- Robocizna -- 2,21*0,3=	r-g	0,663000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy 0,056*0,3=	m-g	0,016800				
Razem pozycja 1							2,436	
2	KNNR 7 0601-01 analogia	Obudowa z blach fałdowych bez ocieplenia FEB- 50/930 RAL 9006	m ²				2,436	
	999	-- Robocizna --	r-g	2,210000				
	1110199	-- Materiały -- blacha stalowa FEB- 50/930 RAL 9006	m ²	1,050000				
	0000000	wkręt farmererski 4,8x35 materiały pomocnicze(od M)	szt. %	10,000000 4,000000				
	39000	-- Sprzęt -- środek transportowy	m-g	0,056000				
Razem pozycja 2							2,436	
2		Garaż (pom. 0.7)						
3	KNR 4-01 d.2 0811-03 analogia	Wymiana posadzki o powierzchni do 1 m ² w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm	m ²				1,000	
	999	-- Robocizna --	r-g	3,100000				
	2820199	-- Materiały -- płytki i kształtki ceramiczne podłogowe (terakotowe)	m ²	1,130000				
		Zaprawa klejowa elastyczna - sucha mieszanka	kg	7,220000				
		zaprawa do spoinownia - sucha mieszanka	kg	0,600000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
Razem pozycja 3							1,000	
4	KNR 4-01 d.2 0702-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 30 cm	m				24,180	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,260000				
Razem pozycja 4							24,180	
5	ZKNR C-2 d.2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m ²				24,884	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,123000				
	148HEN0601	-- Materiały -- folia PE malarska	m ²	1,200000				
	1560302	taśma malarska	m	5,000000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
	35312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,000500				
Razem pozycja 5							24,884	
6	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				7,254	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,080000				
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0,220000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,000200				
	39599	środek transportowy	m-g	0,000300				
Razem pozycja 6							7,254	
7	KNR-W 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²				7,254	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,681000				
	2380830	-- Materiały -- Zaprawa wapienna	m ³	0,002700				
	2380803	Zaprawa cementowo-wapienna M-2	m ³	0,020600				
	2380815	Zaprawa cementowo-wapienna M-7	m ³	0,002100				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,044900				
Razem pozycja 7							7,254	
8	KNR 4-01 d.2 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				89,884	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,095000				
	1740103	-- Materiały -- gips szpachlowy	kg	0,300000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
Razem pozycja 8							89,884	
9	NNRNKB 202 d.2 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				89,884	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,080000				
	202x050	-- Materiały -- preparat gruntujący	dm ³	0,220000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	1,500000				
	34000	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,000200				
	39599	środek transportowy	m-g	0,000300				
Razem pozycja 9							89,884	
10	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (nad lamperią)	m ²				44,942	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,119000				
	1510899	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe	dm ³	0,286000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
Razem pozycja 10							44,942	
11	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian lamperia (FARBA WODNA)	m ²				44,942	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,119000				
	1510899	-- Materiały -- farby wodne nawierzchniowe kolor	dm ³	0,200000				
	0000000	materiały pomocnicze(od M)	%	2,000000				
Razem pozycja 11							44,942	
3		Bok stropu przy schodach						
12	KNR 13-23 d.3 0101-08	Skucie tynków (30%)	m ²				0,731	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,640000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	34000 39811	-- Sprzęt -- wyciągi towarowo-osobowe i budowlane samochód samowładowczy 5 t	m-g m-g	0,050000 0,010000				
Razem pozycja 12							0,731	
13 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparata- mi - powierzchnie pionowe	m ²				2,436	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,080000				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,220000 1,500000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,000200 0,000300				
Razem pozycja 13							2,436	
14 d.3	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwar- stwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonów wylewanych	m ²				2,436	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,509000				
	1740231 1740306 3930001 0000000	-- Materiały -- Gips szpachlowy na różnych podłożach Gips tynkarski Woda z rurociągów materiały pomocnicze(od M)	kg kg m ³ %	2,500000 1,500000 0,002700 1,500000				
	34000 39000	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,002900 0,004300				
Razem pozycja 14							2,436	
15 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparata- mi - powierzchnie pionowe	m ²				2,436	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,080000				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,220000 1,500000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,000200 0,000300				
Razem pozycja 15							2,436	
16 d.3	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyj- nymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²				2,436	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,119000				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,286000 2,000000				
Razem pozycja 16							2,436	
17 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:12,13,14,15,16)						
	48999	-- Sprzęt -- rusztowanie 2,387408/(0,88*2)=	m-g	1,3565				
Razem pozycja 17								
4		Szatnia czysta (pom. 1.3)						
18 d.4	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpiecze- nie okien folią malarską	m ²				2,986	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,123000				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
	148HEN0601 1560302 0000000	-- Materiały -- folia PE malarska taśma malarska materiały pomocnicze(od M)	m ² m %	1,200000 5,000000 1,500000				
	35312	-- Sprzęt -- wyciąg	m-g	0,000500				
Razem pozycja 18							2,986	
19	KNR 4-01 d.4 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²				30,274	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,095000				
	1740103 0000000	-- Materiały -- gips szpachlowy materiały pomocnicze(od M)	kg %	0,300000 2,000000				
Razem pozycja 19							30,274	
20	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²				30,274	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,080000				
	202x050 0000000	-- Materiały -- preparat gruntujący materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,220000 1,500000				
	34000 39599	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,000200 0,000300				
Razem pozycja 20							30,274	
21	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (nad lamperią)	m ²				15,137	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,119000				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby emulsyjne nawierzchniowe materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,286000 2,000000				
Razem pozycja 21							15,137	
22	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian lamperia (FARBA WODNA)	m ²				15,137	
	999	-- Robocizna --	r-g	0,119000				
	1510899 0000000	-- Materiały -- farby wodne nawierzchniowe kolor materiały pomocnicze(od M)	dm ³ %	0,200000 2,000000				
Razem pozycja 22							15,137	
5		Sufity						
23	KNR AT-43 d.5 0213-01 z.o. 4. 1. analogia	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi 60x60 Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2. - WYMIA-NA KASETONÓW	m ²				16,200	
	999	-- Robocizna -- (1,18*0,5=0,59)*1,1=	r-g	0,649000				
	1750899 0000000	-- Materiały -- płyty sufitowe białe 600x600x8,0 mm materiały pomocnicze(od M)	m ² %	1,030000 0,500000				
	34000 at001	-- Sprzęt -- wyciąg środek transportowy	m-g m-g	0,010000 0,020000				
Razem pozycja 23							16,200	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakład jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
24	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa-	m ³				1,000	
d.5	0109-09 0109-10	mochodami skrzyniowymi na odległość 15 km						
	999	-- Robocizna --	r-g	1,390000				
	39521	-- Sprzęt -- samochód skrzyniowy do 5 t	m-g	1,000000				
		0,72+14*0,02=1=						
Razem pozycja 24							1,000	

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp]				
RAZEM				
Zysk [Z]				
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: