

*Wszytkie roboty należy prowadzić zgodnie z wytycznymi Decyzji Decyzji z dnia 11 stycznia 2023 r. znak: OW.5101.473.22.MS(5) wydana przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie.*

- Zakres robót budowlanych zakłada montaż i demontaż projektowanych elementów i zawiera się do:
- Robót przygotowawczych (oznaczenia terenu, zabezpieczenie dróg dojazdowych),
- Niezależnej niwelacji terenu w celu stabilnego i równomiernego posadowienia urządzeń.
- Wyznaczeniu stref zabezpieczenia dla poszczególnych urządzeń.
- Na przygotowanym terenie, przed zamontowaniem poszczególnych urządzeń należy je rozłożyć z zachowaniem należytych odległości bez montowania.
- Otwory na słupki w zależności od rodzaju zastosowanego fundamentu powinny mieć głębokość maksymalnie 1 [m]. Przygotowany otwór powinien być jak najgłębszy, aby zapewnić jak największą stabilność urządzenia (szczegóły dotyczące kotwienia wg. szczegółowej instrukcji dołączonej do każdego urządzenia).
- Po ustawieniu słupów grunt wokół należy zagęścić aby utrzymać jak największą stabilność urządzenia. W następnej kolejności należy montować pozostałe elementy zgodnie z kolejnością montażu zawartą w dostarczonej instrukcji.
- Demontaż urządzeń wraz z betonowymi kotwami,
- Zasypania wykopów piaskiem z przysypaniem terenu do stanu pierwotnego.

branża: architektura PZT

autorzy: architektura

mgr inż. arch. Bartosz Fajera

3/ZPOIA/OKK/2009

nr upr. nr. nr. nr.

Planusza tyczenia

ul. J. Matejki 22, 72-600 Świnoujście

Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz"

(przedłużenie ul. Małachowskiego)

72-600 Ś-ście, obr. 001, plaza dz. nr 2/14

02

rys. nr.

Projekt zagospodarowania terenu strefy aktywności dla dzieci

1:250

skala:

strefa zabezpieczenia

Elementy strefy aktywności dla dzieci dobrano z katalogu firmy Lars Lay

