

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPYTANÍ

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na Roboty budowlane „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2042B Kobylin Borzymy - Czajki”
Oznaczenie sprawy: 02/I/2021**

W odpowiedzi na zadane zapytania, Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem informuje:

Zapytanie nr 1:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że do oferty należy załączyć jedynie Zestawienie zbiorcze kosztorysów ofertowych zał. 2, a szczegółowe kosztorysy dołączy wyłoniony wykonawca.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że do oferty należy załączyć jedynie Zestawienie zbiorcze kosztorysów ofertowych zał. 2, a szczegółowe kosztorysy dołączy wyłoniony wykonawca.

Zapytanie nr 2:

Czy w ofercie należy uwzględnić zimowe utrzymanie przebudowywanego odcinka?

Wyjaśnienie:

Tak, w ofercie należy uwzględnić zimowe utrzymanie przebudowywanego odcinka.

Zapytanie 3:

Jaki okres pielęgnacji należy przyjąć dla trawników?

Wyjaśnienie:

Do czasu odbioru końcowego.

Zapytanie 4:

Zwracamy się z prośbą o dołączenie do dokumentacji planu wyrębu drzew i krzewów.

Wyjaśnienie:

Zamawiający załączył plan wyrębu drzew i krzewów.

Zapytanie 1

1. Zwracamy się z prośbą o informację, czy Zamawiający w poniższych poz. dopuszcza wykonanie stabilizacji metodą „na miejscu”

69 d.4.3.1	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej cementem, klasa C1,5/2 grubości 15 cm	m2	1 770,00
70 d.4.3.2	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej cementem, klasa C1,5/2 grubości 20 cm	m2	32 019,50
31 d.4.3.1	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej cementem, klasa C1,5/2 grubości 15 cm	m2	973,20
32 d.4.3.2	Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki związanej cementem, klasa C1,5/2 grubości 20 cm	m2	9 746,20

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji metodą „na miejscu” po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

Zapytanie

1. Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu wykonania badań laboratoryjnych określonych w § 9 ust. 3 przez niezależne laboratorium i dopuszczenie badań Wykonawcy, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do wyniku badań wykonanie badań arbitrażowych. Informujemy, że Wykonawcy posiadają swoje w pełni wyposażone laboratoria i nie widzimy podstaw, aby je dyskwalifikować. Nadmieniamy, że zlecenie badań dla zewnętrznego laboratorium spowoduje wzrost kosztów oferty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie odstępuje od wymogu wykonania badań laboratoryjnych określonych w § 9 ust. 3 przez niezależne laboratorium.

Zapytanie

2. Prosimy o informację, kto jest właścicielem drewna z wycinki drzew. Jeżeli Zamawiający prosimy o wskazanie miejsca odwozu.

Wyjaśnienie:

Właścicielem drewna jest zamawiający. Miejsce odwozu wskaże Inspektor Nadzoru w trakcie realizacji robót..

Zapytanie

3. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie wymagał posypania grysem skropionej emulsją warstwy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie będzie wymagał posypania grysem skropionej emulsją warstwy.

Zapytanie

4. W pkt. 1.3, 2.2 oraz 2.12 SST D-06.01.01 znalazły się zapisy dotyczące pali drewnianych, natomiast żadna pozycja kosztorysu nie przewiduje wykonania przedmiotowych prac. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowej inwestycji nie jest przewidziane wykonanie palisady.

Wyjaśnienie:

Zapis dotyczący przedmiotowych prac znajduje się w Kosztorysach branża obiekty inżynierskie, załącznik 2.5 poz.14 i załącznik 2.6 poz.13.

Zapytanie

5. Prosimy o podanie okresu gwarancji oraz pielęgnacji na humusowanie skarp.

Wyjaśnienie:

Do odbioru końcowego pielęgnacja, rozmycia przez okres gwarancji.

Zapytanie

6. Prosimy o podanie ilości koszeń w okresie pielęgnacji.

Wyjaśnienie:

Do odbioru końcowego

Zapytanie

7. Zgodnie z SST D-05.03.05a należy wykonać warstwę ściernalną z AC8S. Prosimy o

informację, czy zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S 50/70 KR1-2 wg WT-1 2014, WT-2 2014 cz. I i WT-2 2016 cz. II, która również dopuszczona jest dla wymaganej grubości 4 cm, a posiada bardziej korzystny szkielet kruszywowy niż AC8S.

Wyjaśnienie:

Tak, zamawiający zezwoli na wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S 50/70 KR1-2 wg WT-1 2014, WT-2 2014 cz. I i WT-2 2016 cz. II.

Zapytanie

8. Zgodnie z zapisami SWZ „Materiały z rozbiórki np. rur betonowych, podbudowy, nawierzchni należy skruszyć i dostarczyć na miejsce wskazane przez Zamawiającego – na odległość max do 50 km”. Prosimy o informację jaką frakcję ma mieć przekruszony materiał.

Wyjaśnienie:

Przekruszony materiał frakcji 0-31,5.

Zapytanie

9. Prosimy o informację czy brukowiec z rozbieranej podbudowy ma być również przekruszony.

Wyjaśnienie:

Tak, brukowiec z rozbieranej podbudowy ma być również przekruszony.

Zapytanie

10. Prosimy o informację, czy słupki U-1a i U-1b mają być wykonane jako uchylne czy też nie.

Wyjaśnienie:

Słupki U-1a i U-1b mają być wykonane jako nieuchylne.

Zapytanie

Czy zamawiający dopuści zamianę rur GRP na rury PP SN 8 karbowane. Prośbę swą motywujemy faktem iż nie pogorszy to parametrów sieci, a znacząco ułatwi pracę i kalkulację kosztów wykonawcy. W chwili obecnej materiał GRP jest trudno dostępny na rynku.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur PP lub PE z gładką (nie karbowaną) ścianką zewnętrzną i wewnętrzną łączoną za pomocą kielicha z zamontowaną w nim uszczelką. Rury muszą być zgodne z normą PN EN 13476-2 lub normą PN EN 1852-1

Zapytanie

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zamianę materiału rur kanalizacji deszczowej z GRP na karbowane PP SN8? Prośbę swą motywujemy faktem problemami z dostępnością rur GRP.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę materiału rur kanalizacji deszczowej z GRP na karbowane PP SN8, gładka w środku.

Zapytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści zamianę rur GRP DN600 oraz DN400 na inne? Tak, na jakie?

Wyjaśnienie:

Projektant dopuszcza również inny produkt do wykonania kanalizacji deszczowej i przykanalików kanalizacji deszczowej o parametrach technicznych im odpowiadających pod warunkiem zgody Inwestora i Gestora sieci.

Równoważne są rury z gładką (nie karbowaną) ścianką zewnętrzną i wewnętrzną łączoną za pomocą kielicha z zamontowaną w nim uszczelką. Dodatkowo niekarbowana powierzchnia

zewnątrzna umożliwi prawidłowe zagęszczenie obsypki co zapewnia prawidłowe posadowienie oraz połączenie rura - kielich czego nie można zagwarantować w przypadku rury karbowanej.

Zapytanie:

2. Czy Zamawiający będzie wymagał przeprowadzania wodnych prób szczelności kanałów rurowych?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z opisem technicznych po wykonaniu całości robót należy przeprowadzić próbę szczelności kanału.

Zapytanie:

3. Prosimy o zamieszczenie map dokumentacyjnych z lokalizacją punktów badawczych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający zamieścił mapy z lokalizacją punktów badawczych.

Powyższe wyjaśnienia nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie ofert.
Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.

Dyrektor ZDP
w Wysokiem Mazowieckiem
mgr inż. Marcin Korcz