
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa oraz termomodernizacja budynku komunalnego w Dębowcu celem stworzenia izby muzealnej dla stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolic oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.
ADRES INWESTYCJI: dz. 1650 Dębowiec
NAZWA INWESTORA: Gmina Dębowiec
ADRES INWESTORA: 38-220 Dębowiec 101

DATA OPRACOWANIA: 12.10.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
12.10.2022

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego w Dębowcu			
1.1		Roboty budowlane parter			
1 d.1.1	KNR 4-04 0105-04	Rozebranie ścianek pełnych z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m2		
		23,75	m2	23,750	
				RAZEM	23,750
2 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek	m2		
		83,89	m2	83,890	
				RAZEM	83,890
3 d.1.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe z folii hydroizolacyjnej na zakład	m2		
		83,890	m2	83,890	
				RAZEM	83,890
4 d.1.1	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2		
		83,890	m2	83,890	
				RAZEM	83,890
5 d.1.1	KNR 2-02 1106-01 1106-07	Wylewki betonowa zatarte na ostro grubości 25 mm ze zbrojeniem siatką stalową	m2		
		83,890	m2	83,890	
				RAZEM	83,890
6 d.1.1	KNR 2-02 1106-03	Wylewki betonowa - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5	m2		
		83,890	m2	83,890	
				RAZEM	83,890
7 d.1.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2		
		232,35	m2	232,350	
				RAZEM	232,350
8 d.1.1	KNR 4-04 1101-03	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym na odległość do 1 km	m3		
		8	m3	8,000	
				RAZEM	8,000
9 d.1.1	KNR 2-02 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2		
		15,75	m2	15,750	
				RAZEM	15,750
10 d.1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi - powierzchnie poziome	m2		
		83,89	m2	83,890	
				RAZEM	83,890
11 d.1.1	NNRNKB 202 2806-06	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES	m2		
		83,89	m2	83,890	
				RAZEM	83,890
12 d.1.1	NNRNKB 202 2809-01	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 10 cm	m		
		78	m	78,000	
				RAZEM	78,000
13 d.1.1	KNR 2-02 0806-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. IV wykonywane ręcznie na ścianach i pilastrach	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		232,35	m2	232,350	
				RAZEM	232,350
14 d.1.1	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		316,24	m2	316,240	
				RAZEM	316,240
15 d.1.1	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników pcv	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
16 d.1.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		83,89	m2	83,890	
				RAZEM	83,890
17 d.1.1	KNR-W 2-02 1024-01	Drzwi wewnętrzne składane fabrycznie wykończone z ościeżnicami stalowymi	m2		
		9,1	m2	9,100	
				RAZEM	9,100
18 d.1.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych sufitów farbą emulsyjną z przygotowaniem powierzchni	m2		
		232,35	m2	232,350	
				RAZEM	232,350
19 d.1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
20 d.1.1	NNRNKB 202 0838-03	(z.IV) Licowanie ścian płytkami	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
21 d.1.1	NNRNKB 202 2810-05	(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm	m2		
		16	m2	16,000	
				RAZEM	16,000
22 d.1.1	KNR-W 2-02 1207-01	Balustrada chromonikiel min 110cm wysokości	m		
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
23 d.1.1	kalk. własna	Kurtyna powietrzna elektryczna o mocy 2kw	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		Instalacje wewnętrzne			
1.2.1		Wewnętrzna instalacja wody			
24 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 0335-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.1.2. 1	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 0341-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
27 d.1.2. 1	KNR-W 4-01 0328-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
28 d.1.2. 1	KNR-W 2-15 0112-02	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociąg HT/PE-RT 26x3	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
29 d.1.2. 1	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - rurociąg HT/PE-RT 16x2	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
30 d.1.2. 1	KNR-W 2-15 0127-03	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
		34	m	34,000	
		Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	m prób		
		1	prób	1,000	
		łączna długość rurociągu		RAZEM	34,000
		ilość prób szczelności		RAZEM	1,000
31 d.1.2. 1	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
		34	m	34,000	
				RAZEM	34,000
32 d.1.2. 1	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 26 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
33 d.1.2. 1	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 16 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
34 d.1.2. 1	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
35 d.1.2. 1	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory kątowe o śr. nominalnej 15 mm przy bateriach	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.2. 1	KNR-W 2-15 0135-01	Zawór czerpalny ze złączką do węża Dn15	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.2. 1	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
1.2.2		Wewnętrzna instalacja kanalizacji			
38 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 0341-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
39 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 0328-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
40 d.1.2. 2	KNR-W 2-15 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
41 d.1.2. 2	KNR-W 2-15 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
42 d.1.2. 2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pod ej.		
		1	pod ej.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.1.2. 2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pod ej.		
		3	pod ej.	3,000	
				RAZEM	3,000
44 d.1.2. 2	KNR-W 2-15 0212-06	Rury wywiewne PCV o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.1.2. 2	KNR-W 2-15 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.1.2. 2	KNR-W 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	pod ej.		
		1	pod ej.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
47 d.1.2. 2	KNR-W 2-15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	pod ej.		
		3	pod ej.	3,000	
				RAZEM	3,000
48 d.1.2. 2	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.1.2. 2	KNR 2- 15/GEBERIT 0101-03	Elementy montażowe do umywalki montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.1.2. 2	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.1.2. 2	KNR 2- 15/GEBERIT 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
52 d.1.2. 2	KNR 2- 15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
53 d.1.2. 2	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie - 2 komry	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2.3		Wewnętrzna instalacja gazu			
54 d.1.2. 3	KNR-W 4-01 0335-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.1.2. 3	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.1.2. 3	KNR-W 2-15 0303-04	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
57 d.1.2. 3	KNR-W 2-15 0307-02	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu przed gazomierzem w budynkach mieszkalnych - średnica rurociągu do 65 mm	100 m		
		0,14	100 m	0,140	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,140
58 d.1.2. 3	KNR 7-12 0101-04	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
59 d.1.2. 3	KNR 7-12 0105-04	Odtłuszczanie rurociągów	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
60 d.1.2. 3	KNR 7-12 0208-04	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania i podkładowymi ftalowymi rurociągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
61 d.1.2. 3	KNR-W 2-15 0312-03	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
62 d.1.2. 3	KNR-W 2-15 0312-03	Filtry gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2.4		Wewnętrzna instalacja C.O.			
63 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0315-01	Piec gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania 20KW	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64 d.1.2. 4	KNR-W 4-01 0335-04	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie wapiennej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
65 d.1.2. 4	KNR 4-01 0308-04	Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
66 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0513-01	Rozdzielacze do kotłów i instalacji c.o. z rur o śr. nominalnej do 150 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.1.2. 4	KNR 7-07 0101-01	Grupy pompowe	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
68 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0404-01 analogia	Rurociągi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - rura wielowarstwowa PE-RT 16x2,0 w izolacji	m		
		100	m	100,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	100,000
69 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
70 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0412-02	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm - zestaw przyłączeniowy do grzejników z głowicą termostatyczną	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
71 d.1.2. 4	KNZ-15 27- 02	Montaż otulin termoizolacyjnych dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
72 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0411-03	Zawór odcinający Dn20	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
73 d.1.2. 4	KNR-W 2-15 0412-07	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
74 d.1.2. 4	KNR 0-31 0218-05	Próba instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	szt. grzej nikó w		
		9	szt. grzej nikó w	9,000	
				RAZEM	9,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 Przebudowa i termomodernizacja budynku komunalnego w Dębowcu		2
Spis treści		9