

Kraków, dn. 31.08.2023 r.

L.dz.DZP-291-3728-929/2023


Do


Uczestników postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 ustawy - Prawo zamówień publicznych pn. „**Budowa Uniwersyteckiego Ośrodka Animaloterapii w Rzęsce przy ul. Krakowskiej 11 w Krakowie, działka nr 469/39 obręb 0018 Rzęska**”, nr zamówienia: **DZP-291-3728/2023**

Zamawiający - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych, przekazuje kolejną część pytań/wniosków w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia wraz z odpowiedziami. Treść pozostałych pytań/wniosków wraz z odpowiedziami zamawiający udostępni w późniejszym terminie.

Lp.	Pytanie/wniosek wykonawcy	Odpowiedź zamawiającego
1	Czy w zakresie zadania jest dostarczenie oraz montaż dwukondygnacyjnych trybuny?	W zakresie zamówienia nie przewidziano montażu trybuny systemowej, przewidziano natomiast wykonanie trybun metodą budowlaną.
2	Czy należy wycenić pochwyty na klatce schodowej?	Tak, klatka schodowa powinna być wyposażona w balustradę oraz pochwyty od strony ściany, jak pokazano na rys A 18.
3	Proszę o potwierdzenie konieczności wykonania drabin do zbiorników poziomych	Drabiny należy wykonać tylko w zbiornikach na wodę.
4	Proszę o potwierdzenie konieczności wykonania wyłazu dachowego na klatce schodowej oraz składanej drabiny, umożliwiający wyjście na dach.	Zamawiający potwierdza konieczność zapewnienia wyłazu na dach za pomocą składanej drabiny dachowej oraz wyłazu dachowego.
5	Czy należy wycenić w ściankach przeszklonych oznakowanie na wysokości około 1,5 m nad poziomem ruchu?	Zamawiający potwierdza, że przeszklenia na wysokości ok. 1,5 m nad poziomem ruchu należy oznakować.
6	Czy należy wycenić obudowę pionowych kanałów instalacyjnych? W przedmiarze brak pozycji dotyczącej obudowy pionowych kanałów instalacyjnych.	Należy wycenić obudowę pionowych kanałów wentylacyjnych, Poz.104 przedmiaru budowlanego.
7	Strop między kondygnacyjny ma być ocieplony polistyren ekstrudowany XPS czy EPS czy styropianem?	Należy zastosować EPS-100.
8	Prosimy o potwierdzenie, że słupy należy obudować cegłą klinkierową produkowaną ręcznie i spoinowaną na głęboką spoinę.	Zamawiający potwierdza, że należy wycenić obudowę cegłą klinkierową produkowaną ręcznie i spoinowaną na głęboką spoinę.
9	Balustrada stalowa ma być wypełniona szkłem bezpiecznym czy ma mieć wypełnienie ażurowe?	Wypełnienie balustrady panelami ze szkła.
10	Czy zakres zadania obejmuje system linowy do mocowania indywidualnych środków ochrony dla osób wykonujących prace techniczne na powierzchni dachu?	Tak, należy uwzględnić w wycenie.
11	Których elementów dotyczy pozycja obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych płytami gipsowo-kartonowymi gr. 12,5 mm na rusztach metalowych - wypełnienie wełną mineralną. Gdzie na rysunkach znajdują się te zabudowy?	Chodzi o obudowy kanałów wentylacyjnych.
12	Proszę o potwierdzenie konieczności dostarczenia 13 gaśnic zawierających 2 jednostki każda.	Zamawiający potwierdza konieczność dostarczenia 13 gaśnic po 2 jednostki każda.

13	Czy obszar między osiami 12 a 14 oraz między E a F należy wykonać nawierzchnię taką jak w ujeżdżalni? Brak pozycji w przedmiarze oraz ujęcia tej powierzchni w pozycji dotyczącej nawierzchni ujeżdżalni.	We wskazanym obszarze wykonać nawierzchnię jak w ujeżdżalni, należy uwzględnić w wycenie zgodnie z przekrojem A-02.
14	Czy wykończenie loggia gresem mrozoodporny o wymiarach 30x30cm jest w zakresie zadania?	Tak, wykończenie gresem loggii jest w zakresie zamówienia.
15	Czy sufit w stajni, siodlarni, suszarni, ujeżdżalni, pomieszczeniu o nazwie: siano i słoma ma być wykończony panelem warstwowym wypełnionym wełną mineralną?	We wskazanych pomieszczeniach nie przewiduje się wykonania sufitów.
16	W których pomieszczeniach należy wykonać glazurę z płytek na ścianach?	Zgodnie z opisem, ściany płytkować w pomieszczeniach: 0.04, 0.05, 0.10, 0.11, 1.04 i 1.05.
17	Proszę o potwierdzenie jaką ilość boksów przyjąć do oferty 15 szt. wg przedmiaru czy 14 szt. jak w projekcie.	Należy przyjąć 15 boksów.
18	Czy Zamawiający dopuszcza żłób oraz elementy szafki wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo?	Wskazane elementy należy wykonać ze stali nierdzewnej ze względu na intensywne niszczenie ich przez konie.
19	Czy Zamawiający dopuszcza wieszaki na derkę zrobione ze stali nierdzewnej?	Tak.
20	<p>Czy Zamawiający dopuszcza następujące wykonania boksów:</p> <p>Front:</p>  <p>Ściana działowa:</p>	Tak, dopuszcza się wykonanie boksów w sposób przedstawiony na rysunku.

		
21	Instalacja wentylacji i grzania - prosimy o wyjaśnienie nieścisłości doboru centrali wentylacyjnej NW1. W opisie technicznym jest mowa o centrali wentylacyjnej wyposażonej w NAGRZEWNICĘ ELEKTRYCZNĄ a na rzutach i przekrojach centrala opisana jest że ma być wyposażona w NAGRZEWNICĘ WODNĄ	Należy przyjąć nagrzewnicę wodną.
22	Instalacja wentylacji i grzania - W instalacji grzewczej jest zasilanie ciepłe dla nagrzewnicy wodnej ale nie wiemy czy tak to będzie (wyjaśnienie punktu powyższego) oraz przedmiary nie zawierają tej instalacji.	Należy przyjąć nagrzewnicę wodną.
23	Prosimy o określenie jak należy zakończyć w posadzce instalacje kanalizacji w każdym z boksów dla zwierząt. Czy to mają być kratki? Gdzie należy to dopisać gdyż przedmiar nie obejmuje tych elementów.	Na podejściach kanalizacyjnych w boksach należy zamontować wpust z syfonem klasy P400.
24	Prosimy o zamieszczenie projektu rozdzielni Rppoż (rys E-22), brak w zamieszczonej dokumentacji	Rysunek E-22 w załączniku.
25	Proszę o udostępnienie schematu rozdzielnic Rppoż – w dokumentacji brakuje schematu.	Rysunek E-22 w załączniku.
26	Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o schemat rozdzielnic Rppoż.	Rysunek E-22 w załączniku.
27	W udostępnionym projekcie elektrycznym wykonawczym PW brakuje rysunku E-22 - Schemat strukturalny i elewacja rozdzielnic Rppoż. Proszę o uzupełnienie.	Rysunek E-22 w załączniku.
28	Proszę o potwierdzenie, tynki na sufitach należy wycenić w przypadku braku sufitu podwieszanego ? Zgodnie z przedmiarem tynki na suficie uwzględnione są na całej powierzchni płyt stropowej.	Tynków nie należy wykonywać w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym.

29	Proszę o informację, czy sufity na których należy wykonać tynk należy gładzić oraz malować.	Tynki należy wykonać zgodnie z opisem w PW branży architektonicznej w pkt 25 i malować zgodnie z opisem w pkt 26.
30	Proszę o informację czy Inwestor udostępni media na cele budowy: prąd, woda, kanalizacja.	Tak. Zamawiający będzie wymagał założenia przez Wykonawcę subliczników do rozliczenia zużytych mediów.

Powyższe stanowi integralną część specyfikacji warunków zamówienia.

Zastępca Kancelarza

mgr inż. Artur Szymach