



#### ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PROJEKTOWANE:

Schody Ks1 – schody żelbetowe gr. 14cm

#### UWAGI:

- Nie dopuszcza się prowadzenia w grubości płyty stropowych żadnych instalacji.
- Rozpatrywać łącznie ze schematami i rysunkami branżowymi.
- Umiejętność, wymiary otworów i przebieg wg rysunków architektury i branżowych.
- \* - ostateczną wysokość nadprożowienców dopasować na budowie, po zamówieniu okien/drzwi/bran.

C20/25 (B25) (0-16mm)  
Stal: # A-III N (RB500)  
Ø A-I (St3SX)

#### LEGENDA:

- ściany istniejące
- elementy istniejące do wyburzenia/przebicia
- ściany projektowane/zamurowania

Projektant:	mgr inż. Sebastian Rzepka upr. bud. nr PDK/0261/POOK/15	
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Leń upr. bud. nr PDK/0182/POOK/12	
Nazwa rysunku:	Schemat piwnicy	Data: 04.2024
Nazwa inwestycji:	Przebudowa OSP Błędowa Tyczyńska, Krzywa	Skala rysunku: 1:100
Adres inwestycji:	Działka nr ewid. 460 obr. 0001 BŁĘDOWA TYCZYŃSKA, Błędowa Tyczyńska 117, 36-017 Zabratówka	Faza: PT
Investor:	Gmina Chmielnik, 36-016 Chmielnik 50	Branża: K
		Nr rys.: K.01