

Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczenia socjalnego i suszarni wraz z wykonaniem robót towarzyszących w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Namysłowie przy ul. Piłsudskiego 4 (Remont pom. socjalnego i pom. suszarni).

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Aleksander Odoliński (SANITARNA)

DATA OPRACOWANIA : 31.03.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
31.03.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty instalacyjne w pomieszczeniu socjalnym i pom. do suszenia dowodów skażonych					
1	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 12	m m	 12,000	 12,000
2	KNR BO-12 0356-02	Mechaniczne przebicie otworów o pow. do 0,05 m2 w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o gr. do 2 cegieł 0,15	m ³ m ³	 0,150	 0,150
3	KNR 4-01 0338-06	Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 1,5	m m	 1,500	 1,500
4	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 0,5	m ³ m ³	 0,500	 0,500
5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9 0,5	m ³ m ³	 0,500	 0,500
6	kalk. własna	Oplata za wysypisko 0,5	t t	 0,500	 0,500
7	KNNR 4 0208-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach i w posadzkach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm 2	m m	 2	 2
8	KNNR 4 0208-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm 5	m m	 5	 5
9	KNNR 4 0222-02	Czyszczaiki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm 1	szt szt	 1	 1
10	KNNR 4 0230-0201	Umywalka pojedyncza porcelanowa z półstopką 2	kpl. kpl.	 2	 2
11	KNNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm 4	szt szt	 4	 4
12	KNR 4-02 0301-02	Wymiana odcinka rury stalowej, ocynkowanej o śr. 25-32 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 2	msc. m msc.	 2,000	 2,000
13	KNNR 4 0137-02	Bateria umywalkowa , stojąca, Dn 15 mm 3	szt szt	 3	 3
14	KNNR 4 0132-0202	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji , Dn 15 mm 3	szt szt	 3	 3
15	KNNR 4 0506-02	Podgrzewacz elektryczny ciepłej wody użytkowej 10 l 1	szt szt	 1	 1
16	KNNR 4 0109-02	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 16 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 15	m m	 15,000	 15,000
17	KNNR 4 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm 7	szt. szt.	 7,000	 7,000
18	KNR 0-34 0101-01	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 6 mm (C)	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	m	12,000	
				RAZEM	12,000
19	KNNR 4 0229-0502	Zlewozmywak 1-komorowy na szafce nablutowy, z blachy nierdzewnej oraz zlewozmywak bez szafki na wspornikach	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
20	KNNR 4 0137-02	Bateria zlewozmywakowa , stojąca, Dn 15 mm	szt		
		2	szt	2	
				RAZEM	2
21	KNNR 4 0218-03	Syfon z tworzywa sztucznego, , Fi 50 mm	szt		
		4	szt	4	
				RAZEM	4
22	KNR AT-17 0103-04	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w cegle	cm		
		120	cm	120,000	
				RAZEM	120,000
23	KNR 2-17 0201-01	Analogia - wentylatory pomieszczeniowy EDM-100	szt		
		1	szt	1	
				RAZEM	1
24		Zakup i montaż nawietrzaka ściennego do sciany zewnętrznej 150 mm	cm		
		1	cm	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m ²		
		30	m ²	30,000	
				RAZEM	30,000