



Zbrojenie belek stropodachu


Skala 1 : 25




1 B1
1 : 25



3 B2
1 : 25



4 B2 - przekrój
1 : 25



2 B1 - przekrój
1 : 25

Zestawienie zbrojenia belek													
Znacznik	Nr	Ø [mm]	Ilość [szt.]	A [cm]	B [cm]	C [cm]	D [cm]	Hak L [cm]	Hak P [cm]	Długość pręta [cm]	Całkowita długość pręta [m]	Masa [kg]	Kod kształtu
B1	1	8	80	54	18	54	18	9 (135°)	9 (135°)	156,5	125,3	50	31_2_2
B1	2	12	4	830	0	0	0	Brak	Brak	830	33,2	29	00_0_0
B1	3	12	4	830	0	0	0	20 (90°)	20 (90°)	865	34,6	31	00_1_1
B1: 3			88								193,1	110	
B2	1	8	29	54	18	54	18	9 (135°)	9 (135°)	156,5	45,4	18	31_2_2
B2	4	12	4	322	0	0	0	Brak	Brak	322	12,9	11	00_0_0
B2	5	12	4	322	0	0	0	20 (90°)	20 (90°)	357	14,3	13	00_1_1
B2: 3			37								72,6	42	
Suma ogólna:			125								265,7	152	

Beton : C25/30

Stal : B500SP (klasa C)

Otulina 3,0 cm

Max. odchyłka otuliny: 5 mm

Klasa ekspozycji: XC1

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Częstochów tel. kom.: 663 922 034; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 10.06.2024
KONSTRUKCJA		Rys. nr: K-3
Temat:	Zbrojenie belek stropodachu	
Nazwa inwestycji:	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zespołu budynków z częściową rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania, na cele kulturalno-oświatowe (kat. IX)	
Adres:	dz. nr 1400, m.Mrocza, obręb Mrocza 0001, jednostka ewid. 041002_4, gm. Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, ul. Wodna	
Projektant	Konstrukcja	mgr inż. Marcin Bartoś Upr.: POM/0112/P00K/13 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej
Projektant spr.	Konstrukcja	mgr inż. Maciej Burglin Upr.: POM/0131/P00K/09 do proj. bez ograniczeń w spec. konstrukcyjnej