



Stan projektowany

Zestawienie stolarki drzwiowej

Skala: 1 : 50



P. PROJEKTOWANE ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ								
Nr	Szerokość drzwi	Wysokość drzwi	Szerokość brutto (w murze)	Wysokość brutto (w murze)	Opis	Odporność pożarowa	Samozamykacz	Liczba
BG1	350	400			brama garażowa, z napędem elektrycznym, z drzwiami min 90/200		Nie	3
D1	130	206	166	224	drzwi zewnętrzne, przeszklone, aluminiowe, dwuskrzydłowe		Tak	1
D2	90	200	100	210	drzwi wewnętrzne, pełne, drewniane lub PCV, jednoskrzydłowe, łazienkowe, z podcięciem lub kratką w drzwiach do wentylacji		Tak	24
D3	90	200	100	210	drzwi wewnętrzne, pełne, drewniane lub PCV, jednoskrzydłowe		Tak	14
D4	120	200	156	218	drzwi wewnętrzne, przeszklone, drewniane lub PCV, dwuskrzydłowe		Tak	7
D5	90	200	100	210	drzwi zewnętrzne, pełne, aluminiowe, jednoskrzydłowe, gospodarcze	EI30	Tak	2
D6	130	200	166	218	drzwi wewnętrzne, przeszklone, drewniane lub PCV, dwuskrzydłowe		Tak	1
D7	120	206	156	224	drzwi zewnętrzne, przeszklone, aluminiowe, dwuskrzydłowe		Tak	1
D8	120	200	156	218	drzwi wewnętrzne, pełne, aluminiowe, dwuskrzydłowe	EI60	Tak	2
D11	120	219	142	230	drzwi wewnętrzne, pełne, drewniane lub PCV, dwuskrzydłowe		Tak	1
Suma ogólna:								56

UWAGI OGÓLNE:

- PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI ZMIERZYĆ OTWORY NA BUDOWIE ORAZ ZWERYFIKOWAĆ KIERUNKI OTWIERANIA SKRZYDEŁ.
- W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI DO ŁAZIENKI OTWORY NAWIEWNE (SZCZELINA LUB KRATKA) O POWIERZCHNI NETTO 220cm<sup>2</sup>
- POZIOMY PARAPETÓW PODANE NA RZUTACH DOTYCZĄ POZIOMÓW W STANIE WYKOŃCZONYM. WYSOKOŚĆ OTWORU W STANIE SUROWYM DOPASOWAĆ DO TYPU OKNA, KTÓRE ZOSTANIE ZAMONTOWANE
- WYMIARY OTWORÓW W MURZE ZALEŻNE OD PRODUCENTA STOLARKI.
- PRZED MUROWANIEM NALEŻY WYBRAĆ KONKRETNIEGO PRODUCENTA, WG KTÓREGO NALEŻY PRZYJĄĆ WIELKOŚĆ OTWORÓW W MURZE

WSZELKIE PROBLEMY WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z PROJEKTANTEM!

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. kom.: 533 339 234; fax: 597268037 e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		Data: 10.06.2024r.	
ARCHITEKTURA		Skala: 1 : 50	Rys. nr: A-09
Temat:	Zestawienie stolarki drzwiowej		
Nazwa inwestycji:	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zespołu budynków z częściową rozbiórką i zmianą sposobu użytkowania, na cele kulturalno-oświatowe (kat. IX)		
Adres:	dz. nr 1400, m.Mrocza, obręb Mrocza 0001, jednostka ewid. 041002_4, gm. Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko- pomorskie, ul. Wodna		
Projektant	Architektura	mgr inż. arch. Tomasz Wolanin Upr.: 64/07/DOIA do projektowania bez ogr. w specj. architektonicznej	
Projektant spr.	Architektura	mgr inż. arch. Natalia Pestkowska Upr.: 94/POOKK/V/2019 do projektowania w spec. architektonicznej	