



1 Przekrój B
1 : 100



2 Przekrój C
1 : 100



LEGENDA PRZEGRODY PPO Ż

Oznaczenie	Etap	Przegroda	Materiał	Uwagi
	Projektowane	Ściana		Przegrody o odporności pożarowej min. EI120

LEGENDA PRZEGRODY ETAPY

Oznaczenie	Etap	Przegroda	Materiał	Uwagi
	Istniejące	Ściana		Bez zmian
	Projektowane	Ściana	Wetna mineralna	
	Projektowane	Ściana	Błoczek silikatowy	
	Rozbiórka	Ściana		

Stan projektowany Przekrój B i C Skala: 1 : 100

A-warstwy przegród
1 : 100

Sz1	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Materiał:	Gr. [cm]
Tynk cienkow. silikonowy	
Siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę	
Zaprawa klejowa	
Wetna mineralna	20,0
Zaprawa klejowa	
Błoczek silikatowy	24,0
Tynk cem. - wap	
Gładź szpachlowa	

Sz2	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Materiał:	Gr. [cm]
Tynk cienkow. silikonowy	
Istniejąca ściana	24,0
Dylatacja	2,0
Błoczek silikatowy	24,0
Tynk cem. - wap	
Gładź szpachlowa	

Sz3	ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Materiał:	Gr. [cm]
Tynk cienkow. silikonowy	
Siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę	
Zaprawa klejowa	
Wetna mineralna	20,0
Zaprawa klejowa	
Błoczek silikatowy	24,0
Wetna mineralna	15,0
Zaprawa klejowa	
Siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę	
Tynk cienkow. silikonowy	

Sf1	ŚCIANA FUND. - ŚCIANA POJED. ZEWN.
Materiał:	Gr. [cm]
Tynk cokołowy	
Siatka zbrojąca wtopiona w zaprawę	
Zaprawa klejowa	
Folia kubełkowa	
styrodur XPS	15,0
Izolacja przeciwwilgociowa	
Błoczek betonowy	24,0
Izolacja przeciwwilgociowa	

Sd	ŚCIANA DZIAŁOWA
Materiał:	Gr. [cm]
Gładź szpachlowa	
Tynk cem. - wap	
Błoczek silikatowy	12,0 cm
Tynk cem. - wap	
Gładź szpachlowa	

D1	DACH
Materiał:	Gr. [cm]
Membrana	
Wylewka cementowa	
Styropian - warstwa spadkowa	25,0-60,0
Folia parizolacyjna	
Strop filigran	
Puszka sfitu podwieszanego	
Sufit podwieszany (kasetony)	

Pg1	PODŁOGA NA GRUNCIE
Materiał:	Gr. [cm]
Wykończenie indywidualne	
Wylewka cementowa	7,0
Izolacja przeciwwilgociowa	
Styrodur	15,0
Izolacja przeciwwilgociowa	
Płyta betonowa	15,0
Grunt zagęszczony	30,0
Grunt rodzimy	

Pg2	PODŁOGA NA GRUNCIE
Materiał:	Gr. [cm]
Wykończenie indywidualne	
Wylewka cementowa	7,0
Izolacja przeciwwilgociowa	
Styrodur	15,0
Izolacja przeciwwilgociowa	
Płyta betonowa	15,0
Grunt zagęszczony	30,0
Grunt rodzimy	

P2	STROP NAD PARTEREM
Materiał:	Gr. [cm]
Wykończenie indywidualne	
Wylewka cementowa	7,0
Izolacja przeciwwilgociowa	
Styropian	10,0
Strop filigran	
Puszka sfitu podwieszanego	
Sufit podwieszany (kasetony)	

BIURO PROJEKTOWE I NADZÓR BUDOWLANY		Data:
Rychnowy 1b, 77-300 Cztuchów		10.06.2024r.
tel. kom.: 533 339 234; fax: 597268037		
e-mail: biuro@marcinbartos.pl; marcinbartos4@wp.pl; www.marcinbartos.pl		
ARCHITEKTURA		Rys. nr:
Skala: 1 : 100		A-05
Temat:	Przekrój B i C	
Nazwa inwestycji:	Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie zespołu budynków z częściową rozbiorą i zmianą sposobu użytkowania, na cele kulturalno-oświatowe (Kat. IX)	
Adres:	dz. nr 14/00, m.Mrocza, obręb Mrocza 0001, jednostka ewid. 04/1002_4, gm. Mrocza, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, ul. Wodna	
Projektant	Architektura	mgr inż. arch. Tomasz Wołanin Upr.: 64/07/D01A do projektowania bez ogr. w specj. architektonicznej
Projektant spr.	Architektura	mgr inż. arch. Natalia Pestkowska Upr.: 94/POOKK/V/2019 do projektowania w specj. architektonicznej