



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY SKALA 1:10
KRAWĘŻNIK BETONOWY DROGOWY 15/30/100 NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM



NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI AC11S GR. 4CM
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z MIESZANKI AC16W GR. ŚR 5CM
FREZOWANIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI GR. ŚR. 4CM

MIESZANKA NIEZWIĄZANA C90/3 (0/31,5) GR. 15CM
STABILIZOWANA MECHANICZNIE



<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div> <h1 style="margin: 0;">PROMAX</h1> <p style="margin: 0;">58-500 Jelenia Góra, ul. Poziomkowa 10 tel.: 602 53 89 34 --- e-mail: promax.mw@gmail.com</p> </div> </div>				
Inwestor:		Gmina Stara Kamienica 58-512 Stara Kamienica; ul. Kamienicka 11		
Objekt:		Przebudowa drogi wewnętrznej 0919 – ul. Diamentowa zlokalizowanej na terenie dz. nr 401 obręb 0009 Stara Kamienica		
Faza projektu:		Dokumentacja Techniczna Przebudowy Drogi		
Branża:		DROGOWA		
Treść rysunku:		Przekrój konstrukcyjny		
Projektant:		mgr inż. Czesław Wandzel		Upr. bud. Nr 982/82 spec. konstr. – bud.
		Imię, Nazwisko:		Numer uprawnień:
<div style="display: flex; gap: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> <div style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></div> </div>		09.2022 r.		–
Nr projektu/egz.:		Data:		Format rysunku:
				Skala:
				Nr rysunku:
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115–118.				