



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY SKALA 1:10
OPORNIK BETONOWY 15/30/100 NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM



NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI AC11S GR. 4CM
WARSTWA WIĄŻĄCA Z MIESZANKI AC16W GR. 4CM
PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3
UZIARNIENIE 0/31,5 GR. 15CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE

MIESZANKA NIEZWIĄZANA C90/3 (0/31,5) GR. 15CM
STABILIZOWANA MECHANICZNIE

MIESZANKA NIEZWIĄZANA C90/3 (0/31,5) GR. 15CM
STABILIZOWANA MECHANICZNIE



PROMAX 58-500 Jelenia Góra, ul. Poziomkowa 10 tel.: 602 53 89 34 --- e-mail: promax.mw@gmail.com			
Inwestor:	GMINA STARA KAMIENICA 58-512 STARA KAMIENICA; UL. KAMIENICKA 11		
Obiekt:	Przebudowa drogi wewnętrznej nr 1023 zlokalizowanej na terenie działek 210/12; 447/3; 434/2; 434/4, obręb 0010 Wojcieszce w gm. Stara Kamienica		
Faza projektu:	Dokumentacja Techniczna Przebudowy Drogi		
Branża:	DROGOWA		
Treść rysunku:	PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1		
Projektant:	mgr inż. Czesław Wandzel	Upr. bud. Nr 982/82 spec. konstr. - bud.	
	Imię, Nazwisko:	Numer uprawnień:	Podpis:
	10.2022 r.	-	1:50
Nr projektu/egz.:	Data:	Format rysunku:	Skala:
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.			