

Opis przedmiotu Zamówienia

W ramach zadania pn. „Wymiana instalacji elektrycznej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku nr 2 PL. Piłsudskiego 4 w Warszawie K-3598” przewiduje się następujący zakres prac do wykonania:

- wymiana rozdzielnic głównej na nową;
- wymiana WLZ wraz z układem pomiarowym półpośrednim na nowy;
- demontaż istniejących tablic elektrycznych usytuowanych na poziomie piwnicy, parteru, I i II piętra;
- montaż nowych rozdzielnic elektrycznych RP piwnicy, parteru, I i II piętra (RP-1.1, RP-1.2, RP0.1, RP0.2, RP0.3, RP1.1, RP1.2, RP2.1 i RP2.2);
- montaż nowych rozdzielnic komputerowych RK parteru, I i II piętra (RK0.1, RK0.2, RK1.1, RK1.2, RK2.1 i RK2.2);
- montaż nowych tras kablowych układanych na korytarzach poziomu piwnicy, parteru, I i II piętra;
- montaż drabin kablowych w pionie wraz z zabudową drabin i rozdzielnic piętrowych płytą gk (poszpachlowanie i malowanie) dwóch pionów od poziomu parteru do II piętra,
- montaż kabli zasilających (WLZ) nowe rozdzielnice RP i RK;
- wymiana instalacji elektrycznej na korytarzach piwnicy, parteru, I i II piętra, układanej w korytach kablowych oraz poniżej sufitów podwieszanych i na klatkach schodowych i w piwnicy podtynkowo w bruzdach;
- wymiana opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego na korytarzach poziomu piwnicy, parteru, I i II piętra oraz klatek schodowych;
- wymiana gniazd elektrycznych na korytarzach piwnicy, parteru, I i II piętra;
- montaż uziemień wyrównawczych wraz z zabudową nowej Głównej Szyny Wyrównawczej połączonej z uzziemieniem budynku;
- wymiana instalacji odgromowej (zwody poziome na dachu wraz z podniesionymi) wraz ze zwodami odprowadzającymi zakończonymi studniami probierczymi w ziemi.
- Wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej wraz z pomiarami natężenia oświetlenia podstawowego i awaryjnego;
- Wykonanie robót poinstalacyjnych – szpachlowanie gładzą i malowanie w kolorze istniejących ścian korytarzy i klatek schodowych wraz zabezpieczeniem podłóg i istniejącego wyposażenia budynku.