

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>budowa placu zabaw w Wąsoszu ETAP I</b>							
1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 115			m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115,000	
	CPV 4511200-0					RAZEM	115,000
2	KNR 2-01 0210-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odleg.do 1 km 115X0,30 34,500			m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	34,500	
	CPV 4511200-0					RAZEM	34,500
3	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie dna wykopów wykonywanych ręcznie w gr.kat.I-III 115			m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115,000	
	CPV 4511200-0					RAZEM	115,000
4	KSNR 6 0104-04	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm z piasku 115			m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115,000	
	CPV 4511200-0					RAZEM	115,000
5	KSNR 6 0106-06	Nawierzchnia z piasku atestowanego dla placu zabaw zagęszczane mechanicznie o grubości 30 cm 115			m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115,000	
	CPV 4511200-0					RAZEM	115,000
6	KSNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 47			m m	47,000	
	CPV 452322-1					RAZEM	47,000
7	wycena indywidualna	Izolacja z geowłókniny 200g/m <sup>2</sup> wykonana wokół drzew 24			m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	24,000	
	CPV 452322-1					RAZEM	24,000
8	wycena indywidualna	Wykonanie nawierzchni z drobnego kamienia kolorowego wokół drzew o średnicy 150 cm i grubości 10 cm 1			kpl kpl	1,000	
	CPV 452322-1					RAZEM	1,000
9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż PLACU ZABAW o metalowej konstrukcji - stątek 1			kpl kpl	1,000	
	CPV 37535200-9					RAZEM	1,000
10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż PLACU ZABAW o metalowej konstrukcji - bujaka Delfin i bujaka Żółwik 2			kpl kpl	2,000	
	CPV 37535200-9					RAZEM	2,000
11	wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 1			szt szt	1,000	
	CPV 37535200-9					RAZEM	1,000
12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki parkowej z oparciem 3			szt szt	3,000	
	CPV 37535200-9					RAZEM	3,000
13	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci 3			szt szt	3,000	
	CPV 37535200-9					RAZEM	3,000
14	wycena indywidualna	Rozplantowanie warstwy humusu i obsianie trawą przstałej powierzchni na terenie placu zabaw z dostawą trawy ok. 156,11 m <sup>2</sup> 1			kpl kpl	1,000	
	CPV 4511200-0					RAZEM	1,000

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	Klucz wykonawczy	Lokalizacja	j.m.	Poszcz.	Razem
15	wycena indywidualna	Usługi geodezyjne			kpl		
		1			kpl	1,000	
CPV 45111200-0						RAZEM	1,000