

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

| | |
|------------|---|
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45111000-8 | Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne |
| 45233000-9 | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
| 34923000-3 | Sprzęt do kontroli ruchu drogowego |

NAZWA INWESTYCJI: Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1361 D oraz drogi powiatowej bez numeru (dawna DW341)

ADRES INWESTYCJI: Dz. nr 473, 477 AM-1 obr. Lubnów

NAZWA INWESTORA: Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy

ADRES INWESTORA: ul. Łączna 1c
55-100 Trzebnica

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: mgr inż Adam Ozimina

DATA OPRACOWANIA: Czerwiec 2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
Czerwiec 2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---|--|---|------|--------------|---------------|
| PRZEDMIAR: Remont skrzyżowania drogi powiatowej nr 1361 D oraz drogi powiatowej bez numeru (dawna DW341) | | | | | |
| 1 | 45100000-8 | Prace przygotowawcze | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kolei w terenie równinnym | m | | |
| | | 27 | m | 27,00 | |
| | | | | RAZEM | 27,00 |
| 2 d.1 | | Opracowanie ,zatwierdzenie, wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji uchu na czas robót | kpl. | | |
| | | 1 | kpl. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 3 d.1 | KNR AT-03 0104-03 + KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia | Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. do 10 cm wraz z wywozem i kosztami utylizacji | m2 | | |
| | | 257 | m2 | 257,00 | |
| | | | | RAZEM | 257,00 |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0804-03 0804-04 + KNR 4-04 1103-04 1103-05 analogia | Mechaniczne rozebranie istniejącej konstrukcji jezdni wraz z wywozem i kosztami utylizacji | m2 | | |
| | | 70 | m2 | 70,00 | |
| | | | | RAZEM | 70,00 |
| 2 | 45111000-8 | Roboty ziemne | | | |
| 5 d.2 | KNR 2-01 0206-03 0214-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km | m3 | | |
| | | 40 | m3 | 40,00 | |
| | | | | RAZEM | 40,00 |
| 3 | 45233000-9 | Prace nawierzchniowe | | | |
| 6 d.3 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 analogia | Stabilizacja gruntu cementem o Rm=1,5-2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | | |
| | | 195 | m2 | 195,00 | |
| | | | | RAZEM | 195,00 |
| 7 d.3 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | | |
| | | 195 | m2 | 195,00 | |
| | | | | RAZEM | 195,00 |
| 8 d.3 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | | |
| | | 340 | m2 | 340,00 | |
| | | | | RAZEM | 340,00 |
| 9 d.3 | KNR 2-31 0310-01 0310-02 | Nawierzchnia z mAC16W - grubość po zagęszczeniu 5 cm | m2 | | |
| | | 178 | m2 | 178,00 | |
| | | | | RAZEM | 178,00 |
| 10 d.3 | KNR 2-31 0310-05 0310-06 | Nawierzchnia z AC11S - grubość po zagęszczeniu 4 cm | m2 | | |
| | | 162 | m2 | 162,00 | |
| | | | | RAZEM | 162,00 |

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|--------------------------------|--|------|---------|--------|
| 11 d.3 | KNR 2-31 0114-07 0114-08 | Pobocza wzmocnione kruszywem łamanym o grubości po zagęszczeniu 10 cm | m2 | | |
| | | 65 | m2 | 65,00 | |
| | | | | RAZEM | 65,00 |
| 12 d.3 | KNR 2-01 0510-01 0510-02 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | | |
| | | 400 | m2 | 400,00 | |
| | | | | RAZEM | 400,00 |
| 4 | 34923000-3 | Organizacja ruchu docelowego | | | |
| 13 d.4 | KNR 2-31 0703-03 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych | szt. | | |
| | | 1 | szt. | 1,00 | |
| | | | | RAZEM | 1,00 |
| 14 d.4 | kalk. własna | Usunięcie istniejącego oznakowania P-1e | m | | |
| | | 16 | m | 16,00 | |
| | | | | RAZEM | 16,00 |
| 15 d.4 | KNR 2-31 0702-02 | Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm | szt. | | |
| | | 4 | szt. | 4,00 | |
| | | | | RAZEM | 4,00 |
| 16 d.4 | KNR 2-31 0703-01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 | szt. | | |
| | | 6 | szt. | 6,00 | |
| | | | | RAZEM | 6,00 |
| 17 d.4 | KNR AT-04 0204-02 | Oznakowanie poziome grubowarstwowe | m2 | | |
| | | 12 | m2 | 12,00 | |
| | | | | RAZEM | 12,00 |