

## Załącznik nr 2b

## - kosztorys ofertowy dla zadania nr 2

Tabela elementów rozliczeniowych  
 Budowa obejmująca :  
**Budowę ścieżki pieszo-rowerowej**  
**wzdłuż drogi powiatowej nr 4331 P**  
**odc. Krotoszyn – Nowy Folwark- Bożacin - Brzoza - Henryków**  
**km 1+000 - 4+127. l= 3147**  
**Gmina Krotoszyn**  
 Wiaty rowerowe i umocnienie przystanków

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1 Roboty odtworzeniowe D.01.01.01</b>						
1	KNNR 1 0111-d.101	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinym	km	0.400		
Razem dział Roboty odtworzeniowe D.01.01.01						
<b>2 Rozbiórka elementów dróg D.01.02.04 w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej</b>						
2	KNNR 6 0803-d.207	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej/ analogia/ z ułożeniem materiału na paletach	m <sup>2</sup>	49.500		
Razem dział Rozbiórka elementów dróg D.01.02.04 w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej						
<b>3 Roboty ziemne - wykopy D.01.02.02, D.02.01.01, D.02.03.01</b>						
3	KNNR 1 0202-d.304	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.- koryto pod chodniki	m <sup>3</sup>	33.865		
4	KNNR 1 0311-d.304	Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat. III-IV ułożonego wzdłuż nasypu	m <sup>3</sup>	8.810		
Razem dział Roboty ziemne - wykopy D.01.02.02, D.02.01.01, D.02.03.01						
<b>4 Elementy ulic D.08.03.01, D.08.01.01, w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej</b>						
5	KNNR 6 0404-d.405	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	94.200		
6	KSNR 6 0104-d.401	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm pod chodnik	m <sup>2</sup>	135.020		
7	KNNR 6 0502-d.403	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - utwardzenie powierzchni pod wiatami rowerowymi oraz na połączeniu ze ścieżką rowerową	m <sup>2</sup>	135.020		
Razem dział Elementy ulic D.08.03.01, D.08.01.01, w zakresie ścieżki pieszo-rowerowej						
<b>5 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wiaty rowerowe</b>						
8	KSNR 7 0208-d.507	Wykonanie na budowie i montaż konstrukcji spawanych - wiaty rowerowa na przystanek w m.Nowy Folwark, Brzoza, Henryków, Dzielice	szt	4.000		
Razem dział Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - wiaty rowerowe						

-----  
 Wartość razem

-----  
 Podatek VAT 23 %

-----  
 Wartość robót brutto

-----  
 Słownie złotych .....

-----  
 .....dnia .....

Wykonawcy

Podpis osoby /osób/ uprawnionej do reprezentowania