


Typowy przekrój konstrukcyjny chodnika


skala 1:50



Betonowa kostka brukowa, SZARA, fazowana, typu „prostokąt”	gr. 8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3 cm
Uzupełnienie ist. podbudowy: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, KŁSM 0/31,5	gr. 10 cm


Typowy przekrój konstrukcyjny zjazdu

skala 1:50




Betonowa kostka brukowa, GRAFITOWA, fazowana, typu „prostokąt”	gr. 8 cm
Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	gr. 3 cm
Uzupełnienie ist. podbudowy: mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3, KŁSM 0/31,5	gr. 15 cm


Szczegół A Skala 1:10



Szczegół B Skala 1:10



Szczegół C Skala 1:10



- S01 Krawężnik bet. drogowy 15x30x100
- S02 Obrzeże betonowe 8x30x100
- S03 Ława betonowa C12/15
- S04 Podsyпка cementowo-piaskowa 1:4

<