

# PRZEDMIAR

## Zadanie nr 1 – Oddział Terenowy w Głubczycach

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1			<b>DW 416 m. Zawieszycy</b>			
1 d.1	KNR 2-31 0818-06		Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
			16	m	16,000	
					RAZEM	16,000
2 d.1	KNR 2-31 1402-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm z transportem urobku do 1 km	m2		
			16	m2	16,000	
					RAZEM	16,000
3 d.1	KNR 4-04 1107-01 1107-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
			16*24,00/1000	t	0,384	
					RAZEM	0,384
4 d.1	KNR 2-31 0704-01		Barьеры ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
			16	m	16,000	
					RAZEM	16,000
2			<b>DW 416 m. Pietna</b>			
5 d.2	KNR 2-31 0818-06		Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
			16,00	m	16,000	
					RAZEM	16,000
6 d.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
			16,00*24,00/1000	t	0,384	
					RAZEM	0,384
7 d.2	KNR 2-31 0704-01		Barьеры ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
			16,00	m	16,000	
					RAZEM	16,000
3			<b>DW 416 m. Rzepcze (AVIA)</b>			
8 d.3	KNR 2-31 0818-06		Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
			20,00	m	20,000	
					RAZEM	20,000
9 d.3	KNR 4-04 1107-01		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość do 1 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
			20,00*24,00/1000	t	0,480	
					RAZEM	0,480
10 d.3	KNR 2-31 0704-01		Barьеры ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
4			<b>DW 416 m. Głogówek</b>			

11 d.4	KNR 2-31 0818-06		Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
			12,00	m	12,000	
					RAZEM	12,000
12 d.4	KNR 4-04 1107-01		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość do 1 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
			12*0,024	t	0,288	
					RAZEM	0,288
13 d.4	KNR 2-31 0704-01		Bariery ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
			12	m	12,000	
					RAZEM	12,000
5			DW 416 m. Klisino			
14 d.5	KNR 2-31 0818-06		Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
			24,00	m	24,000	
					RAZEM	24,000
15 d.5	KNR 4-04 1107-01 1107-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladunkiem ręcznym na odległość 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
			24,00*24,00/1000	t	0,576	
					RAZEM	0,576
16 d.5	KNR 2-31 0704-01		Bariery ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
			24,00	m	24,000	
					RAZEM	24,000
6			DW 417 DK 38-Dobrosławice			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.6	KNR 6 0808-05		Rozebranie barier drogowych żelbetowych zakopiańskich	m		
			22	m	22,000	
					RAZEM	22,000
18 d.6	KNR 4-04 1103-01		Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
			(22,00*0,3*0,15)+(11*0,25*0,30*0,80)	m3	1,650	
					RAZEM	1,65
19 d.6	KNR 4-04 1103-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym + koszty utylizacji po stronie Wykonawcy	m3		
			1,650	m3	1,650	
					RAZEM	1,650
20 d.6	KNR 2-31 1402-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm z transportem urobku do 1 km	m2		
			28,80	m2	28,800	
					RAZEM	28,800
21 d.6	KNR 2-31 0704-01		Bariery ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
			16,00	m	16,000	
					RAZEM	16,000
22 d.6	KNR 2-31 0704-05		Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o rozstawie słupków co 4 m	m		
			4*4	m	16,000	
					RAZEM	16,000
7			419 m. Nasiedle			

23	KNNR 6 d.7 0808-05		Rozebranie barier drogowych żelbetowych zakopiańskich	m		
			20	m	20,000	
					RAZEM	20,000
24	KNR 4-04 d.7 1103-01		Załadowanie gruzu koparko-ladowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze (20,00*0,3*0,15)+(10*0,25*0,30*0,80)	m3		
				m3	1,500	
					RAZEM	1,500
25	KNR 4-04 d.7 1103-04		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyladowaniu samochodem samowyladowczym + koszty utylizacji po stronie Wykonawcy	m3		
			1,50	m3	1,500	
					RAZEM	1,500
26	KNR 2-31 d.7 1402-05		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm z transportem urobku do 1 km	m2		
			24,00	m2	24,000	
					RAZEM	24,000
27	KNR 2-31 d.7 0704-01		Bariery ochronne stalowe jednostronne o rozstawie słupków co 4 m	m		
			8	m	8,000	
					RAZEM	8,000
28	KNR 2-31 d.7 0704-05		Zakończenia barier ochronnych stalowych jednostronnych o rozstawie słupków co 4 m	m		
			4*4	m	16,000	
					RAZEM	16,000
8			<b>DW 414 Górki -Chrzęszczyce</b>			
29	KNR 2-31 d.8 0818-06		Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
			27,00	m	27,000	
					RAZEM	27,000
30	KNR 4-04 d.8 1107-01 1107-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladowaniem ręcznym na odległość 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
			27,00*24,00/1000	t	0,648	
					RAZEM	0,648
31	KNR 2-31 d.8 0704-01		Bariery ochronne stalowe jednostronne o o rozstawie słupków co 4 m	m		
			27,00	m	27,000	
					RAZEM	27,000
9			<b>DW 417 m. Racławice Śląskie</b>			
32	KNR 2-31 d.9 0818-06		Rozebranie barier stalowych pojedynczych	m		
			36,00	m	36,000	
					RAZEM	36,000
33	KNR 4-04 d.9 1107-01 1107-04		Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyladowaniem ręcznym na odległość 20 km na miejsce wskazane przez Zamawiającego	t		
			36,00*24,00/1000	t	0,864	
					RAZEM	0,864

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 2-31 d.9 0704-01		Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m	m		
			36,00	m	36,000	
					RAZEM	36,000

