

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE [m2]		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI [m3]		ZUŻYCIE NA MIEJSCU	NADMIAR (*)	BILANS
	NASYP	WYKOP		NASYP	WYKOP			
0+012,00	0,28	0,36						0,00
0+025,00	0,92	0,09	13,00	7,80	2,91	2,91	-4,89	-4,89
0+050,00	1,38	0,02	25,00	28,74	1,34	1,34	-27,40	-32,29
0+085,00	1,31	0,00	35,00	47,15	0,31	0,31	-46,84	-79,14
0+108,00	0,97	0,16	23,00	26,25	1,87	1,87	-24,38	-103,52
0+131,00	0,43	0,55	23,00	16,16	8,18	8,18	-7,98	-111,50
0+155,00	0,42	0,82	24,00	10,20	16,48	10,20	6,28	-105,22
0+190,00	1,20	0,03	35,00	28,32	14,94	14,94	-13,37	-118,60
0+222,00	0,66	0,03	32,00	29,82	0,91	0,91	-28,91	-147,50
0+260,00	0,65	0,06	38,00	24,92	1,59	1,59	-23,33	-170,84
0+290,00	1,30	0,00	30,00	29,30	0,84	0,84	-28,46	-199,29
0+313,00	0,73	0,02	23,00	23,41	0,24	0,24	-23,17	-222,46
0+345,00	0,54	0,15	32,00	20,30	2,70	2,70	-17,60	-240,06
0+378,00	1,59	0,00	33,00	35,10	2,43	2,43	-32,67	-272,73
0+409,00	1,04	0,03	31,00	40,73	0,49	0,49	-40,24	-312,97
0+438,00	1,49	0,00	29,00	36,65	0,46	0,46	-36,19	-349,16
0+464,00	0,28	0,23	26,00	22,97	2,96	2,96	-20,01	-369,16
0+500,00	0,28	0,23	36,00	38,56	8,38	8,38	-30,19	-399,35
0+525,00	1,87	0,24	25,00	50,58	8,60	8,60	-41,99	-441,34
0+550,00	2,18	0,45	25,00	71,51	29,69	29,69	-41,82	-483,16
0+578,00	3,54	1,92	28,00	96,32	62,45	62,45	-33,87	-517,03
0+603,00	3,34	2,54	25,00	78,87	31,70	31,70	-47,17	-564,20
0+631,88	2,97	0,00	28,88	76,38	6,14	6,14	-70,25	-634,44
0+631,88	2,32	0,43						
RAZEM				840,05	205,61	199,33		
Nadmiar NASYP	634,44m3							

(\*) - wartości ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

TABELA HUMUSU

PIKIETAŻ	POWIERZCHNIE		ODLEGŁOŚĆ [m]	OBJĘTOŚCI	
	HUM. ISTN. [m2]	HUM. PROJ. [m2]		OBJ. HUM. ISTN. [m3]	OBJ. HUM. PROJ. [m3]
0+012,00	1,66	0,00			
0+025,00	1,71	0,00	13,00	21,91	0,00
0+050,00	1,70	0,00	25,00	42,61	0,00
0+085,00	1,98	0,00	35,00	64,26	0,00
0+108,00	2,04	0,00	23,00	46,13	0,00
0+131,00	1,97	0,00	23,00	46,06	0,00
0+155,00	1,87	0,00	24,00	46,02	0,00
0+190,00	2,12	0,00	35,00	69,69	0,00
0+222,00	1,70	0,00	32,00	61,07	0,00
0+260,00	1,67	0,00	38,00	63,95	0,00
0+290,00	1,73	0,00	30,00	51,00	0,00
0+313,00	1,68	0,00	23,00	39,30	0,00
0+345,00	1,73	0,00	32,00	54,57	0,00
0+378,00	1,78	0,00	33,00	57,85	0,00
0+409,00	1,85	0,00	31,00	56,21	0,00
0+438,00	1,80	0,00	29,00	52,95	0,00
0+464,00	1,70	0,00	26,00	45,60	0,00
0+500,00	1,94	0,00	36,00	65,55	0,00
0+525,00	2,09	0,00	25,00	50,40	0,00
0+550,00	2,96	0,00	25,00	63,12	0,00
0+578,00	2,89	0,00	28,00	81,78	0,00
0+603,00	1,95	0,00	25,00	60,39	0,00
0+631,88	2,42	0,00	28,88	63,00	0,00
SUMY : HUMUS ISTNIEJĄCY [m3] = 1203,42 PROJEKTOWANY [m3] = 0,00					