

| PRZEDMIAR ROBÓT | | | | |
|--|--------------------|---|-----------|-----------|
| „Przebudowa drogi leśnej nr 62 w leśnictwie Czerce w km 0+000 do km 1+075” | | | | |
| Lp. | Nr Spec. Technicz. | Wyszczególnienie Elementów Rozliczeniowych | Jednostka | Ilość |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 45111200-0 | | |
| 1.1.1 | D 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, | km | 1,075 |
| 1.1.2 | Kalkulacja własna | Opłata za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej, wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzeniem oraz wdrożeniem i utrzymaniem TOR. | kpl. | 1,000 |
| 1.1.3 | D 01.02.01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20 cm | m3 | 1 195,13 |
| 1.1.4 | D 01.02.01 | Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycie średniej gęstości (od 31-60 % powierzchni) | ha | 0,250 |
| 1.1.5 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 16-25 cm | szt | 19,00 |
| 1.1.6 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 26-35 cm | szt | 15,00 |
| 1.1.7 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 36-45 cm | szt | 6,00 |
| 1.1.8 | D 01.02.01 | Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o normalnej wilgotności, grunt kategorii I-II, pnie średnicy 46-55 cm | szt | 4,00 |
| 1.1.9 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 16-25 cm | szt | 19,00 |
| 1.1.10 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 26-35 cm | szt | 15,00 |
| 1.1.11 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 36-45 cm | szt | 6,00 |
| 1.1.12 | D 01.02.01 | Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym, średnica 46-55 cm | szt | 4,00 |
| 1.1.13 | D 02.01.01 | Oczyszczanie/odtworzenie istniejącego rowu, z wyprofilowaniem skarp, wyplanowaniem, odhumusowaniem. Wykonać odmulenie rowów prostokątnych do rowów przy drodze leśnej po 20 w kierunku lasu - napływ i odpływ. Urobku należy rozplatać i wyrównać na teren przyległy | m | 1 978,40 |
| 1.2 | | ROBOTY ZIEMNE - CPV 45111200-0 | | |
| 1.2.1 | D 02.01.01 | Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, kategoria gruntu I-III, spycharka 55kW (75KM) OBMIAR: w zakresie jezdni, mijanek, placów składowych, rowów i zbiornika. | m3 | 1 992,520 |
| 1.2.2 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 5 km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40-m3, grunt kategorii I-III - nadmiar materiał z robót ziemnych będących w gestii Zamawiającego | m3 | 1 304,520 |
| 1.2.3 | D 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 2 km, koparka 0,40-m3, kategoria gruntu I-II - materiał przeznaczony do ponownego wbudowania | m3 | 688,000 |
| 1.2.4 | D 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami gąsienicowymi, wysokość do 3,0-m, grunt kategorii IV, moc | m3 | 688,000 |
| 1.3 | | PRZEPUSTY fi 400 - zjazdy CPV 45232452-5 | | |
| 1.3.1 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (12*1,5*1,5) m3 | m3 | 27,00 |
| 1.3.2 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (12*0,2*0,8) | m3 | 1,92 |
| 1.3.3 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (12*1,85) | m2 | 22,20 |
| 1.3.4 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, rury karbowane PEHD Fi 40cm w km: 0+133 str. P, 1+039 str. P | m | 12,00 |
| 1.3.5 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3-m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV | m3 | 22,20 |
| 1.3.6 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi 40 cm | szt | 4,0000 |
| 1.4 | | PRZEPUSTY fi 600 - zjazdy CPV 45232452-5 | | |
| 1.4.1 | D- 06.02.01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40-m3, grunt kategorii IV OBMIAR: (20*1,5*1,5) m3 | m3 | 45,00 |
| 1.4.2 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe z kruszywa OBMIAR: (6*0,2*0,8) | m3 | 3,20 |
| 1.4.3 | D- 06.02.01 | Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zagęszczanie mechaniczne, po zagęszczeniu Is≥1,0 OBMIAR (6*1,85) | m2 | 37,00 |
| 1.4.4 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod korona drogi leśnej, rury karbowane PEHD Fi 60cm w km: 0+021, 0+206, 0+835 | m | 20,00 |
| 1.4.5 | D- 06.02.01 | Zasypywanie wykopów ze skarpami, z przerzutem na odległość do 3-m, z zagęszczaniem, kategoria gruntu IV OBMIAR (6*1,85) | m3 | 37,00 |
| 1.4.6 | D- 06.02.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur Fi60 cm, | szt | 6,0000 |
| 1.5 | | BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - JEZDNI, ZIAZDY, MIJANKI - NAW. Z KRUSZYWA | | |
| 1.5.1 | D 04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 4 303,551 |
| 1.5.2 | D 04.04.02 | Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, po zagęszczeniu 20 cm - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20cm frakcja 31,5/63,00. W wycenie uwzględnić odsadzkę. | m2 | 4 098,620 |
| 1.5.3 | D 04.04.02 | Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 10 cm - analogia kruszywo łamane naturalne frakcji 0/31,5 gr. 10cm wraz z zamiatowaniem miałem skalnym frakcji 2/4 gr. 0,5-1 cm | m2 | 4 098,620 |
| 1.6 | | BUDOWA NAWIERZCHNI - CPV 45233220-7 - SKŁADNICE DREWNA / PLACE UTWRDZONE | | |
| 1.6.1 | D 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 20 cm | m2 | 420,00 |
| 1.6.2 | D 04.02.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny | m2 | 420,00 |
| 1.6.3 | D 04.04.02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłucznem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu ponad gr.20cm frakcja 31,5/63,0 z klinowaniem 0/31,5 | m2 | 400,00 |
| 1.7 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - CPV 45400000-1 | | |
| 1.7.1 | D 04.04.02 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III | m2 | 2 150,00 |
| 1.7.2 | D 04.04.02 | Poboczy, z gruntu rodzimego, zagęszczanie, formowanie z nadaniem spadków 6-8% | m2 | 2 255,00 |