

PRZEDMIAR ROBÓT DO WYCENY DLA OFERENTÓW

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe - Świetlica wiejska w m. Mniewo, gm. Olszówka
ADRES INWESTYCJI : Mniewo, gm. Olszówka
INWESTOR : Gmina Olszówka
ADRES INWESTORA : Olszówka 15, 62-641 Olszówka
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Perkowski
DATA OPRACOWANIA : maj 2022r

mgr inż. Janusz Perkowski

Upr. Bud. Nr UAN 8346/II/83/87
§5 ust. 1; 6 ust. 1 i 3; 7 i §13 ust. 1 pkt 2
Koło, ul. Kolejowa 42/13

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

GMINA OLSZÓWKA
Olszówka 15
62-641 Olszówka
NIP 6662002107, R.311019289

INWESTOR:

WÓJT
Włodzimierz Fraszczyk

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe - Świetlica wiejska w m. Mniewo, gm. Olszówka			
1	d.1	Oczyszczenie i zmycie elewacji	m ²		
		28.97*3.50-(1.50*1.50*5+0.90*1.50*2+3.0*3.0+1.50*2.60*2)	m ²	70.645	
		28.97*3.80-(1.80*1.50*5+0.90*2.20)	m ²	94.606	
		12.0*5.20-0.90*1.20*2+12.0*5.20-(0.90*2.20+0.90*1.20)	m ²	119.580	
				RAZEM	284.831
2	d.1	Zagruntowanie powierzchni +odgrzybianie	m ²		
		poz.1	m ²	284.831	
				RAZEM	284.831
3	d.1	Dwukrotne malowanie tynków zewnętrznych farbami silikonowymi	m ²		
		poz.1	m ²	284.831	
				RAZEM	284.831
4	d.1	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
		12.0*5.20*2	m ²	124.800	
				RAZEM	124.800
5	d.1	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3)			