

PRZEDMIAR ROBÓT

"Modernizacja drogi gminnej nr 291855K Jazowsko - Do Krawendy w km 1+790 - 2+000 w m. Jazowsko"						
Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto (zł)	Wartość robót netto (zł)
		Podbudowa				
1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni; 210*3,0=630,00 m2	m2	630,00		
2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm; 210*3,0=630,0 m2	m2	630,00		
		Nawierzchnia				
3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnia asfaltowa z mieszanki SMA 16 JENA KR 1-2, o grubości 6 cm ; 210*2,8= 588,0 m2	m2	588,00		
		Pobocza				
4	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm; 210*0,5*2	m2	210,00		
5	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm- uzupełnienie i utwardzenie poboczy; 210*0,5*2	m2	210,00		
Wartość netto						
Podatek VAT 23%						
Wartość brutto						