

WL pokrycie papą pod Fotowoltaikę

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
1	Kalkulacja indywidualna	Oczyszczenie podłoża			
		103,4*7,1+26*15+32,5*0,9	m2	1 153,39	
			razem	m2	1 153,39
2	KNR 0-15 0527/01	Pokrycie dachów jedną warstwą papy termozgrzewalnej z zagruntowaniem podłoża emulsją asfaltową z wywinieciem na atyki	m2	1 153,39	
3	Kalkulacja indywidualna	Demontaż listew dociskowych z blachy powlekanej			
		0,55*4*2	m	4,4	
		91,2	m	91,2	
		6,5*2+9	m	22	
			razem	m	117,6
4	KNR 4-01 0535/07	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku			
		104*0,6+32*0,6+10*0,6	m2	87,6	
			razem	m2	87,6
5	Kalkulacja indywidualna	Montaż zdemontowanych obróbek	m2	87,6	
6	Kalkulacja indywidualna	Montaż listew dociskowych z blachy powlekanej			
		0,55*4*2	m	4,4	
		91,2	m	91,2	
		6,5*2+9	m	22	
			razem	m	117,6
7	KNR 4-01 0310/01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0,5m3	m3	0,42	
8	Kalkulacja indywidualna	obróbki kominów i wywiewek	szt	105	
9	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie rur od wywiewek i ich obróbka	szt	30	
10	KNR-W 4-01 0735/02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kategorii III na kominach ponad dachem płaskim			
		0,55*4*1,0*2	m2	4,4	
			razem	m2	4,4