

## Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
<b>1.</b>	<b>Element: RENOWACJA PODŁOGI POŁĄCZONYCH POMIESZCZEŃ</b>		
1. 1.	KNR-W 04-01-0439-0300	Analogia Demontaż cokolków przyściennych, przypodłogowych gr. 2,5 cm	
		5.80+3.85*2	13.50
		5.80+2.74*2	11.28
	Jm. m	Razem:	<b>24.78</b>
1. 2.	KNR 04-01-0816-0600	Rozebranie posadzek z deszczulek	
		5.80*(0.50-0.15)	2.03
	Jm. m2	Razem:	<b>2.03</b>
1. 3.	KNR 04-01-0803-0200	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko (na murze po rozebranej ściance działowej)	
		5.80*0.15	0.87
	Jm. m2	Razem:	<b>0.87</b>
1. 4.	KNR 04-01-0814-0300	Uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu z deszczulek dębowych o grubości 22 mm mocowanych na klej do parkietu	
		5.80*0.50	2.90
	Jm. m2	Razem:	<b>2.90</b>
1. 5.	KNR 04-01-0816-0300	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych bardzo zniszczonych lub pokrytych pyłochlonem	
		5.80*(3.85+0.15+2.74)	39.09
	Jm. m2	Razem:	<b>39.09</b>
1. 6.	KNR 02-02-1111-0800	Lakierowanie parkietów 3x lakierem bezbarwnym o wysokiej odporności na ścieranie, posiadającym atest PZH dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach sal lekcyjnych.	
		obmiar jw. 39.09	39.09
	Jm. m2	Razem:	<b>39.09</b>
1. 7.	KNKRB 00-02-1106-0600	Zamontowanie cokołu z płyt MDF gr. 15 mm okleinowanych wys. 15cm	
		(5.80+6.74)*2+0.50	25.58
	Jm. m	Razem:	<b>25.58</b>
1. 8.	KNR-W 04-01-0901-0300	Wymiana progów drewnianych wykonanych	
		0.90	0.90
	Jm. m	Razem:	<b>0.90</b>
<b>2.</b>	<b>Element: RENOWACJA PODŁOGI SALI NR 7</b>		
2. 1.	KNR-W 04-01-0439-0300	Analogia Demontaż cokolków przyściennych, przypodłogowych gr. 2,5 cm	
		3.56+8.14+2.50+6.14+3.67+3.60-0.90+0.50*2	27.71
	Jm. m	Razem:	<b>27.71</b>
2. 2.	KNR 04-01-0816-0600	Rozebranie posadzek z deszczulek	
		6.14*3.56/2+(2.50+3.60)/2*7.05+6.14*3.67/2	43.70
		0.91*1.00+1.20*0.36*3	2.21

## Przedmiar robót

Lp	Normatyw	Opis		Suma
		Jm. m2	Razem:	<b>45.91</b>
2. 3.	KNR 04-01-0411-0300	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestругanych o grubości 25 mm		
		1.95*1.00		1.95
		Jm. m2	Razem:	<b>1.95</b>
2. 4.	KNR 04-01-0411-0100	Wymiana elementów podłóg z desek - legary 8x16 cm na podsypce		
		6.80		6.80
		Jm. m	Razem:	<b>6.80</b>
2. 5.	KNR 04-01-0816-0200	Przeszlifowanie zgrubne ślepej podłogi		
		45.91		45.91
		Jm. m2	Razem:	<b>45.91</b>
2. 6.	KNR-BC 00-02-0211-0100	Analogia uzupełnienie szpar pomiędzy deskami pianką poliuretanową		
		45.91		45.91
		Jm. m2	Razem:	<b>45.91</b>
2. 7.	KNNR 00-06-1005-03AN	Przygotowanie posadzki - odpylenie odkurzaczem przemysłowym podłogi drewnianej		
		45.91		45.91
		Jm. m2	Razem:	<b>45.91</b>
2. 8.	KNNR 00-02-1205-0500	Posadzki z deszczulek dębowych gr. 22 mm na gwoździe		
		45.91		45.91
		Jm. m2	Razem:	<b>45.91</b>
2. 9.	KNNR 00-02-1205-0800	Lakierowanie parkietów 3x lakierem bezbarwnym o wysokiej odporności na ścieranie, posiadającym atest PZH dopuszczający do stosowania w pomieszczeniach sal lekcyjnych.		
		45.91		45.91
		Jm. m2	Razem:	<b>45.91</b>
2.10.	KNKRB 00-02-1106-0600	Zamontowanie cokołu z płyt MDF gr. 15 mm okleinowanych wys. 15cm		
		27.71		27.71
		Jm. m	Razem:	<b>27.71</b>
2.11.	KNR-W 04-01-0901-0300	Wymiana progów drewnianych wykonanych		
		0.90		0.90
		Jm. m	Razem:	<b>0.90</b>