


- parking

- kr. bet. zwykły 15x30cm



- nawierzchnia

kraweźnik bet. zwykły 15x30cm
podsyпка cem.-piask. - 5cm
ława bet. z oporem C12/15

Kostka bet. wibropras. gr. 8 cm

Podsyпка cem.-piaskowa - 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;

0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm

Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem


C1,5/2 gr. 30 cm

nosyp z gruntu niewysadzinowego

istn. podłoże gruntowe

- aleje pozostałe

- obrzeże 6x20cm



- nawierzchnia

Kostka bet. wibropras. gr. 8 cm
Podsyпка cem.-piaskowa - 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;

0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm


Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem

C1,5/2 gr. 15 cm

istn. podłoże gruntowe

- trasa 1 km 0+004,75 - 0+035,47

- kr. bet. zwykły 15x30cm



- nawierzchnia

kraweźnik bet. zwykły 15x30cm
podsyпка cem.-piask. - 5cm
ława bet. z oporem C12/15

Kostka bet. wibropras. gr. 8 cm

Podsyпка cem.-piaskowa - 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;

0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm

Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem

C1,5/2 gr. 15 cm


Warstwa mrozochronna z gruntu rodzimego stabilizowanego wopnem

Rc1,0 gr. 15 cm

istn. podłoże gruntowe

- trasa 1 km 0+035,47 - 0+241,16
oraz aleje w km 0+155,41 i 0+209,16

- obrzeże 8x30cm



- nawierzchnia

Obrzeże betonowe 8x30cm
Podsyпка cem.-piask. - 5cm
ława bet. z oporem C12/15

Kostka bet. wibropras. gr. 8 cm

Podsyпка cem.-piaskowa - 5 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego C50/30;

0-31,5mm wg. PN-EN-13285 stabilizowanego mechanicznie gr. 22cm


Warstwa mrozochronna z mieszanki kruszyw stabilizowanej cementem

C1,5/2 gr. 15 cm

Warstwa mrozochronna z gruntu rodzimego stabilizowanego wopnem

Rc1,0 gr. 15 cm

istn. podłoże gruntowe

<div><div></div><div><div>ZPI „LAZAR”</div><div><div>ZPI „LAZAR” Adam Łazarski, 18-400 Łomża, ul. Kierzkowa 118A tel. 086-2180244, kom. 607913126 NIP: 718-111-06-86 REGON: 200147783</div><div><div>Rozbudowa cmentarza komunalnego w Łomży</div><div>ul. Przykosszarowa, dz. Nr 12455 i część dz. Nr 12454/8</div></div></div></div></div>			
Nazwa i adres inwestycji	ul. Przykosszarowa, dz. Nr 12455 i część dz. Nr 12454/8		
Inwestor	Miasto Łomża 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek 14		
Nazwa rysunku	Szczegóły konstrukcyjne		
Data opracowania: 10/03/2021 r.		Faza: PB-W	Skala: 1:25 Nr rys. 4
Branża	Inżynier i nazwisko		Nr uprawnień Izba inż.
Drogowa:	mgr inż. Adam Łazarski		Podpis
autor	mgr inż. Adam Łazarski		UANI 7342-38/92 PDL/BD/1800/01