

Konkurs nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR

Załącznik nr 2a do SWZ

10/ZP/PN/D/23

Wykonawca po podpisaniu umowy w terminie 10 dni roboczych przedstawi wstępny projekt pracowni TK oraz pomieszczenia technika, uwzględniający wizualizację pomieszczeń.

Po dokonaniu demontażu TK (przez Zamawiającego) i pracach przygotowawczych wykonawca przygotuje ostateczny projekt pracowni do akceptacji Zamawiającego.

Zamawiający przedstawia minimalny zakres prac do wykonania, z zastrzeżeniem, że uzupełnieniem tego opisu jest odbycie wizji lokalnej. Celem adaptacji pomieszczeń jest oddanie do dyspozycji Zamawiającego działającej kompletnej pracowni TK, która zostanie odebrana do użytkowania przez właściwe organy.

1. Pomieszczenie TK i pomieszczenia technika

- 1) rozbiórka wykładzin, glazury, sufitów podwieszanych oraz innych pozostałych niezbędnych elementów,
- 2) wywóz i utylizacja odpadów budowlanych,
- 3) wykonanie niezbędnych szachtów instalacyjnych w systemie suchej zabudowy,
- 4) naprawa, modernizacja stalowych podłogowych kanałów instalacyjnych,
- 5) sprawdzenie wzmocnienia posadzki pod aparat TK i ewentualne poprawki wzmocnienia,
- 6) wykonanie podkonstrukcji sufitowej dla zawieszenia kamery aparatu TK – jeżeli producent TK przewiduje,
- 7) miejscowe naprawy posadzki cementowej i wykonanie mas samopoziomujących, - ułożenie wykładziny podłogowej prądotrwałowej i zwykłej,
- 8) ułożenie wykładziny ściennej - fartuch pod umywalkę,
- 9) naprawa zamków, okuć i regulacja istniejących drzwi RTG, -
- 10) montaż sufitu kasetonowego 60x60cm typu higienicznego z uwzględnieniem estetyki i oświetlenia led nadający pracowni nowoczesny wygląd wspierający komfortowe badanie pacjenta,
- 11) wszelkie naprawy ścian, obróbki tynkarskie po pracach instalacyjnych,
- 12) wykonanie gładzi gipsowych ścian,
- 13) malowanie ścian farbą lateksową odporną na wielokrotne szorowanie, po uzgodnieniu z Zamawiającym dopuszczalne na ścianach lub suficie fototapety – szkło (o zachowanych wymogach higienicznych) o naturalnej treści. (przyroda, niebo, las) –
- 14) ochrona ścian - montaż narożników i taśm odbojowych, stoperów itp.,
- 15) wymiana rolet okiennych wewnętrznych, zaciemniających,
- 16) wykonanie podkonstrukcji dla montażu centrali wentylacyjnej na dachu,
- 17) obróbki dekarские na dachu po wykonaniu instalacji centrali wentylacyjnej,
- 18) prace demontażowe zbędnych - instalacji elektrycznych, opraw, osprzętu,
- 19) wykonanie instalacji gniazd ogólnych, data,

Konkurs nr FM-SMPL.01.MDSOR.2023 na wybór wniosków o dofinansowanie podmiotów leczniczych w ramach programu inwestycyjnego w zakresie zadań polegających na modernizacji, przebudowie lub doposażeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR) lub pracowni diagnostycznych współpracujących z SOR

- 20) wykonanie instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego,
- 21) montaż opraw oświetleniowych LED, oraz oświetlenia dodatkowego, przypodłogowego LED zapewniającego spokojny klimat przy wyłączonym oświetleniu podstawowym,
- 22) montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
- 23) montaż osprzętu elektrycznego,
- 24) wykonanie przebudowy/modernizacji tablicy elektrycznej ogólnej,
- 25) wykonanie zasilania nowych urządzeń klimatyzacyjnych,
- 26) wykonanie głównego zasilania dla tomografu komputerowego z rozdzielni głównej, - montaż niezbędnych korytek instalacyjnych dla okablowania aparatu med.,
- 27) modernizacja/montaż instalacji lamp ostrzegawczych i wyłączników bezpieczeństwa,
- 28) wykonanie instalacji komputerowej dla TK, stacji technika i stacji opisowych,
- 29) niezbędne przejścia p.poż. dla instalacji,
- 30) dostawa, montaż i uruchomienie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach: - pok. badań: jednostka ścienna o mocy min. 5 kW - 2 szt.,
- 31) sterownia: jednostka ścienna o mocy min. 2,5 kW - 1 szt., oraz odpowiednich w pomieszczeniu technika,
- 32) wykonanie niezbędnej instalacji freonowej, instalacji sterowania,
- 33) urządzenia zewnątrz montowane na elewacji,
- 34) demontaż istniejących urządzeń wraz z utylizacją lub przekazanie Zamawiającemu do uzgodnienia,
- 35) instalacja wentylacji:
- 36) wykonanie kompleksowe instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, - montaż centrali o wydajności ok 900m³/h z nagrzewnicą elektryczną i chłodnicą freonową na dachu (nad pracownią TK),
- 37) montaż instalacji oraz nawiewników, anemostatów, - niezbędne przejścia p.poż. dla instalacji,
- 38) demontaż istniejących urządzeń wraz z utylizacją,
- 39) instalacje wod-kan, c.o.:
- 40) demontaż zbędnych instalacji, armatury itp.,
- 41) wymiana umywalki z baterią łokciową – pom. badań, pom. przyg. pacjenta, - montaż instalacji skroplin klimatyzatorów,
- 42) niezbędne projekty techniczne/wielobranżowe wykonawcze, - opinia techniczna dot. konstrukcji posadowienia aparatu,
- 43) projekt osłon stałych RTG,
- 44) dokumentacja powykonawcza