

Zakres prac wymaganych do prawidłowego działania drzwi p-poż w budynku użytkowym przy ul. Dąbrowskiego 4 w Świnoujściu w lokalu nr 5 na parterze (pomieszczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie)

Zakres prac obejmuje:

1. Wymianę zawiasów w drzwiach w sposób zgodny z kartą montażową producenta zamontowanych drzwi p.poż. w budynku,
2. Zawiasy muszą być dedykowane do danego rodzaju zamontowanych drzwi ppoż.,
3. Regulację skrzydła drzwiowego,
4. Wymianę samozamykacza drzwiowego w sposób zgodny z kartą montażową producenta zamontowanych drzwi p.poż. w budynku,
5. Samozamykacz muszą być dedykowane do danego rodzaju zamontowanych drzwi p.poż.
6. Samozamykacz musi być nawierzchniowy, w kolorze drzwi, gwarantować prawidłową pracę drzwi (uwzględniającą wagę i wielkość skrzydła drzwiowego),
7. Samozamykacz musi posiadać funkcję regulacji spowolnienia zamknięcia drzwi, funkcję regulacji dociągnięcia do pełnego zamknięcia oraz musi posiadać funkcję blokowania drzwi w pozycji otwartej 90°

Ważne! Prace te powinien wykonywać wykwalifikowany technik, ponieważ nieprawidłowy montaż może wpłynąć na skuteczność drzwi przeciwpożarowych w razie pożaru. W przypadku drzwi przeciwpożarowych, każda ingerencja w ich strukturę może wpłynąć na ich właściwości i skuteczność w przypadku pożaru. Dlatego też, zaleca się skonsultowanie się z producentem drzwi lub z ekspertem w tej dziedzinie przed przystąpieniem do wymiany samozamykacza.