

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys inwestorski przebudowa drogi do gruntów rolnych Styków		
1	Element	Droga Styków dz nr ewd.1093/1		
1.1	KNNR 1/111/1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0,460
1.2	KNNR 6/107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy (zagęszczenie mechaniczne), tłucznem sortowanym,	m3	30,00
1.3	KNNR 6/113/5	Podbudowy z kruszyw łamanych, w rstwach górnych, po zagęszczeniu 10·cm 460 mb x 4 m	m2	1 840,00
1.4	KNR 201/215/1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład, koparka 0,15·m3, grunt kategorii I-II -odmulni rowu 460 mb x0,3 m3	m3	138,00
1.5	KNNR 6/1301/3 (1)	Naprawy dróg gruntowych oraz plantowanie poboczy, wyrównywanie z zagęszczeniem materiałem miejscowym (460 mb x 0,10 x 0,35 m) x 2	m3	45,56