

# KOSZTORYS OFERTOWY

---

45233222-1

## KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY UL. SIENKIEWICZA

ADRES INWESTYCJI: UL SIENKIEWICZA : 37-700 PRZEMYŚL

NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

BRANŻA: DROGOWA

---

NAZWA JEDNOSTKI OPRACOWUJĄCEJ KOSZTORYS: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU

ADRES JEDNOSTKI OPRACOWUJĄCEJ KOSZTORYS: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

---

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS:</b>						
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>				
1 d.1	KNR 2-31 0815-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2	197,00		
		obmiar = 197,00 m2				
2 d.1	KNR 2-31 0815-02 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2	210,00		
		obmiar = 210,00 m2				
3 d.1	KNR 2-31 0807-01 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03	Rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej wraz z odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 4 km - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach, zabezpieczyć i przewieźć do magazynu ZDM.	m2	33,00		
		obmiar = 33,00 m2				
4 d.1	KNR 2-31 0813-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą i podsypką oraz odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m	175,00		
		obmiar = 175,00 m				
<b>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE</b>						
<b>2</b>		<b>REMONT CHODNIKA</b>				
5 d.2	KNNR 6 0101 -03 + KNR4- 01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku	m2	440,00		
		obmiar = 440,00 m2				
6 d.2	KNNR 6 0113 -03 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	440,00		
		obmiar = 440,00 m2				
7 d.2	KNNR 6 0403 -03 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem	m	175,00		
		obmiar = 175,00 m				
8 d.2	KNNR 6 0502 -02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	440,00		
		obmiar = 440,00 m2				
<b>Razem dział: REMONT CHODNIKA</b>						
<b>3</b>		<b>REGULACJA URZĄDZEN</b>				
9 d.3	KNR 2-31 1406-05 D-03.02.01a	Regulacja pionowa sydzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	2,00		
		obmiar = 2,00 szt.				
<b>Razem dział: REGULACJA URZĄDZEN</b>						

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
4		<b>ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</b>				
10 d.4	KNR AT-04 0105-01 Analogia D-05.03.17	Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm, uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem z wbudowaniem ręcznym	t	5,30		
		obmiar = 5,30 t				
<b>Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE</b>						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						