

KOSZTORYS OFERTOWY

45233222-1

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: REMONT CHODNIKA PRZY UL. JANA PAWŁA II W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2021 R.
ADRES INWESTYCJI: ULWYBRZEZE JANA PAWŁA II: 37-700 PRZEMYŚL
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL
BRANŻA: DROGOWA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

Kosztyorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CIĄG PIESZY				
1 d.1	KNR 2-31 0815-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2	712,00		
		obmiar = 712,00 m2				
2 d.1	KNR 2-31 0815-02 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m2	114,00		
		obmiar = 114,00 m2				
3 d.1	KNR 2-31 0815- 04+KNR 4-01 0108-11+ 4- 01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt żelbetowych grubości 7 cm na podsypce piaskowej	m2	10,00		
		obmiar = 10,00 m2				
4 d.1	KNR 2-31 0813-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą i podsypką oraz odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM)	m	288,00		
		obmiar = 288,00 m				
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CIĄG PIESZY						
2		REMONT CHODNIKA				
5 d.2	KNNR 6 0101 -02 + KNR4- 01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku	m2	450,00		
		obmiar = 450,00 m2				
6 d.2	KNNR 6 0113 -03 D-04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2	450,00		
		obmiar = 450,00 m2				
7 d.2	KNNR 6 0403 -03 D-08.01.01b	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem	m	150,00		
		obmiar = 150,00 m				
8 d.2	KNNR 6 0502 -02 D-05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	450,00		
		obmiar = 450,00 m2				
Razem dział: REMONT CHODNIKA						
3		REGULACJA URZĄDZEŃ				
9 d.3	KNR 2-31 1406-05 D-03.02.01a	Regulacja pionowa syudzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	9,00		
		obmiar = 9,00 szt.				
10 d.3	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych wraz z robotami towarzyszącymi	szt.	4,00		
		obmiar = 4,00 szt.				
Razem dział: REGULACJA URZĄDZEŃ						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE				
11 d.4	KNR AT-04 0105-01 Analogia D-05.03.17	Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm, uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem z wbudowaniem ręcznym	t	3,50		
		obmiar = 3,50 t				
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						