

KOSZTORYS OFERTOWY

45233222-1

KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty w zakresie chodników

NAZWA INWESTYCJI: REMONT CHODNIKA PRZY UL. M. ZYBLIKIEWICZA OD UL. W. POŁA W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO 2021 R.
ADRES INWESTYCJI: UL. M. ZYBLIKIEWICZA; 37-700 PRZEMYŚL
NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W PRZEMYŚLU
ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: UL. WYBICKIEGO 1; 37-700 PRZEMYŚL
BRANŻA: DROGOWA

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA BEZ PODATKU VAT:

PODATEK VAT:

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

SŁOWNIE:

Kosztyorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|---|---|--|------|--------|------|---------|
| KOSZTORYS: | | | | | | |
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-31 0815-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35X35X5 cm na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM) | m2 | 75,00 | | |
| | | obmiar = 75,00 m2 | | | | |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0815-02 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04 | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50 na podsypce piaskowej wraz z odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM) | m2 | 28,00 | | |
| | | obmiar = 28,00 m2 | | | | |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0811-02 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm wraz z odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM) | m2 | 17,00 | | |
| | | obmiar = 17,00 m2 | | | | |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0813-01 + KNR4-01 0108-11 + KNR4-01 0108-12 D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm wraz z ławą i podsypką oraz odwozem na odległość do 3 km (Magazyn ZDM) | m | 68,00 | | |
| | | obmiar = 68,00 m | | | | |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE | | | | | | |
| 2 | | ELEMENTY ULIC | | | | |
| 5 d.2 | KNNR 6 0403 -03 D-08.01.01b | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem | m | 68,00 | | |
| | | obmiar = 68,00 m | | | | |
| Razem dział: ELEMENTY ULIC | | | | | | |
| 3 | | CHODNIK | | | | |
| 6 d.3 | KNNR 6 0101 -02 + KNR4- 01 0108-06 + KNR4-01 0108-08 D-04.01.01 | Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników wraz z wywozem urobku | m2 | 127,00 | | |
| | | obmiar = 127,00 m2 | | | | |
| 7 d.3 | KNNR 6 0113 -02 D-04.04.02 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm | m2 | 127,00 | | |
| | | obmiar = 127,00 m2 | | | | |
| 8 d.3 | KNNR 6 0502 -02 D-05.03.23a | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 127,00 | | |
| | | obmiar = 127,00 m2 | | | | |
| Razem dział: CHODNIK | | | | | | |
| 4 | | REGULACJA URZĄDZEN | | | | |
| 9 d.4 | KNR 2-31 1406-05 D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek telefonicznych | szt. | 1,00 | | |
| | | obmiar = 1,00 szt. | | | | |
| Razem dział: REGULACJA URZĄDZEN | | | | | | |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Ilość | Cena | Wartość |
|---|--|--|------|-------|------|---------|
| 5 | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE | | | | |
| 10 d.5 | KNR 4-01 0102-02 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III | m3 | 9,00 | | |
| | | obmiar = 9,00 m3 | | | | |
| 11 d.5 | KNR 4-01 0105-01 | Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II | m3 | 9,00 | | |
| | | obmiar = 9,00 m3 | | | | |
| 12 d.5 | KNR-W 2-02 0616-10 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych paskami z folii PCW szerokości 50 cm | m | 25,00 | | |
| | | obmiar = 25,00 m | | | | |
| 13 d.5 | KNR AT-04 0105-01 Analogia D-05.03.17 | Naprawy tymczasowe nawierzchni bitumicznych wykonywane na zimno - wyboje o gł. do 5 cm, uzupełnienie szczeliny pomiędzy nawierzchnią jezdni a krawężnikiem z wbudowaniem ręcznym | t | 1,80 | | |
| | | obmiar = 1,80 t | | | | |
| Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE | | | | | | |
| Kosztorys netto | | | | | | |
| VAT 23% | | | | | | |
| Kosztorys brutto | | | | | | |