

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kosztorys		
1	Element	DEMONTAŻ SZTUCZNEJ TRAWY		
1.1		Kalkulacja indywidualna: usunięcie zasypek z granulatu gumowego i piasku ze sztucznej trawy	m2	1 910
1.2		Kalkulacja indywidualna: Demontaż sztucznej trawy	m2	1 910
1.3		Kalkulacja indywidualna: ręczne załadowanie zdemontowanej sztucznej trawy na pojazd samochodowy do 15 ton	t	22,156
1.4		Kalkulacja indywidualna:załadunek zasypek z piasku i granulatu do BIG BAGÓW	t	51,570
1.5		Wywóz zdemontowanej sztucznej trawy do utylizacji -odległość do 70 km	t	22,156
1.6		Wywóz piasku załadowanego w BIG BAG odległość do 10 km	t	30,5
1.7		Wywóz zasypki z granulatu gumowego SBR załadowanego w BIG BAGi odległość 70km	t	21,07
1.8		Kalkulacja indywidualna: opłata za utylizację sztucznej trawy	t	22,156
1.9		Kalkulacja indywidualna: opłata za utylizację granulatu gumowego SBR	t	21,07
1.10	KNR 231/802/5	Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego ręcznie, grubość podbudowy 8' cm	m2	1 910
1.11		Wywóz zdemontowanej warstwy kruszywa kamiennego	t	366,72
2	Element	WYKONANIE NOWEJ NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY		
2.1	KNR 231/114/7	Analogia: Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8' cm- Wykonanie górnej warstwy podbudowy przed montażem sztucznej trawy wraz z jej wyrównaniem	m2	1 910
2.2		Kalkulacja indywidualna: montaż nowej sztucznej trawy wraz z zasypkami (piasek kwarcowy i granulāt EPDM) oraz montażem lini- odtworzenie układu linii.	m2	1 910
3	Element	WYMIANA BRAMEK DO PIŁKI NOŻNEJ (o wymiarach 5x2m)		
3.1		Kalkulacja indywidualna Montaż nowych bramek wraz z siatkami w istniejących tulejach (bramki 5x2m)	para	1