

ZAP.271.3.2022.ASK (P4)

Góra Kalwaria, dnia 03.03.2022 r.

## Wszyscy Zainteresowani

Dot. postępowania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Potycz”

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021, poz.1129 ze zm.) Zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

### Zestaw nr 4

Pytanie nr 1

W zakresie odtworzenia nawierzchni po robotach na odcinku S7-S27, w przedmiarze uwzględniono jedynie odtworzenie warstwy wiążącej gr. 4cm na długości kanału i szerokości wykopu. Czy nie ma konieczności, tak jak w pozostałych przypadkach, odtwarzania warstwy wiążącej i warstwy ściernicowej na całej szerokości nawierzchni?

Ad 1

Zamawiający informuje, iż odcinek S7-S27 będzie wykonywany w pasie drogi gminnej. Zamawiający wymaga odbudowy nawierzchni dróg gminnych zgodnie z poniższymi warunkami:

**ODTWORZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH POBUDOWY DRÓG I NAWIERZCHNI JEZDNI BITUMICZNYCH**

1. Odtworzenie warstw konstrukcyjnych dróg o nawierzchni bitumicznej obejmuje:
  - a) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłuczni kamienno-żwiłkowego na całej szerokości jezdni o grubości 20 cm frakcji 4 - 31,5 mm;
  - b) skropienie podbudowy emulsją asfaltową;
  - c) nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych: warstwa wiążąca (AC11W50/70) min. 6 cm ( $\geq 150 \text{ kg/m}^2$ );
2. warstwę wiążącą należy ułożyć na całej szerokości jezdni [3,6m] bez szwa podłużnego, na długości budowanej kanalizacji;
3. Nawierzchnię bitumiczną należy układać rozkładarką do mas bitumicznych, jednolicie na całej szerokości jezdni. Jeśli fragmenty do naprawy nie pozwalają na zastosowanie rozkładarki należy ją układać ręcznie, przy czym jakość i równość nawierzchni nie może odbiegać się od nawierzchni rozkładanej mechanicznie;
4. Obustronne pobocza z kruszyw łamanych fr. 0-31,5 mm o grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm na szerokości 0,5 m.

**ODTWORZENIE DRÓG TŁUCZNIOWO - GRUNTOWYCH**

1. Roboty prowadzone w nawierzchni drogi gminnej utwardzonej kruszywem lub nawierzchni drogi gruntowej, nieutwardzonej żadnym kruszywem – w zakresie robót musi się znaleźć wykonanie nawierzchni tłuczniowej;
2. warstwa z tłucznia kamiennego o grubości 14 cm frakcji 4-31,5 mm, ułożona na szerokości nie węższej niż 4 m, o łukowym przekroju poprzecznym oraz o rzędnej niwelety równej niwelecie drogi, jaka była przed przystąpieniem do robót,
3. Zamawiający może zażądać korekty niwelety w celu należytego odprowadzenia wód opadowych lub w celu usprawnienia obsługi komunikacyjnej posesji położonych przy tej drodze, prace przy warstwie z kruszywa obejmują również uporządkowanie i zagęszczenie poboczy. Spadki podłużne na zjazdach do posesji nie mogą być większe niż 10%.

Naczelnik Wydziału  
Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

/-/ Katarzyna Kocharńska