

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : montaż wiaty śmietnikowej
ADRES INWESTYCJI : 76-200 Słupsk ul. Niemcewicza 5
INWESTOR : Miasto Słupsk zarządca PGM Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 76-200 Słupsk ul. Tuwima 4

DATA OPRACOWANIA : 23.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub żuźlowej 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 0,3*0,3*8	m ²		
			m ²	0,720	
				RAZEM	0,720
2	KNR 13-12 1601-03	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych o wysokości 2.1 m rozebranie wsp do R-0.3 MS -0 (12,5+5)*2,5	m ²		
			m ²	43,750	
				RAZEM	43,750
3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 3,5*5,5	m ²		
			m ²	19,250	
				RAZEM	19,250
4	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 3,25*5,6	m ²		
			m ²	18,200	
				RAZEM	18,200
5	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5*3,5	m ²		
			m ²	17,500	
				RAZEM	17,500
6	KNR 2-25 0205-01	Wiaty stalowe o konstrukcji rozbieralnej-przenośnej pokryte blachą - budowa 13*4,5	m ²		
			m ²	58,500	
				RAZEM	58,500
7	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (10+4)*2,5*0,05	m ³		
			m ³	1,750	
				RAZEM	1,750
8	analiza indywidualna	Utylizacja gruzu (10+4)*2,5*0,05	m ³		
			m ³	1,750	
				RAZEM	1,750
9	KNR 2-21 0213-01	Ręczne rozrzucenie i rozgrabienie ziemi na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm 100/10000	ha		
			ha	0,010	
				RAZEM	0,010