

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Numer sprawy: ZP.272.23.2024

Numer ogłoszenia: 2024/BZP00565924

Data ogłoszenia: 2024-10-28

Nazwa zadania: **Przebudowa drogi powiatowej nr 2542G Uniechów - Skowarki**

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający przekazuje treść pytań, które wpłynęły w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

- 1) Proszę o załączenie do dokumentacji SST na pozycję przedmiarową 17: ułożenie siatki zbrojeniowej z włókien szklanych.

Odp. Załączono SSTWIORB na siatkę zbrojeniową z włókien szklanych.

- 2) Dla w-wy wiążącej w STWIORB w zakresie robót wymienia się wykonanie w-wy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W (KR 3-4), natomiast w opisach technicznych istnieje zapis w-wa wiążąca AC11W KR 3-4 proszę o wyjaśnienie.

Odp. Do wykonania warstwy wiążąco-wyrównawczej, należy przyjąć mieszankę AC11W KR3-4 zgodnie z opisem technicznym.

- 3) Proszę o wyjaśnienie czy zamawiający dopuszcza wiatę przystankową typu OMEGA 3 o długości 383cm, szerokości 154cm z 1 modułem frontowym z profili stalowych w ramach pozycji przedmiarowej 47.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania zaproponowanej wiaty.

- 4) Proszę o załączenie do dokumentacji decyzji o ustaleniu warunków wodnoprawnych w zakresie budowy przepustów na zjazdu na pola zgodnie z 51 pozycją przedmiarową i przepustu zlokalizowanego w km 1+744 zgodnie z pozycją przedmiarową nr 69.

Odp. Wykonanie ww. robót nie wymaga uzyskania o ustaleniu warunków wodnoprawnych.

- 5) Proszę o wskazanie jaką dokładnie rurę PCV fi 400 dopuszcza zamawiający m.in. określenie sztywności obwodowej.

Odp. Należy zastosować rury polipropylenowe o wytrzymałości SN8.

- 6) Proszę o sprecyzowanie jaką powierzchnię należy przyjąć dla pozycji 69 oznaczającej obrukowanie ścianek przepustu? Prosimy o załączenie przekroju poprzecznego (od czoła przepustu) z podanymi wymiarami poszczególnych elementów przepustu.

Odp. Przekrój w załączeniu, *powierzchnia ścianek z bruku: 2\*szer.\*dł.;*  
(2\*2,0m\*3,51m)=14,04m<sup>2</sup>.

- 7) Proszę o sprecyzowanie szerokości ławy potrzebnej pod przepustami itd.

Odp. Pod przepustem z rury fi 600mm, należy wykonać ławę o szerokości 1,00m; długości 14,50m; grubości 0,20m

Pod przepustami z rur fi 400 szerokość 1,00; długość 9,00m; grubość 0,20m.

- 8) Proszę o załączenie do dokumentacji decyzji o ustaleniu warunków wodnoprawnych w zakresie wykonania rowów przydrożnych zgodnie z pozycjami przedmiarowymi 64 i 65.

Odp. Wykonanie ww. robót nie wymaga uzyskania o ustaleniu warunków wodnoprawnych.

- 9) Proszę o wyjaśnienie, czy skrzyżowanie z drogą gminną gruntową str L. 2+777,31 ma być wykonane o nawierzchni bitumicznej tak jak zakłada przedmiar poz. (26 – 35), a na PZT jest określone jako zjazd z kruszywa łamanego 0/31,5 mm.

Odp. Skrzyżowanie z drogą gminną w km 2+777,31 str. L ma być wykonany z kruszywa 0/31,5mm jak na zjazdach.

Powierzchnia zjazdu to 28,00m<sup>2</sup>.

- 10) W związku z poszerzeniami, które miejscowo zmieniają oś nowo projektowanej drogi, a także spadki poprzeczne proszę o załączenie tabeli wyrównania MMA.

Odp. Brak tabeli wyrównania.

- 11) Na PZT istnieją drzewa, które należy wyciąć, przedmiar nie zawiera takiej pozycji. Czy w związku z tym, zamawiający potwierdza, że nie obejmuje tego dany przetarg?

Odp. Wycinka po stronie Zamawiającego.

- 12) Proszę o potwierdzenie, że w ramach przetargu zamawiający nie przewiduje żadnych prac związanych z urządzeniem ppoż (hydrant naziemny) w okolicach km 0+180 str P.

Odp. Zamawiający potwierdza, iż nie przewiduje żadnych prac związanych z urządzeniem ppoż (hydrant naziemny).

- 13) Czy zamawiający przewiduje zamknięcie drogi z uwagi na występujące poszerzenia drogi z obu stron i szerokość istniejącej nawierzchni generującą zagrożenie w ruchu drogowym na odcinku Uniechowo – Skowarnki?

Odp. Zamawiający przewiduje zamknięcie drogi na potrzeby wykonania części robót jak np. warstwy wiążąco-wyrównawczej oraz warstwy ścieralnej.

14) Czy w ramach tego zamówienia w skład robót wchodzi wykonanie skrzyżowania z DG233047G zaznaczonej na szaro w PZT? Proszę o podanie konstrukcji skrzyżowania wraz z powierzchniami.

Odp. Tak, konstrukcja taka sama jak na skrzyżowaniach z drogami gminnymi.  
Powierzchnia jest ujęta w przedmiarze (jezdnia - 95,00m<sup>2</sup>; pobocza 36,00m<sup>2</sup>).

15) Proszę o określenie na jakiej grubości ławie betonowej C12/15 ma zostać posadowione wzmocnienie skarpy z płyt ażurowych gr. 8 cm. Proszę o przesłanie szczegółu konstrukcyjnego.

Odp. Płyty ażurowe mają być ułożone na ławie betonowej o gr. 15cm, szczegół konstrukcyjny w załączeniu.

16) Czy zamawiający dopuszcza wbudowanie płyt ażurowych gr. 10cm zamiast 8cm jako wzmocnienia skarpy z płyt ażurowych?

Odp. Zamawiający dopuszcza wbudowanie płyt ażurowych gr. 10 cm.

17) Proszę o zwymiarowanie wanny żelbetowej (koryta osadczego) przewidzianego w pozycji przedmiarowej 66. Proszę o określenie średnicy istniejących studni.

Odp. Koryto osadcze wg KPED 1.14; średnica istniejącej studni fi 1200mm.

18) Proszę o potwierdzenie, że pozycja przedmiarowa 68 dotycząca regulacji pionowej studzienek nie zakłada zakupu nowych włazów.

Odp. W wycenie, należy uwzględnić zakup nowych włazów.

19) Proszę o wyjaśnienie co oznacza wyliczona powierzchnia 19 976,81 m<sup>2</sup> dla pozycji przedmiarowej 23, jeżeli w opisie technicznym istnieje zapis, że powierzchnia zabudowy dla jezdni drogi powiatowej wynosi 19 690,41m<sup>2</sup>.

Odp. Pozycja przedmiarowa nr 23 zawiera powierzchnię potrzebną na wykonanie skosów technologicznych, natomiast w opisie jest wskazana powierzchnia samej jezdni.

.....

Podpis osoby uprawnionej